

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****81001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8下_統合業務_地域1_市道路.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払 3 0 %以内（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	21,879,000	本工事費	15,550,000		
		附帯工事費	4,340,000		
法定福利費概算額	920,000	計	19,890,000	1,989,000	21,879,000
労務費調査水準	8,449,163				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊道路維持管理業務＊＊ 地域１：那須烏山市						X1000
道路維持			1 式		5,666,068	Y0SZZ
巡視・巡回工			1 式		393,440	Y0R37
道路巡回工			1 式		393,440	Y0R37200
緊急巡回			1 式		393,440	Y0R372005R8
道路パトロール 昼間	20	時間	7,990	159,800	G0100 0	科目 第0001号内訳表
道路パトロール 夜間	20	時間	11,682	233,640	G0110 0	科目 第0002号内訳表
舗装工			1 式		805,860	Y0R39
アスファルト舗装補修工			1 式		805,860	Y0R39207

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッチング			1 式		805,860	Y0R39207490
加熱合材補修工 日当り施工量 5 t 以上 2 0 t 未満 日当り施工量 5 t / 日	20	t		40,293	805,860	SD741 0 A=4, B=16700 施工 第0-0005号内訳表
排水構造物工			1 式		388,280	Y0R40
側溝工			1 式		388,280	Y0R40201
プレキャストU型側溝			1 式		388,280	Y0R4020143G
U型側溝据付 蓋版含む	20	m		19,414	388,280	G0010 0 科目 第0003号内訳表
防護柵工			1 式		233,520	Y0R41
路側防護柵工			1 式		233,520	Y0R41201
ガードレール			1 式		233,520	Y0R41201519
			1 式		233,520	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)						SF261 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=3, H=1, I=1
施工規模 2 1 ～ 5 0 m未満	20	m		11,676	233,520	施工 第0-0007号内訳表
道路清掃工			1 式		698,980	Y0R55
路面清掃工			1 式		173,080	Y0R55200
路面清掃 (路肩部・人力)			1 式		98,180	Y0R552005UI
路面清掃 (路肩部・人力) 普通	1	k m		98,180	98,180	SZD551 0 A=2 施工 第0-0008号内訳表
路面清掃 (歩道・人力)			1 式		74,900	Y0R552005UK
路面清掃 (歩道等・人力) 歩道 普通	500	m 2		149.8	74,900	SZD555 0 A=2 施工 第0-0009号内訳表
排水施設清掃工			1 式		525,900	Y0R55202
側溝清掃 (機械)			1 式		525,900	Y0R552025T6

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃工（組合せ作業） 側溝断面積0. 1 2 5 m 2 未満 堆積率5 0 %未満 清掃延長5 0 0 m	300	m		1, 753	525, 900	SD641 0 A=1, B=1, C=500, D=5, E=1, F=1, G=1, H=1, I=0, J=1 施工 第0-0010号内訳表
植栽維持工			1 式		98, 120	Y0R56
樹木・芝生管理工			1 式		98, 120	Y0R56200
樹木剪定			1 式		98, 120	Y0R56200631
道路植栽工 高木せん定 夏期せん定 幹周3 0 c m未満 施工規模 1 0 ～ 5 0 本未満	20	本		4, 906	98, 120	SF367 0 A=1, B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0014号内訳表
除草工			1 式		162, 000	Y0R57
道路除草工			1 式		162, 000	Y0R57200
除草			1 式		162, 000	Y0R572005SG
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オノロード・ティール・2t積級) 全ての費用	1, 000	m 2		148. 4	148, 400	SZD530 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1 施工 第0-0015号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	1	t	13,600		13,600				S0022 0 A=4, B=13600 施工 第0-0016号内訳表	
応急処理工			1 式				2,885,868		Y0R59	
応急処理解業工			1 式				2,885,868		Y0R59200	
応急作業			1 式				2,885,868		Y0R5920049K	
応急対策工 (1日作業、ダンプトラック含む)	27	回.	106,884		2,885,868				G0101 0 科目 第0004号内訳表	
道路修繕			1 式				1,143,000		Y0RZZ	
区画線工			1 式				409,000		Y0R63	
区画線工			1 式				409,000		Y0R63200	
溶融式区画線			1 式				409,000		Y0R6320043T	
			1 式				409,000			

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	1,000	m		409	409,000	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0017号内訳表
仮設工			1 式		734,000	Y0R81
交通誘導警備員			1 式		734,000	Y0R81200
交通誘導警備員			1 式		734,000	Y0R812005EP
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1	式		384,000	384,000	S0914 0 A=20, B=1, C=1 施工 第0-0018号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		350,000	350,000	S0914 0 A=20, B=1, C=2 施工 第0-0020号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					6,809,068	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $1353642=6809068 \times 0.1988$ << $0.1988 = (0.1420 \times 1.4 \times 1.0) \times 1.00$ >> 対象額……6,809,068 率参照額……8,710,478 率……0.1420			1 式		1,353,642	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,353,642	
＊＊純工事費＊＊					8,162,710	
現場管理費 算定式…… $4538466=8162710 \times 0.5560$ << $0.5560 = (0.4633 \times 1.2 \times 1.0) \times 1.00$ >> 対象額……8,162,710 率参照額……10,442,120 率……0.4633			1 式		4,538,466	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊工事原価＊ ＊					12,701,176	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $2852684=12701176*0.2246$ <<率の補正 0.2246 = $0.2246 * 1.00$ >> 対象額……………12,701,176 率……………0.2246 前払補正係数1.0000			1 式		2,852,684	率参照額……………16,247,937
契約保証費 算定式…………… $5080=12701176*0.0004$ 対象額……………12,701,176 率……………0.0004			1 式		5,080	
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					2,857,764	
＊ ＊工事価格＊ ＊					15,550,000	

＊ 附帯工事費 ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 除雪 ＊ ＊	地域 1 : 那須烏山市									X2000	
	雪寒									Y0TZZ	
	除雪工【平日昼間】				1 式			1,901,410		Y0T37	
	一般除雪工				1 式			478,050		Y0T3729C	
	除雪グレーダ				1 式			228,290		Y0T3729C4KY	
	除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	5		時間		17,284		86,420		SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, E=0, F=647, G=546, H=102, I=2, J=2 施工 第0-0022号内訳表	
	除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	5		時間		12,874		64,370		SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, E=0, F=647, G=546, H=102, I=2, J=1 施工 第0-0023号内訳表	
	除雪ドーザ				1 式			77,500		Y0T3729C4KZ	
	除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］ 7 t 級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	5		時間		15,500		77,500		SE271 0 A=1, B=10, C=1, F=1, G=0, H=619, I=634, J=2, K=2 施工 第0-0024号内訳表	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止工		1 式		207,985	Y0T3729E
凍結防止剤散布 機械		1 式		113,120	Y0T3729E4L9
凍結防止剤散布装置運転 凍結防止剤散布装置貸与 車載・ガソリン 1.0～1.5m3	10	時間	11,312	113,120	V0300 0 施工 第0-0025号内訳表
凍結防止剤散布		1 式		94,865	Y0T3729E4L9
凍結防止剤人力散布	5	時間	18,973	94,865	S1106 0 A=1, B=237 施工 第0-0026号内訳表
雪道巡回工		1 式		41,775	Y0T3729H
雪道緊急巡回		1 式		41,775	Y0T3729H4LL
雪道巡回工 持込	5	時間	8,355	41,775	SE295 0 A=1, B=0, C=2 施工 第0-0028号内訳表
除雪工【平日夜間】		1 式		616,670	Y0T37 A=6

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般除雪工			1 式		203,130	Y0T3729C
除雪グレーダ			1 式		106,025	Y0T3729C4KY
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	5	時間		21,205	106,025	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, E=0, F=647, G=546, H=102, I=2, J=2 施工 第0-0029号内訳表
除雪ドーザ			1 式		97,105	Y0T3729C4KZ
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	5	時間		19,421	97,105	SE271 0 A=1, B=10, C=1, F=1, G=0, H=619, I=634, J=2, K=2 施工 第0-0030号内訳表
凍結防止工			1 式		293,070	Y0T3729E
凍結防止剤散布 機械			1 式		156,130	Y0T3729E4L9
凍結防止剤散布装置運転 凍結防止剤散布装置貸与 車載・ガソリン 1.0～1.5m3	10	時間		15,613	156,130	V0300 0 施工 第0-0031号内訳表
凍結防止剤散布			1 式		136,940	Y0T3729E4L9

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤人力散布	5	時間	27,388	136,940	S1106 0 A=1, B=237 施工 第0-0032号内訳表
雪道巡回工		1 式		120,470	Y0T3729H
雪道緊急巡回		1 式		120,470	Y0T3729H4LL
雪道巡回工 持込	10	時間	12,047	120,470	SE295 0 A=1, B=0, C=2 施工 第0-0034号内訳表
除雪工【休日昼間】		1 式		378,810	Y0T37 A=7
一般除雪工		1 式		167,670	Y0T3729C
除雪グレーダ		1 式		88,295	Y0T3729C4KY
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	5	時間	17,659	88,295	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, E=0, F=647, G=546, H=102, I=2, J=2 施工 第0-0035号内訳表
除雪ドーザ		1 式		79,375	Y0T3729C4KZ

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］ 7 t 級 貸与の場合、G、Vコード内に使用しないこと	5	時間	15,875	79,375	SE271 0 A=1, B=10, C=1, F=1, G=0, H=619, I=634, J=2, K=2 施工 第0-0036号内訳表
凍結防止工		1 式		166,895	Y0T3729E
凍結防止剤散布 機械		1 式		61,490	Y0T3729E4L9
凍結防止剤散布装置運転 凍結防止剤散布装置貸与 車載・ガソリン 1.0～1.5m3	5	時間	12,298	61,490	V0300 0 施工 第0-0037号内訳表
凍結防止剤散布		1 式		105,405	Y0T3729E4L9
凍結防止剤人力散布	5	時間	21,081	105,405	S1106 0 A=1, B=237 施工 第0-0038号内訳表
雪道巡回工		1 式		44,245	Y0T3729H
雪道緊急巡回		1 式		44,245	Y0T3729H4LL
雪道巡回工 持込	5	時間	8,849	44,245	SE295 0 A=1, B=0, C=2 施工 第0-0040号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪工【休日夜間】		1 式		427,880	Y0T37 A=8
一般除雪工		1 式		182,940	Y0T3729C
除雪グレーダ		1 式		95,930	Y0T3729C4KY
除雪グレーダ運転 持込 ブレード幅3.1m、アタッチメントなし 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	5	時間	19,186	95,930	SE277 0 A=1, B=2, C=1, D=4, E=0, F=647, G=546, H=102, I=2, J=2 施工 第0-0041号内訳表
除雪ドーザ		1 式		87,010	Y0T3729C4KZ
除雪ドーザ（一般除雪）運転 持込 ホイール型［プラウ・バケット兼用］7 t級 貸与の場合、G、Vコート内に使用しないこと	5	時間	17,402	87,010	SE271 0 A=1, B=10, C=1, F=1, G=0, H=619, I=634, J=2, K=2 施工 第0-0042号内訳表
凍結防止工		1 式		193,415	Y0T3729E
凍結防止剤散布 機械		1 式		70,415	Y0T3729E4L9
凍結防止剤散布装置運転 凍結防止剤散布装置貸与 車載・ガソリン 1.0～1.5m3	5	時間	14,083	70,415	V0300 0 施工 第0-0043号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
凍結防止剤散布				1 式				123,000	Y0T3729E4L9	
凍結防止剤人力散布	5			時間	24,600		123,000		S1106 0 A=1, B=237 施工 第0-0044号内訳表	
雪道巡回工				1 式			51,525		Y0T3729H	
雪道緊急巡回				1 式			51,525		Y0T3729H4LL	
雪道巡回工 持込	5			時間	10,305		51,525		SE295 0 A=1, B=0, C=2 施工 第0-0046号内訳表	

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,901,410	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $378000=1901410 \times 0.1988$ << $0.1988 = (0.1420 \times 1.4 \times 1.0) \times 1.00$ >> 対象額……1,901,410 率参照額……8,710,478 率……0.1420			1 式		378,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					378,000	
＊＊純工事費＊＊					2,279,410	
現場管理費 算定式…… $1267351=2279410 \times 0.5560$ << $0.5560 = (0.4633 \times 1.2 \times 1.0) \times 1.00$ >> 対象額……2,279,410 率参照額……10,442,120 率……0.4633			1 式		1,267,351	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊工事原価＊ ＊					3, 546, 761	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式……………796602=3546761*0. 2246 <<率の補正 0. 2246 = 0. 2246 * 1. 00 >> 対象額……………3, 546, 761 率……………0. 2246			前払補正係数1. 0000 1 式	796, 602	率参照額……………16, 247, 937	
契約保証費 算定式……………1418=3546761*0. 0004 対象額……………3, 546, 761 率……………0. 0004			1 式	1, 418		
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					798, 020	
＊ ＊工事価格＊ ＊					4, 340, 000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊					19, 890, 000	
消費税・地方消費税額 算定式……………1989000=19890000*0. 10 対象額……………19, 890, 000 率……………0. 1000			1 式	1, 989, 000		
＊ ＊請負工事費＊ ＊					21, 879, 000	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		0.13	人.	32,600	4,238	RA125 0
普通作業員		0.13	人.	24,300	3,159	RA010 0
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc		1	時間	193	193	T7070 0
ガソリン レギュラー スタンド		2.6	L.	154	400	TSX32 0
計		1	時間.		7,990	

科目内訳表

夜間

1 時間. 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.13	人.	48,900	6,357	RA125 0
普通作業員 労務単価 5 割増	0.13	人.	36,400	4,732	RA010 0
ライトバン運転 1 時間当り 損料 1 5 0 0 c c	1	時間	193	193	T7070 0
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L.	154	400	TSX32 0
計	1	時間.		11,682	
A=1					

U型側溝据付

G0010

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0022

蓋版含む 10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 1 0 0 0 k g /個以下 車道用改良型 3 0 0 × 3 0 0	10	m	11,382	113,820	S4628 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=0.7, J=2, K=2 施工 第0-0001号内訳表
コンクリート蓋版据付 側溝蓋 C 3 - B 3 0 0 - L 5 0 0	19	枚	3,580	68,020	S4608 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表
グレーチング蓋版据付 かさあげタイプ 車道用 T - 2 5 みぞ幅 3 0 0 m m	1	枚	12,303	12,303	S4610 0 A=1, B=9, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0003号内訳表
小計	10	m		194,143	
計	1	m		19,414	

科目内訳表

(1日作業、ダンプトラック含む)						1	回.	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役		1.0	人.	32,600	32,600	RA125	0	
普通作業員		1.0	人.	24,300	24,300	RA010	0	
ダンプトラック運転（機－7） オンロード・ディーゼル2 t 積級		8	時間	6,248	49,984	SX095	0	A=1, B=1, C=1, D=0, E=1, F=0, G=0
計		1	回.		106,884	施工 第0-0004号内訳表		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
長尺U型側溝（改良型） U4－W300mm×H300mm	10.000	m	6,750	67,500	T1591
再生クラッシュラン RC－40	0.840	m ³	3,000	2,520	TCF04 基礎碎石 0.7*1.2
計	10	m		113,820	
小計	1	m		11,382	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（W×h）	=1	車道用改良型 300×300			
C 2m換算個当り質量	=1	1000kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
I 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=0.7	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
J 基礎碎石規格	=2	RC－40			
K 側溝本体の長さ	=2	L＝2000使用			
;設計単価＝標準単価＊K1＊K2＊K3＊K4＊K5＊K6					
;標準単価＝4,380.00					
;L=1000を使用する K1＝			1.00		
;L=4000を使用する K2＝			1.00		
;法面小段面補正係数 K3＝			1.00		
;法面縦排水補正係数 K4＝			1.00		
;基礎碎石施工補正係数 K5＝			1.00		
;再利用撤去補正係数 K6＝			1.00		
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
側溝蓋 (栃木県型) C3-B300-L500	1.000	枚	2,580	2,580	T1651
小計	1	枚		3,580	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋C3-B300-L500			
C 蓋版1枚当り質量	=2	40kgを超え170kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 1,000.00 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

グレーチング蓋版据付
かさあげタイプ

S4610
車道用T-25 みぞ幅300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表
0-0026
1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚		403	403	T3F48
グレーチング蓋版 T-25 みぞ幅300mm	1.000	枚		11,900	11,900	T2075
小計	1	枚			12,303	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）				
B グレーチング蓋版規格	=9	車道用T-25 みぞ幅300mm				
C 蓋版1枚当り質量（受枠含む）	=1	40kg/枚以下				
D 時間的制約の有無	=1	無し				
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし				
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない				
；設計単価＝標準単価×K3×K6 ；標準単価 ＝ 403.000 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00					
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00					

ダンプトラック運転（機－ 7）
オンロード・ディーゼル 2 t 積級

SX095

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

0-0027

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般）	0. 170	人	26, 400	4, 488	RA075
軽油	3. 500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1. 000	時間	39	39	KP045
小計	1	時間		6, 248	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル 2 t 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1,200円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=830/140=5.9 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.9=0.17人/h 小数2位止め			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人	32,600	3,586	RA1259
特殊作業員	0.230	人	27,500	6,325	RA0059
普通作業員	0.220	人	24,300	5,346	RA0109
振動ローラ運転（機－31） コンバインド型質量2.4～2.6t 排出ガス対策型2次基準	0.190	日	33,437	6,353	SX591 施工 第0-0006号内訳表
アスファルト混合物 ★	1.000	t	16,700	16,700	TG001
諸雑費	13.000	%	15,257	1,983	#09 (労)×率
小計	1	t		40,293	
A 日当り施工量 B アスファルト混合物単価（円／t）	=4 =16700	日当り施工量 5 t 以上 2 0 t 未満 アスファルト混合物単価（円／t）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 排ガス2次質量2. 4～2. 6 t	1. 400	供用日	3, 070	4, 298	KQ887
特殊作業員	1. 000	人	27, 500	27, 500	RA005
軽油	11. 000	L	149	1, 639	TSX24
小計	1	日		33, 437	
A 規格	=5	コンバインド型質量2. 4～2. 6 t			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型2次基準			
C 振動ローラ（供用日／日）	=1. 4	振動ローラ（供用日／日）			
D 特殊作業員（人／日）	=1	特殊作業員（人／日）			
E 軽油（L／日）	=11	軽油（L／日）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	98,180	
A 塵埃量 =2 普通		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	149.8	
A 施工場所・塵埃量 =2 歩道 普通		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.502	人	32,600	16,365	RA125 9
普通作業員	2.065	人	24,300	50,179	RA010 9
排水管清掃車運転 高压水洗浄式5. 3～5. 8 m 3 持込	3.739	時間	10,388	38,840	SD643 施工 第0-0011号内訳表
側溝清掃車運転（機－6） ブロワ式4. 5～5 m 3	3.739	時間	11,783	44,056	SX950 施工 第0-0012号内訳表
散水車運転（機－6） トラック架装型1 8 0 0 L	3.739	時間	6,569	24,561	SX736 施工 第0-0013号内訳表
諸雑費	2.000	%	66,544	1,330	#09 (労) × 率
計	100	m		175,331	
小計	1	m		1,753	
A 側溝断面積	=1	側溝断面積0. 1 2 5 m 2 未満			
B 堆積率	=1	堆積率5 0 %未満			
C 清掃延長 L（m）	=500	清掃延長 L（m）			
D 移動距離 L'（k m）	=5	移動距離 L'（k m）			
E 散水車規格	=1	散水車 1 8 0 0 L			
F 排水管清掃車保有区分	=1	排水管清掃車：持込			
G 側溝清掃車保有区分	=1	側溝清掃車：持込			
H 散水車保有区分（E＝1～6時選択）	=1	散水車：持込			
I 機械供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	機械供用日当運転時間（標準＝省略）			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施工内訳表

0-0034

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管清掃車 [高压水洗净式] 5. 3～5. 8 m 3	1. 000	時間	5, 430	5, 430	MD550
運転手 (一般)	0. 150	人	26, 400	3, 960	RA075
軽油	6. 700	L	149	998	TSX24
小計	1	時間		10, 388	
A 規格	=1	高压水洗净式5. 3～5. 8 m 3			
B 機械保有区分	=1	持込			
C 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0	供用日当運転時間 (標準=省略)			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
機械損料補正なし 13欄 5, 430円 運転日当運転時間 T=6. 7h/日 運転労務歩掛 1/T=1/6. 7=0. 15人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=180. 000*0. 037=6. 7L 有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

側溝清掃車運転（機－6）
ブロワ式4.5～5m3

SX950

施工 第0-0012号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式] 4.5～5.0m3	1.000	時間	5,850	5,850	MD544
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
軽油	9.700	L	149	1,445	TSX24
小計	1	時間		11,783	
A 規格	=1	ブロワ式4.5～5m3			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 5,850円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=580/100=5.8 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=180.000*0.054=9.7L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.8=0.17人/h 小数2位止め			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
散水車 [トラック架装型] 1800L	1.000	時間	1,460	1,460	MC586
運転手（一般）	0.180	人	26,400	4,752	RA075
軽油	2.400	L	149	357	TSX24
小計	1	時間		6,569	
A 規格	=1	トラック架装型1800L			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1,460円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=550/100=5.5 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=64.000*0.037=2.4L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.5=0.18人/h 小数2位止め			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 30cm未満	100.000		本	4,906	490,600	RFB26 4460*1.1
計	100		本		490,600	
小計	1		本		4,906	
A 施工区分	=1	夏期せん定	幹周30cm未満			
B 施工規模	=2	施工規模	10～50本未満			
C 時間的制約の有無	=3	《条件不要》				
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし				
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2…*Kn=(1+0.10)*1.00*1.00*1.00=1.100						

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬			SZD530	施 工 内 訳 表		施工 第0-0015号内訳表		頁0-0039	
飛び石防護あり			ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		全ての費用		1	m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級									
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
運転手（一般）									
その他(労務)									
軽油									
積算単価									
小計						148.4			
A 飛び石防護の有無			=1	飛び石防護あり					
B 運搬機械選定			=1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)					
C ダンプトラック運搬距離			=2	6.5km超11.5km以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

0-0040

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	13,600	1,360,000	E0100
計	100	t		1,360,000	
小計	1	t		13,600	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =13600	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	246	246, 000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	40. 000	L	149	5, 960	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	155, 660	7, 783	#01
計	1, 000	m		409, 443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0042

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	20.000	人・日	19,200	384,000	SA063 施工 第0-0019号内訳表
小計	1	式		384,000	
A 必要日数	=20	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表 0-0044
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0045
施工 第0-0020号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063 施工 第0-0021号内訳表
小計	1	式		350,000	
A 必要日数	=20	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表 0-0046
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

除雪グレーダ運転
持込

SE277
ブレード幅3.1m、アタッチメントなし

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表
貸与の場合、G、Vコード内に使用しないこと

0-0047

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1 m	1. 000	時間	6, 190	6, 190	MD692
運転手（特殊）	0. 200	人	27, 900	5, 580	RA070
土木一般世話役	0. 070	人	32, 600	2, 282	RA125 除雪作業世話役
軽油	13. 000	L	149	1, 937	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	647	647	
切刃損耗費	1. 000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1. 000	時間	102	102	
小計	1	時間		17, 284	
A 契約区分	=1	持込			
B 除雪グレーダ規格	=2	ブレード幅3.1m			
C 排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D アタッチメント規格	=4	アタッチメントなし			
E 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=647	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
G 切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I 除雪グレーダ乗車定員	=2	1人乗り			
J 除雪機械区分	=2	汎用			

施 工 内 訳 表

0-0048

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4.9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4.9=0.20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0.20/3=0.07人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L		有効数字2桁			

除雪グレーダ運転
持込

SE277
ブレード幅3.1m、アタッチメントなし

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0049

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1 m	1. 000	時間	1, 780	1, 780	MD692
運転手（特殊）	0. 200	人	27, 900	5, 580	RA070
土木一般世話役	0. 070	人	32, 600	2, 282	RA125 除雪作業世話役
軽油	13. 000	L	149	1, 937	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	647	647	
切刃損耗費	1. 000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1. 000	時間	102	102	
小計	1	時間		12, 874	
A 契約区分	=1	持込			
B 除雪グレーダ規格	=2	ブレード幅3.1m			
C 排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D アタッチメント規格	=4	アタッチメントなし			
E 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=647	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
G 切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I 除雪グレーダ乗車定員	=2	1人乗り			
J 除雪機械区分	=1	専用			

施 工 内 訳 表

0-0050

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4.9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4.9=0.20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0.20/3=0.07人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L		有効数字2桁			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 7 t 級 1 . 2 m 3	1. 000	時間	3, 390	3, 390	MD633
運転手（特殊）	0. 200	人	27, 900	5, 580	RA070
土木一般世話役	0. 070	人	32, 600	2, 282	RA125 除雪作業世話役
軽油	9. 300	L	149	1, 385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1. 000	時間	1, 610	1, 610	MD810
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	619	619	
切刃損耗費	1. 000	時間	634	634	
小計	1	時間		15, 500	
A 契約区分	=1	持込			
B 除雪ドーザ規格	=10	ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級			
C プラウ規格	=1	アングリングプラウ			
F 除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=619	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
I 切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J 除雪ドーザ乗車定員	=2	1 人乗り			
K 除雪機械区分	=2	汎用			
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4. 9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4. 9=0. 20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0. 20/3=0. 07人/h 小数2位止め					

施 工 内 訳 表

0-0052

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L		有効数字2桁			

特単単価適用日：08年04月10日
0-0053

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転

V0300

施工 第0-0025号内訳表

凍結防止剤散布装置貸与

車載・ガソリン 1.0～1.5m3

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・自然流下式 1. 0～1. 5 m 3	1. 00	時間	352	352	MS788
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 00	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般）	0. 17	人	26, 400	4, 488	RA075
普通作業員	0. 17	人	24, 300	4, 131	RA010
ガソリン レギュラー スタンド	2. 20	L	154	338	TSX32
軽油	3. 80	L	149	566	TSX24
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック 2 t 積	1. 00	時間	237	237	F0016
小計	1	時間		11, 312	

凍結防止剤人力散布

S1106

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

0-0054

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.340	人	24,300	8,262	RA010
ダンプトラック運転（機－7）	1.000	時間	10,711	10,711	S9024 施工 第0-0027号内訳表
小計	1	時間		18,973	
A タイヤチェーン損耗費 B タイヤチェーン損耗費（円／時間） A＝1	=1 =237	タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）	A＝1		

ダンプトラック運転（機－ 7）

S9024

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

0-0055

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般）	0. 170	人	26, 400	4, 488	RA075
助手	0. 170	人	24, 300	4, 131	RA045
軽油	4. 400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		10, 711	
A 岩石割増	=1	岩石割増なし			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0. 17	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=4. 4	軽油（L／h）標準＝省略			
F タイヤチェーン損耗費	=1	タイヤチェーン損耗費計上あり			
G タイヤチェーン損耗費（円／時間） F = 1	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間） F = 1			
機械損料補正なし 13欄 1, 200円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,355	
A 契約区分	=1	持込			
B タイヤチェーン損耗費 (円/時間)	=0	タイヤチェーン損耗費 (円/時間)			
C 除雪機械区分	=2	汎用			

除雪グレーダ運転
持込

SE277
ブレード幅3.1m、アタッチメントなし

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

0-0057

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1 m	1. 000	時間	6, 190	6, 190	MD692
運転手（特殊） 労務単価 5 割増	0. 200	人	41, 800	8, 360	R0701
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0. 070	人	48, 900	3, 423	R1251 除雪作業世話役
軽油	13. 000	L	149	1, 937	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	647	647	
切刃損耗費	1. 000	時間	546	546	
エンドビット損耗費	1. 000	時間	102	102	
小計	1	時間		21, 205	
A 契約区分	=1	持込			
B 除雪グレーダ規格	=2	ブレード幅3.1m			
C 排出ガス対策型区分	=1	普通型			
D アタッチメント規格	=4	アタッチメントなし			
E 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
F タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=647	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
G 切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）			
H エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）			
I 除雪グレーダ乗車定員	=2	1人乗り			
J 除雪機械区分	=2	汎用			

施 工 内 訳 表

0-0058

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4.9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4.9=0.20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0.20/3=0.07人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L		有効数字2桁			

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

SE271

施工 第0-0030号内訳表

持込

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級 貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 7 t 級 1. 2 m 3	1. 000	時間	3, 390	3, 390	MD633
運転手（特殊） 労務単価 5 割増	0. 200	人	41, 800	8, 360	R0701
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0. 070	人	48, 900	3, 423	R1251 除雪作業世話役
軽油	9. 300	L	149	1, 385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1. 000	時間	1, 610	1, 610	MD810
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	619	619	
切刃損耗費	1. 000	時間	634	634	
小計	1	時間		19, 421	
A 契約区分	=1	持込			
B 除雪ドーザ規格	=10	ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級			
C プラウ規格	=1	アングリングプラウ			
F 除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=619	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
I 切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J 除雪ドーザ乗車定員	=2	1 人乗り			
K 除雪機械区分	=2	汎用			
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4. 9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4. 9=0. 20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0. 20/3=0. 07人/h 小数2位止め					

施 工 内 訳 表

0-0060

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと
当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L		有効数字2桁			

特単単価適用日：08年04月10日
0-0061

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転

V0300

施工 第0-0031号内訳表

凍結防止剤散布装置貸与

車載・ガソリン 1.0～1.5m3

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・自然流下式 1. 0～1. 5 m 3	1. 00	時間	352	352	MS788
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 00	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般） 労務単価 5 割増	0. 17	人	39, 600	6, 732	R0751
普通作業員 労務単価 5 割増	0. 17	人	36, 400	6, 188	R0101
ガソリン レギュラー スタンド	2. 20	L	154	338	TSX32
軽油	3. 80	L	149	566	TSX24
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック 2 t 積	1. 00	時間	237	237	F0016
小計	1	時間		15, 613	

凍結防止剤人力散布

S1106

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表 0-0062

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 労務単価 5 割増	0.340	人	36,400	12,376	R0101
ダンプトラック運転（機－ 7 ）	1.000	時間	15,012	15,012	S9024 施工 第0-0033号内訳表
小 計	1	時間		27,388	
A タイヤチェーン損耗費 B タイヤチェーン損耗費（円／時間） A = 1	=1 =237	タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）	A = 1		

ダンプトラック運転（機－ 7）

S9024

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

0-0063

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般） 労務単価 5 割増	0. 170	人	39, 600	6, 732	R0751
助手 労務単価 5 割増	0. 170	人	36, 400	6, 188	R0451
軽油	4. 400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		15, 012	
A 岩石割増	=1	岩石割増なし			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 二種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0. 17	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=4. 4	軽油（L／h）標準＝省略			
F タイヤチェーン損耗費	=1	タイヤチェーン損耗費計上あり			
G タイヤチェーン損耗費（円／時間） F = 1	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間） F = 1			
機械損料補正なし 13欄 1, 200円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.130	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価5割増	0.130	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L	154	415	TSX32
小計	1	時間		12,047	
A 契約区分	=1	持込			
B タイヤチェーン損耗費 (円/時間)	=0	タイヤチェーン損耗費 (円/時間)			
C 除雪機械区分	=2	汎用			

除雪グレーダ運転
持込

SE277
ブレード幅3.1m、アタッチメントなし

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

0-0065

貸与の場合、G、Vコード内に使用しないこと 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1 m	1. 000	時間		6, 190	6, 190	MD692
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用） 1. 3 5 α	0. 200	人		29, 600	5, 920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用） 1. 3 5 α	0. 070	人		33, 100	2, 317	R1256 除雪作業世話役
軽油	13. 000	L		149	1, 937	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間		647	647	
切刃損耗費	1. 000	時間		546	546	
エンドビット損耗費	1. 000	時間		102	102	
小計	1	時間			17, 659	
A 契約区分	=1	持込				
B 除雪グレーダ規格	=2	ブレード幅3.1m				
C 排出ガス対策型区分	=1	普通型				
D アタッチメント規格	=4	アタッチメントなし				
E 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）				
F タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=647	タイヤチェーン損耗費（円／時間）				
G 切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）				
H エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）				
I 除雪グレーダ乗車定員	=2	1人乗り				
J 除雪機械区分	=2	汎用				

施 工 内 訳 表

0-0066

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4.9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4.9=0.20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0.20/3=0.07人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L		有効数字2桁			

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転
持込

SE271

施工 第0-0036号内訳表

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級 貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 7 t 級 1. 2 m 3	1. 000	時間	3, 390	3, 390	MD633
運転手（特殊） 休日昼間（除雪用） 1. 3 5 α	0. 200	人	29, 600	5, 920	R0706
土木一般世話役 休日昼間（除雪用） 1. 3 5 α	0. 070	人	33, 100	2, 317	R1256 除雪作業世話役
軽油	9. 300	L	149	1, 385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1. 000	時間	1, 610	1, 610	MD810
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	619	619	
切刃損耗費	1. 000	時間	634	634	
小計	1	時間		15, 875	
A 契約区分	=1	持込			
B 除雪ドーザ規格	=10	ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級			
C プラウ規格	=1	アングリングプラウ			
F 除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型			
G 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
H タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=619	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
I 切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）			
J 除雪ドーザ乗車定員	=2	1 人乗り			
K 除雪機械区分	=2	汎用			
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4. 9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4. 9=0. 20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0. 20/3=0. 07人/h 小数2位止め					

施 工 内 訳 表

0-0068

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L		有効数字2桁			

特単単価適用日：08年04月10日
0-0069

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転

V0300

施工 第0-0037号内訳表

凍結防止剤散布装置貸与

車載・ガソリン 1.0～1.5m3

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・自然流下式 1. 0～1. 5 m 3	1. 00	時間	352	352	MS788
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 00	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般） 休日昼間（除雪用） 1. 3 5 α	0. 17	人	28, 900	4, 913	R0756
普通作業員 休日昼間（除雪用） 1. 3 5 α	0. 17	人	27, 600	4, 692	R0106
ガソリン レギュラー スタンド	2. 20	L	154	338	TSX32
軽油	3. 80	L	149	566	TSX24
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック 2 t 積	1. 00	時間	237	237	F0016
小計	1	時間		12, 298	

凍結防止剤人力散布

S1106

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表 0-0070
1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 休日昼間（除雪用） 1 . 3 5 α	0.340	人	27,600	9,384	R0106
ダンプトラック運転（機－7）	1.000	時間	11,697	11,697	S9024 施工 第0-0039号内訳表
小計	1	時間		21,081	
A タイヤチェーン損耗費 B タイヤチェーン損耗費（円／時間） A = 1	=1 =237	タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）	A = 1		

ダンプトラック運転（機－ 7）

S9024

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

0-0071

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般） 休日昼間（除雪用） 1 . 3 5 α	0. 170	人	28, 900	4, 913	R0756
助手 休日昼間（除雪用） 1 . 3 5 α	0. 170	人	27, 600	4, 692	R0456
軽油	4. 400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		11, 697	
A 岩石割増	=1	岩石割増なし			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 二種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0. 17	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=4. 4	軽油（L／h）標準＝省略			
F タイヤチェーン損耗費	=1	タイヤチェーン損耗費計上あり			
G タイヤチェーン損耗費（円／時間） F = 1	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間） F = 1			
機械損料補正なし 13欄 1, 200円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 休日昼間（除雪用） 1． 3 5 α	0.130	人	33,100	4,303	R1256
普通作業員 休日昼間（除雪用） 1． 3 5 α	0.130	人	27,600	3,588	R0106
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1． 5 L	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L	154	415	TSX32
小計	1	時間		8,849	
A 契約区分	=1	持込			
B タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=0	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
C 除雪機械区分	=2	汎用			

除雪グレーダ運転
持込

SE277
ブレード幅3.1m、アタッチメントなし

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

0-0073

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1 m	1. 000	時間		6, 190	6, 190	MD692
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用） 1. 6 0 α	0. 200	人		35, 100	7, 020	R0707
土木一般世話役 休日夜間（除雪用） 1. 6 0 α	0. 070	人		39, 200	2, 744	R1257 除雪作業世話役
軽油	13. 000	L		149	1, 937	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間		647	647	
切刃損耗費	1. 000	時間		546	546	
エンドビット損耗費	1. 000	時間		102	102	
小計	1	時間			19, 186	
A 契約区分	=1	持込				
B 除雪グレーダ規格	=2	ブレード幅3.1m				
C 排出ガス対策型区分	=1	普通型				
D アタッチメント規格	=4	アタッチメントなし				
E 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）				
F タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=647	タイヤチェーン損耗費（円／時間）				
G 切刃損耗費（円／時間）	=546	切刃損耗費（円／時間）				
H エンドビット損耗費（円／時間）	=102	エンドビット損耗費（円／時間）				
I 除雪グレーダ乗車定員	=2	1人乗り				
J 除雪機械区分	=2	汎用				

施 工 内 訳 表

0-0074

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4.9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4.9=0.20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0.20/3=0.07人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=85.000*0.150=13L		有効数字2桁			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 7 t 級 1. 2 m 3	1. 000	時間		3, 390	3, 390	MD633
運転手（特殊） 休日夜間（除雪用） 1. 6 0 α	0. 200	人		35, 100	7, 020	R0707
土木一般世話役 休日夜間（除雪用） 1. 6 0 α	0. 070	人		39, 200	2, 744	R1257 除雪作業世話役
軽油	9. 300	L		149	1, 385	TSX24
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5 ～ 7 t 級用	1. 000	時間		1, 610	1, 610	MD810
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間		619	619	
切刃損耗費	1. 000	時間		634	634	
小計	1	時間			17, 402	
A 契約区分	=1	持込				
B 除雪ドーザ規格	=10	ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 7 t 級				
C プラウ規格	=1	アングリングプラウ				
F 除雪ドーザ排出ガス対策型区分	=1	普通型				
G 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）				
H タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=619	タイヤチェーン損耗費（円／時間）				
I 切刃損耗費（円／時間）	=634	切刃損耗費（円／時間）				
J 除雪ドーザ乗車定員	=2	1 人乗り				
K 除雪機械区分	=2	汎用				
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=340/70=4. 9 小数1位止め 特殊運転手 1/T=1/4. 9=0. 20人/h 小数2位止め 土木一般世話役 運転手/3=0. 20/3=0. 07人/h 小数2位止め						

施 工 内 訳 表

0-0076

貸与の場合、G, Vコード内に使用しないこと 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=62.000*0.150=9.3L		有効数字2桁			

特単単価適用日：08年04月10日
0-0077

施 工 内 訳 表

凍結防止剤散布装置運転
凍結防止剤散布装置貸与

V0300
車載・ガソリン 1.0～1.5m3

施工 第0-0043号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸与>凍結防止剤散布装置（車載式） 乾式・G・自然流下式 1. 0～1. 5 m 3	1.00	時間	352	352	MS788
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.00	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 休日夜間（除雪用） 1. 6 0 α	0.17	人	34,300	5,831	R0757
普通作業員 休日夜間（除雪用） 1. 6 0 α	0.17	人	32,700	5,559	R0107
ガソリン レギュラー スタンド	2.20	L	154	338	TSX32
軽油	3.80	L	149	566	TSX24
タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック 2 t 積	1.00	時間	237	237	F0016
小計	1	時間		14,083	

凍結防止剤人力散布

S1106

施 工 内 訳 表

0-0078
施工 第0-0044号内訳表
1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 休日夜間（除雪用） 1 . 6 0 α	0.340	人	32,700	11,118	R0107
ダンプトラック運転（機－7）	1.000	時間	13,482	13,482	S9024 施工 第0-0045号内訳表
小計	1	時間		24,600	
A タイヤチェーン損耗費 B タイヤチェーン損耗費（円／時間） A＝1	=1 =237	タイヤチェーン損耗費計上あり タイヤチェーン損耗費（円／時間）	A＝1		

ダンプトラック運転（機－ 7）

S9024

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

0-0079

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般） 休日夜間（除雪用） 1． 6 0 α	0. 170	人	34, 300	5, 831	R0757
助手 休日夜間（除雪用） 1． 6 0 α	0. 170	人	32, 700	5, 559	R0457
軽油	4. 400	L	149	655	TSX24
タイヤチェーン損耗費	1. 000	時間	237	237	KP301
小計	1	時間		13, 482	
A 岩石割増 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増	=1 =0 =1	岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略 F タイヤチェーン損耗費	=0. 17 =4. 4 =1	一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略 タイヤチェーン損耗費計上あり			
G タイヤチェーン損耗費（円／時間） F＝1	=237	タイヤチェーン損耗費（円／時間） F＝1			
機械損料補正なし 13欄 1, 200円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 休日夜間（除雪用） 1． 6 0 α	0.130	人	39,200	5,096	R1257
普通作業員 休日夜間（除雪用） 1． 6 0 α	0.130	人	32,700	4,251	R0107
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1． 5 L	1.000	時間	543	543	MD296
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L	154	415	TSX32
小計	1	時間		10,305	
A 契約区分	=1	持込			
B タイヤチェーン損耗費（円／時間）	=0	タイヤチェーン損耗費（円／時間）			
C 除雪機械区分	=2	汎用			