

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****09001-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R9上_統合業務_地域1_市道路.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払 3 0 %以内（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	17,391,000	本工事費	15,810,000		
		計	15,810,000	1,581,000	17,391,000
法定福利費概算額	730,000				
労務費調査水準	6,484,838				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊道路維持管理業務＊＊ 地域１：那須烏山市						X1000
道路維持			1 式		5,133,400	Y0SZZ
巡視・巡回工			1 式		393,440	Y0R37
道路巡回工			1 式		393,440	Y0R37200
緊急巡回			1 式		393,440	Y0R372005R8
道路パトロール 昼間	20	時間.	7,990	159,800	G0100 0	科目 第0001号内訳表
道路パトロール 夜間	20	時間.	11,682	233,640	G0200 0	科目 第0002号内訳表
舗装工			1 式		805,860	Y0R39
アスファルト舗装補修工			1 式		805,860	Y0R39207

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッチング			1 式		805,860	Y0R39207490
加熱合材補修工 日当り施工量 5 t 以上 2 0 t 未満	20	t		40,293	805,860	SD741 0 A=4, B=16700 施工 第0-0005号内訳表
排水構造物工			1 式		388,060	Y0R40
側溝工			1 式		388,060	Y0R40201
プレキャストU型側溝			1 式		388,060	Y0R4020143G
U型側溝据付 蓋版含む	20	m		19,403	388,060	G0300 0 科目 第0003号内訳表
防護柵工			1 式		233,520	Y0R41
路側防護柵工			1 式		233,520	Y0R41201
ガードレール			1 式		233,520	Y0R41201519
			1 式		233,520	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)						SF261 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=3, H=1, I=1
施工規模 2 1 ～ 5 0 m未満	20	m		11,676	233,520	施工 第0-0007号内訳表
道路清掃工			1 式		1,957,100	Y0R55
路面清掃工			1 式		1,431,200	Y0R55200
路面清掃 (路肩部・人力)			1 式		981,800	Y0R552005UI
路面清掃 (路肩部・人力) 普通	10	k m		98,180	981,800	SZD551 0 A=2 施工 第0-0008号内訳表
路面清掃 (歩道・人力)			1 式		449,400	Y0R552005UK
路面清掃 (歩道等・人力) 歩道 普通	3,000	m 2		149.8	449,400	SZD555 0 A=2 施工 第0-0009号内訳表
排水施設清掃工			1 式		525,900	Y0R55202
側溝清掃 (機械)			1 式		525,900	Y0R552025T6

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃工（組合せ作業） 側溝断面積0. 1 2 5 m 2 未満 堆積率5 0 %未満 清掃延長5 0 0 m	300	m		1, 753	525, 900	SD641 0 A=1, B=1, C=500, D=5, E=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0010号内訳表
植栽維持工			1 式		98, 120	Y0R56
樹木・芝生管理工			1 式		98, 120	Y0R56200
樹木剪定			1 式		98, 120	Y0R56200631
道路植栽工 高木せん定 夏期せん定 幹周3 0 c m未満 施工規模 1 0 ～ 5 0 本未満	20	本		4, 906	98, 120	SF367 0 A=1, B=2, D=1, E=1 施工 第0-0014号内訳表
除草工			1 式		188, 460	Y0R57
道路除草工			1 式		188, 460	Y0R57200
除草			1 式		188, 460	Y0R572005SG
除草（道路除草） 肩掛け式 飛び石防護あり	2, 000	m 2		87. 43	174, 860	SZD521 0 A=1, B=1 施工 第0-0015号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	1	t		13,600	13,600	S0022 0 A=4, B=13600 施工 第0-0016号内訳表
応急処理工			1 式		1,068,840	Y0R59
応急処理解業工			1 式		1,068,840	Y0R59200
応急対策工 (1日作業、ダンプトラック含む)	10	回		106,884	1,068,840	G0400 0 科目 第0004号内訳表
道路修繕			1 式		1,552,000	Y0RZZ
区画線工			1 式		818,000	Y0R63
区画線工			1 式		818,000	Y0R63200
溶融式区画線			1 式		818,000	Y0R6320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	2,000	m		409	818,000	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0017号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工			1 式		734,000	Y0R81
交通管理工			1 式		734,000	Y0R81232
交通誘導警備員			1 式		734,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	384,000	384,000	S0914 0 A=20, B=1, C=1 施工 第0-0018号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	350,000	350,000	S0914 0 A=20, B=1, C=2 施工 第0-0020号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					6,685,400	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $1460091=6685400*0.2184 <<0.2184=(0.1560*1.4*1.0)*1.00>>$ 対象額……6,685,400 率……0.1560			1 式		1,460,091	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,460,091	
＊＊純工事費＊＊					8,145,491	
現場管理費 算定式…… $4712166=8145491*0.5785 <<0.5785=(0.4821*1.2*1.0)*1.00>>$ 対象額……8,145,491 率……0.4821			1 式		4,712,166	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊工事原価＊ ＊					12,857,657	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $2955975=12857657*0.2299$ <<率の補正 0.2299 = $0.2299 * 1.00 >>$ 対象額……………12,857,657 率……………0.2299 前払補正係数1.0000			1 式		2,955,975	
契約保証費 算定式…………… $5143=12857657*0.0004$ 対象額……………12,857,657 率……………0.0004			1 式		5,143	
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					2,961,118	
＊ ＊工事価格＊ ＊					15,810,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊					15,810,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $1581000=15810000*0.10$ 対象額……………15,810,000 率……………0.1000			1 式		1,581,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊					17,391,000	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間	土木一般世話役	0.13	人.	32,600	4,238	RA125 0
	普通作業員	0.13	人.	24,300	3,159	RA010 0
	ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間.	193	193	T7070 0
	ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L.	154	400	TSX32 0
	計	1	時間.		7,990	

科目内訳表

夜間

1 時間. 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.13	人.	48,900	6,357	RA125 0
普通作業員 労務単価 5 割増	0.13	人.	36,400	4,732	RA010 0
ライトバン運転 1 時間当り 損料 1 5 0 0 c c	1	時間.	193	193	T7070 0
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L.	154	400	TSX32 0
計	1	時間.		11,682	
A=1					

U型側溝据付

G0300

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0013

蓋版含む 10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 1 0 0 0 k g /個以下 車道用改良型 3 0 0 × 3 0 0	10	m	11, 371	113, 710	S4628 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=0. 67, J =2, K=2 施工 第0-0001号内訳表
コンクリート蓋版据付 側溝蓋 C 3 - B 3 0 0 - L 5 0 0	19	枚	3, 580	68, 020	S4608 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表
グレーチング蓋版据付 かさあげタイプ 車道用 T - 2 5 みぞ幅 3 0 0 m m	1	枚	12, 303	12, 303	S4610 0 A=1, B=9, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0003号内訳表
小計	10	m		194, 033	
計	1	m		19, 403	

科目内訳表

施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		1.0	人.	32,600	32,600	RA125 0
	普通作業員	1.0	人.	24,300	24,300	RA010 0
	ダンプトラック運転（機－7） オンロード・ディーゼル2 t 積級	8	時間.	6,248	49,984	SX095 0 A=1, B=1
計		1	回		106,884	施工 第0-0004号内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
長尺U型側溝（改良型） U4－W300mm×H300mm	10.000	m	6,750	67,500	T1591
再生クラッシュラン RC－40	0.804	m3	3,000	2,412	TCF04 基礎碎石 0.67*1.2
計	10	m		113,712	
小計	1	m		11,371	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（W×h）	=1	車道用改良型 300×300			
C 2m換算個当り質量	=1	1000kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
I 10m@基礎碎石設計数量（m3）	=0.67	10m@基礎碎石設計数量（m3）			
J 基礎碎石規格	=2	RC－40			
K 側溝本体の長さ	=2	L＝2000使用			
;設計単価＝標準単価＊K1＊K2＊K3＊K4＊K5＊K6					
;標準単価＝4,380.00					
;L=1000を使用する K1＝			1.00		
;L=4000を使用する K2＝			1.00		
;法面小段面補正係数 K3＝			1.00		
;法面縦排水補正係数 K4＝			1.00		
;基礎碎石施工補正係数 K5＝			1.00		
;再利用撤去補正係数 K6＝			1.00		
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
側溝蓋 (栃木県型) C3-B300-L500	1.000	枚	2,580	2,580	T1651
小計	1	枚		3,580	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋C3-B300-L500			
C 蓋版1枚当り質量	=2	40kgを超え170kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 1,000.00 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚		403	403	T3F48
グレーチング蓋版 T－25 みぞ幅300mm	1.000	枚		11,900	11,900	T2075
小計	1	枚			12,303	
A 作業区分	=1		設置（蓋版材料費計上）			
B グレーチング蓋版規格	=9		車道用T－25 みぞ幅300mm			
C 蓋版1枚当り質量（受枠含む）	=1		40kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1		無し			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1		法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 403.000 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00					
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00					

ダンプトラック運転（機－7）
オンロード・ディーゼル2 t 積級

SX095

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

0-0018

1 時間. 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般）	0. 170	人	26, 400	4, 488	RA075
軽油	3. 500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1. 000	時間	39	39	KP045
小計	1	時間.		6, 248	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル2 t 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1,200円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=830/140=5.9 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.9=0.17人/h 小数2位止め			

加熱合材補修工

SD741

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

0-0019

日当り施工量 5 t 以上 2 0 t 未満

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.110	人	32,600	3,586	RA125 9
特殊作業員	0.230	人	27,500	6,325	RA005 9
普通作業員	0.220	人	24,300	5,346	RA010 9
振動ローラ運転（機－31） コンバインド型質量2.4～2.6 t 排出ガス対策型2次基準	0.190	日	33,437	6,353	SX591 施工 第0-0006号内訳表
アスファルト混合物 ★	1.000	t	16,700	16,700	TG001
諸雑費	13.000	%	15,257	1,983	#09 (労) × 率
小計	1	t		40,293	
A 日当り施工量 B アスファルト混合物単価（円／t）	=4 =16700	日当り施工量 5 t 以上 2 0 t 未満 アスファルト混合物単価（円／t）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 排ガス2次質量2. 4～2. 6 t	1. 400	供用日	3, 070	4, 298	KQ887
特殊作業員	1. 000	人	27, 500	27, 500	RA005
軽油	11. 000	L	149	1, 639	TSX24
小計	1	日		33, 437	
A 規格	=5	コンバインド型質量2. 4～2. 6 t			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型2次基準			
C 振動ローラ（供用日／日）	=1. 4	振動ローラ（供用日／日）			
D 特殊作業員（人／日）	=1	特殊作業員（人／日）			
E 軽油（L／日）	=11	軽油（L／日）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	98,180	
A 塵埃量 =2 普通		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	149.8	
A 施工場所・塵埃量 =2 歩道 普通		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.502	人	32,600	16,365	RA125 9
普通作業員	2.065	人	24,300	50,179	RA010 9
排水管清掃車運転 高压水洗浄式5. 3～5. 8 m 3 持込	3.739	時間	10,388	38,840	SD643 施工 第0-0011号内訳表
側溝清掃車運転（機－6） ブロワ式4. 5～5 m 3	3.739	時間	11,783	44,056	SX950 施工 第0-0012号内訳表
散水車運転（機－6） トラック架装型1 8 0 0 L	3.739	時間	6,569	24,561	SX736 施工 第0-0013号内訳表
諸雑費	2.000	%	66,544	1,330	#09 (労) × 率
計	100	m		175,331	
小計	1	m		1,753	
A 側溝断面積	=1	側溝断面積0. 1 2 5 m 2 未満			
B 堆積率	=1	堆積率5 0 %未満			
C 清掃延長 L（m）	=500	清掃延長 L（m）			
D 移動距離 L'（k m）	=5	移動距離 L'（k m）			
E 散水車規格	=1	散水車 1 8 0 0 L			
F 排水管清掃車保有区分	=1	排水管清掃車：持込			
G 側溝清掃車保有区分	=1	側溝清掃車：持込			
H 散水車保有区分（E＝1～6時選択）	=1	散水車：持込			
I 機械供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	機械供用日当運転時間（標準＝省略）			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管清掃車運転日当運転時間 T=6.7h/日 時間当りの作業量 A2=31m/h 側溝清掃1m当り使用水量 q2=0.06m3/m 水1m3を給水するのに要する時間 t=0.08h/m3 移動速度 v =30km/h					
排水管清掃車の運転時間 T1=L/A2+L*q2*t+L' / v =500.000/31+500.000*0.06*0.08+5.000/30=18.695h 土木一般世話役 0.9*T1/T*1/L*100=0.9*18.695/6.7*1/500.000*100=0.502人 普通作業員 3.7*T1/T*1/L*100=3.7*18.695/6.7*1/500.000*100=2.065人					
排水管清掃車運転 T1/L*100=18.695/500.000*100=3.739h 側溝清掃車運転 T1/L*100=18.695/500.000*100=3.739h 散水車運転 T1/L*100=18.695/500.000*100=3.739h					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管清掃車 [高压水洗浄式] 5. 3～5. 8 m 3	1. 000	時間	5, 430	5, 430	MD550
運転手 (一般)	0. 150	人	26, 400	3, 960	RA075
軽油	6. 700	L	149	998	TSX24
小計	1	時間		10, 388	
A 規格	=1	高压水洗浄式5. 3～5. 8 m 3			
B 機械保有区分	=1	持込			
C 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0	供用日当運転時間 (標準=省略)			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
機械損料補正なし 13欄 5,430円 運転日当運転時間 T=6.7h/日 運転労務歩掛 1/T=1/6.7=0.15人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=180.000*0.037=6.7L 有効数字2桁					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式] 4. 5～5. 0 m 3	1. 000	時間	5, 850	5, 850	MD544
運転手（一般）	0. 170	人	26, 400	4, 488	RA075
軽油	9. 700	L	149	1, 445	TSX24
小計	1	時間		11, 783	
A 規格	=1	ブロワ式4. 5～5 m 3			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 5, 850円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=580/100=5. 8 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=180. 000*0. 054=9. 7L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5. 8=0. 17人/h 小数2位止め			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
散水車〔トラック架装型〕 1800L	1.000	時間	1,460	1,460	MC586
運転手（一般）	0.180	人	26,400	4,752	RA075
軽油	2.400	L	149	357	TSX24
小計	1	時間		6,569	
A 規格	=1	トラック架装型1800L			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1,460円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=550/100=5.5 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=64.000*0.037=2.4L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.5=0.18人/h 小数2位止め			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期 幹周 30cm未満	100.000		本	4,906	490,600	RFB26 4460*1.1
計	100		本		490,600	
小計	1		本		4,906	
A 施工区分	=1	夏期せん定	幹周30cm未満			
B 施工規模	=2	施工規模	10～50本未満			
C 時間的制約の有無	=3	《条件不要》				
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし				
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2…*Kn=(1+0.10)*1.00*1.00*1.00=1.100						

SZD521

施工 第0-0015号内訳表

飛び石防護あり

1 m 2 当り

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

0-0031

グループコード内には使用しないこと。

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	13,600	1,360,000	E0100
計	100	t		1,360,000	
小計	1	t		13,600	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =13600	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	246	246, 000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	40. 000	L	149	5, 960	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	155, 660	7, 783	#01
計	1, 000	m		409, 443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0033

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	20.000	人・日	19,200	384,000	SA063 施工 第0-0019号内訳表
小計	1	式		384,000	
A 必要日数	=20	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表 0-0035
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063 施工 第0-0021号内訳表
小計	1	式		350,000	
A 必要日数	=20	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

0-0037

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			