

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****90004-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R9上_統合業務_地域4_町河川.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払 3 0 %以内（維持管理） 14 河川維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	7,458,000	本工事費	6,780,000		
		計	6,780,000	678,000	7,458,000
法定福利費概算額	430,000				
労務費調査水準	3,466,190				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊河川砂防維持管理業務＊＊ 地域４：那珂川町						X1000
河川維持			1 式		3,573,392	Y08ZZ
巡視・巡回工			1 式		98,360	Y0810
河川巡視工			1 式		98,360	Y0810230
緊急巡視			1 式		98,360	Y081023048D
河川パトロール 昼間	5	時間.	7,990	39,950	G0100 0	科目 第0001号内訳表
河川パトロール 夜間	5	時間.	11,682	58,410	G0200 0	科目 第0002号内訳表
除草工			1 式		201,800	Y0811
堤防除草工			1 式		201,800	Y081123P

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除草			1 式		201,800	Y081123P48E
除草（堤防除草） 肩掛式（カット径255mm） 飛散防止措置なし	5,000	m 2		40.36	201,800	SZC151 0 A=5, C=2 施工 第0-0007号内訳表
堤防養生工			1 式		1,538,196	Y0812
伐木除根工			1 式		1,538,196	Y081223R
伐木・伐竹			1 式		1,538,196	Y081223RB8T
支障木撤去工	4	回		384,549	1,538,196	G0300 0 科目 第0003号内訳表
構造物補修工			1 式		959,802	Y0813
欠損部補修工			1 式		959,802	Y081323U
欠損部補修			1 式		959,802	Y081323U48W

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
堤防補修工						G0400 0
	2		回	479,901	959,802	科目 第0004号内訳表
障害物回収運搬処理工			1 式		143,128	Y0818
投棄物処理			1 式		143,128	Y0818243
不法投棄物撤去工			回			G0500 0
	1		回	143,128	143,128	科目 第0005号内訳表
仮設工			1 式		632,106	Y0822
土留・仮締切工			1 式		248,650	Y0822203
土のう積			1 式		248,650	Y0822203684
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	50		袋	4,973	248,650	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100
汚濁防止工			1 式		383,456	施工 第0-0008号内訳表 Y0822216

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					3,573,392	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $309813=3573392*0.0867$ <<0.0867 =(0.0867 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……3,573,392 率……0.0867			1 式		309,813	
＊＊共通仮設費計＊＊					309,813	
＊＊純工事費＊＊					3,883,205	
現場管理費 算定式…… $1544738=3883205*0.3978$ <<0.3978 =(0.3978*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……3,883,205 率……0.3978			1 式		1,544,738	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					5,427,943	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $1353728=5427943*0.2494$ <<率の補正 $0.2494 = 0.2494 * 1.00$ >> 対象額……………5,427,943 率……………0.2494			1 式	前払補正係数1.0000	1,353,728	
契約保証費 算定式…………… $2171=5427943*0.0004$ 対象額……………5,427,943 率……………0.0004			1 式		2,171	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					1,355,899	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					6,780,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					6,780,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $678000=6780000*0.10$ 対象額……………6,780,000 率……………0.1000			1 式		678,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					7,458,000	

科目内訳表

昼間		1		時間		当り	
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.13	人.	32,600	4,238	RA125	0
	普通作業員	0.13	人.	24,300	3,159	RA010	0
	ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間.	193	193	T7070	0
	ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L.	154	400	TSX32	0
	計	1	時間		7,990		

科目内訳表

夜間

1 時間 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.13	人.	48,900	6,357	RA125 0
普通作業員 労務単価 5 割増	0.13	人.	36,400	4,732	RA010 0
ライトバン運転 1 時間当り 損料 1 5 0 0 c c	1	時間.	193	193	T7070 0
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L.	154	400	TSX32 0
計	1	時間		11,682	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3	人.	32,600	97,800	RA125 0
普通作業員	6	人.	24,300	145,800	RA010 0
トラック運転（機－18） クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊	3	日.	45,363	136,089	SX130 0 A=5, D=1.23, E=1, F=33 施工 第0-0001号内訳表
チェンソー 350mm	6	台.	810	4,860	V0100 0 施工 第0-0002号内訳表
計	1	回		384,549	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3	人.	32,600	97,800	RA125 0
普通作業員	6	人.	24,300	145,800	RA010 0
ダンプトラック運転（機－22） オンロード・ディーゼル2 t 積級	3	日.	37,032	111,096	SX110 0 A=1, B=1, F=1.29, G=1, H=22, I=1.29 施工 第0-0003号内訳表
バックホウ運転 0.13m3	3	台.	41,735	125,205	V0200 0 施工 第0-0004号内訳表
計	1	回		479,901	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人.	32,600	32,600	RA125 0
普通作業員	3.0	人.	24,300	72,900	RA010 0
ダンプトラック運転（機－2 2） オンロード・ディーゼル2 t 積級	1.0	日.	37,628	37,628	SX110 0 A=1, B=1, F=1. 29, G=1, H=26, I=1. 29 施工 第0-0006号内訳表
計	1	回		143,128	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.0	人.	32,600	32,600	RA125 0
普通作業員	5.0	人.	24,300	121,500	RA010 0
ダンプトラック運転（機－22） オンロード・ディーゼル2 t 積級	1.0	日.	37,628	37,628	SX110 0 A=1, B=1, F=1.29, G=1, H=26, I=1.29 施工 第0-0006号内訳表
計	1	回		191,728	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] ４～４．５ｔ積 ２．９ｔ吊	1.230	供用日	10,200	12,546	MA443
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	33.000	L	149	4,917	TSX24
小計	1	日.		45,363	
A 規格	=5	クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D トラック（供用日／日）	=1.23	トラック（供用日／日）			
E 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=33	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 10,200円					

特単単価適用日：28年11月10日
0-0016

チェンソー
350mm

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 台. 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
チェンソー 350mm	1	日	395	395	W0010
ガソリン レギュラー スタンド	2.7	L	154	415	TSX32
小計	1	台.		810	

ダンプトラック運転（機－２２）
オンロード・ディーゼル２ｔ積級

SX110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表
0-0017
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ｔ積級	1.290		供用日	5,520	7,120	MA401
運転手（一般）	1.000		人	26,400	26,400	RA075
軽油	22.000		L	149	3,278	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ 良好	1.290		供用日	182	234	KP105
小計	1		日.		37,032	
A 規格	=1		オンロード・ディーゼル２ｔ積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1		運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1		岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0		供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1.29		ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=1		一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=22		軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29		タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正なし 15欄 5,520円						

施 工 内 訳 表

バックホウ運転
0.13m3

V0200

施工 第0-0004号内訳表

1 台. 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転（機－24） クローラ型・標準山積0.13m3 排出ガス対策型1次基準	1	日	13,835	13,835	SX035 施工 第0-0005号内訳表
運転手（特殊）	1	人	27,900	27,900	RA070
小計	1	台.		41,735	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス１次山積0. １３m³	1.780	供用日	5,680	10,110	MA123
軽油	25.000	L	149	3,725	TSX24
小計	1	日		13,835	
A 規格	=5	クローラ型・標準山積0. １３m³			
B 機種	=2	排出ガス対策型１次基準			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転日数（標準＝省略）	=0	供用日当運転日数（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日／日）	=1.78	小型バックホウ（供用日／日）			
G 軽油（L／日）	=25	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 5,680円					

ダンプトラック運転（機－２２）
オンロード・ディーゼル２ｔ積級

SX110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0020

1 日. 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ｔ 積級	1.290	供用日	5,520	7,120	MA401
運転手（一般）	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	26.000	L	149	3,874	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック ２ｔ 良好	1.290	供用日	182	234	KP105
小計	1	日.		37,628	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル ２ｔ 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1.29	ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=26	軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29	タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正なし 15欄 5,520円					

1 m 2 当り

飛散防止措置なし

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125 9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005 9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060 施工 第0-0009号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	149	9,387	TSX24
小計	1		日		46,515	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=63	軽油（L／日）				