

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08251-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 測量業務委託 溜下 I Aその21 (補助砂防) . ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	4,983,000	測量業務費	4,530,000		
		計	4,530,000	453,000	4,983,000

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊測量業務＊＊									X1000	
基準点測量				1 式			868,044		Y1A1000	
基準点測量				1 式			868,044		Y2A1100	
基準点測量				1 式			687,108		Y3A1110	
3 級基準点測量				1 式			539,060		Y4A1113	
3 級基準点測量 永久標識設置あり 伐採なし 都市近郊／丘陵地	4		点		134,765		539,060		SH007 0 A=1, B=2, C=6, E=6 施工 第0-0001号内訳表	
4 級基準点測量				1 式			148,048		Y4A1114	
4 級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 都市近郊／丘陵地	4		点		37,012		148,048		SH010 0 A=2, B=6, D=6 施工 第0-0002号内訳表	
基準点設置				1 式			180,936		Y3A1120	

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
屋上埋設				1 式				180,936	Y4A1124	
基準点設置 屋上埋設 都市近郊／丘陵地	4			点	45,234		180,936		SH013 0 A=3, B=4, C=6, E=6 施工 第0-0003号内訳表	
応用測量				1 式				1,305,323	Y1A4000	
路線測量				1 式				1,305,323	Y2A4100	
路線測量				1 式				1,305,323	Y3A4110	
作業計画				1 式				108,810	SH041 0 施工 第0-0004号内訳表	
路線測量（作業計画）	1			業務	108,810		108,810		Y4A4111	
現地踏査				1 式				71,843	Y4A4112	
路線測量（現地踏査） 都市近郊／丘陵地	0.36			k m	199,564		71,843		SH044 0 A=6, C=1, D=4 施工 第0-0005号内訳表	

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中心線測量		1 式		258,740	Y4A4117
路線測量（中心線測量） 都市近郊／丘陵地	0.36	k m	718,723	258,740	SH059 0 A=6, C=1, D=0, E=2, F=4 施工 第0-0006号内訳表
仮BM設置測量		1 式		114,929	Y4A4118
路線測量（仮BM設置測量） 都市近郊／丘陵地	0.36	k m	319,248	114,929	SH062 0 A=6, C=1, D=4 施工 第0-0007号内訳表
縦断測量		1 式		186,471	Y4A4119
路線測量（縦断測量） 都市近郊／丘陵地	0.36	k m	517,977	186,471	SH065 0 A=6, C=1, D=4 施工 第0-0008号内訳表
横断測量		1 式		564,530	Y4A411A
路線測量（横断測量） 都市近郊／丘陵地 測量幅 4 0 m 測点間隔 2 0 m	0.28	k m	1,568,141	439,079	SH068 0 A=6, C=1, D=0, E=40, F=2, G=4 施工 第0-0009号内訳表
路線測量（横断測量） 都市近郊／丘陵地 測量幅 3 5 m 測点間隔 2 0 m	0.08	k m	1,568,141	125,451	SH068 0 A=6, C=1, D=0, E=35, F=2, G=4 施工 第0-0010号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ										Y1A6000	
					1 式				164,850		
打合せ										Y2A6100	
					1 式				164,850		
打合せ協議										Y3A6110	
					1 式				164,850		
打合せ										Y4A6111	
					1 式				164,850		
打合せ 着手・中間・納入（中間1回）										SH591 0 A=1, B=1	
		1		業務		164,850		164,850		施工 第0-0011号内訳表	
＊＊人件費等合計＊＊											
									2,338,217		
＊＊旅費交通費＊＊										Z0006	
					1 式				11,508		
算定式……11508=2055071*0.0056 対象額……2,055,071 率………0.0056					1 式				11,508		
＊＊安全費＊＊										Z0008	
					1 式				29,910		

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
金額…… 29910										
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊				1 式				29,910		
				1 式				65,000		Z0018
算定式…… $65000=2.3 \times 2055^{0.44} \times 1000$ 対象額…… 2,055				1 式				65,000		
＊＊その他＊＊				1 式				7,257		Z0004
表紙製本費 チューブファイル（幅 10 cm以下） A4 150枚まで	1			冊		3,397		3,397	S2834 0 A=4, B=2, C=5 施工 第0-0012号内訳表	
電子複写 A4判、両面	110			枚		30		3,300	S2837 0 A=4, B=2 施工 第0-0013号内訳表	
電子複写 A3判、片面	20			枚		28		560	S2837 0 A=3, B=1 施工 第0-0014号内訳表	
＊＊直接経費＊＊								113,675		
＊＊成果検定費＊＊				1 式				28,400		Z0016

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量成果品検定料（基準点関係） 3級基準点（GNSS） 1 5 0点未満									T7347	0
	4		点		7,100		28,400			
＊＊直接測量費＊＊								2,480,292		
＊＊諸経費＊＊ 算定式……2054685=2451892*0.838 対象額……2,451,892 率………0.8380			1	式			2,054,685			
＊＊測量業務価格＊＊								4,530,000		
＊＊業務価格計＊＊								4,530,000		
消費税・地方消費税額 算定式……453000=4530000*0.10 対象額……4,530,000 率………0.1000			1	式			453,000			
＊＊業務費＊＊								4,983,000		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	RA730 13-1.5 外業 12
測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	RA735 13-1.5 外業 12
測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	RA732 内業 12
測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	RA737 内業 12
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	2,359,650	58,991	#01 2 (直接人件費)×率
通信運搬費等	1.500	%	2,359,650	35,394	#01 (直接人件費)×率
材料費	1.000	%	2,359,650	23,596	#01 (直接人件費)×率
精度管理費	9.000	%	2,418,641	217,677	#02 (直接人件費+機械経費)×率
変化率補正			2,695,308	2,695,308	+00 2695308*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0010

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3400 2359650*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3500 2359650*1 施工単価には含まれない
計	20	点		2,695,308	
小計	1	点		134,765	
A 永久標識設置の有無	=1	永久標識設置あり			
B 伐採の有無	=2	伐採なし			
C 地域区分	=6	都市近郊／丘陵地			
E 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730 6-0.5 外業 12
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735 6-0.5 外業 12
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732 内業 12
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 2 (直接人件費) × 率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			1,295,443	1,295,443	+00 1295443*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0012

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3400 1114600*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3500 1114600*1 施工単価には含まれない
計	35	点		1,295,443	
小計	1	点		37,012	
A 伐採の有無 B 地域区分 D 安全費（交通整理等）区分	=2 =6 =6	伐採なし 都市近郊／丘陵地 計上しない			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業 12
測量技師補 外業	4.500	人	41,300	185,850	RA735 外業 12
測量補助員 外業	4.500	人	29,600	133,200	RA744 外業 12
機械経費	2.000	%	371,750	7,435	#01 (直接人件費) × 率 2
通信運搬費等	1.500	%	371,750	5,576	#01 (直接人件費) × 率
材料費	9.000	%	371,750	33,457	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%	379,185	34,126	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			452,344	452,344	+00 452344*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		371,750	371,750	E3400 371750*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		371,750	371,750	E3500 371750*1 施工単価には含まれない
計	10	点		452,344	
小計	1	点		45,234	

施 工 内 訳 表

0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 測量区分	=3	3級基準点測量			
B 設置区分	=4	屋上埋設			
C 地域区分	=6	都市近郊／丘陵地			
E 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	RA727 内業
測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		108,810	

路線測量（現地踏査）
都市近郊／丘陵地

SH044

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

0-0016

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735 1 外業
機械経費	1.500	%	142,140	2,132	#01 (直接人件費) × 率
材料費	6.500	%	142,140	9,239	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			153,511	199,564	+00 153511*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,989	4,989	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		184,782	184,782	E3400 142140*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		184,782	184,782	E3500 142140*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	k m		199,564	
A 地域区分 C 現道上の交通量区分 D 安全費（交通整理等）区分	=6 =1 =4	都市近郊／丘陵地 現道外又は1千台未満／12時間 その他 (現道上)			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.30+0.00=1.30 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.50%					
;安全費（交通整理等）= { (直接測量費) - (往復経費) - (成果検定費) } × (安全費率) =4,989円 ;成果品作成費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (変化率)					

路線測量（中心線測量）
都市近郊／丘陵地

SH059

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0017

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730 外業 12
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735 外業 12
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740 外業 12
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737 内業 12
機械経費	4.000	%	499,530	19,981	#01 (直接人件費) × 率 2
材料費	5.500	%	499,530	27,474	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%	519,511	51,951	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			598,936	718,723	+00 598936*1.2 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	17,968	17,968	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		599,436	599,436	E3400 499530*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		599,436	599,436	E3500 499530*1.2 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	k m		718,723	
A 地域区分	=6	都市近郊／丘陵地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 単曲線換算曲線数（箇所／k m）	=0	単曲線換算曲線数（箇所／k m）			
E 測点間隔	=2	測点間隔 20 m			
F 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 1+地域変化率+交通量変化率+曲線数変化率+測点間隔変化率=1+0.30+0.00+(-0.10)+(0.00)=1.20 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
;安全費（交通整理等）＝{（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）}×（安全費率）＝17,968円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（仮BM設置測量）
都市近郊／丘陵地

SH062

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

0-0019

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 外業 12
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740 外業 12
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	214,010	5,350	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	219,360	21,936	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			245,576	319,248	+00 245576*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	7,981	7,981	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		278,213	278,213	E3400 214010*1.3 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		278,213	278,213	E3500 214010*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	k m		319,248	
A 地域区分	=6	都市近郊／丘陵地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.30+0.00=1.30 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝7,981円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（縦断測量）
都市近郊／丘陵地

SH065

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0021

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	RA735 外業 12
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740 外業 12
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	344,230	8,605	#01 2 (直接人件費) × 率
材料費	3.000	%	344,230	10,326	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%	352,835	35,283	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			398,444	517,977	+00 398444*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	12,949	12,949	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		447,499	447,499	E3400 344230*1.3 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		447,499	447,499	E3500 344230*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	k m		517,977	
A 地域区分	=6	都市近郊／丘陵地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.30+0.00=1.30 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝12,949円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（横断測量）
都市近郊／丘陵地

SH068

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0023

測量幅 4 0 m 測点間隔 2 0 m

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730 外業 12
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735 外業 12
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740 外業 12
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732 内業 12
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	1,568,141	+00 1425583*1.1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	39,203	39,203	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,360,645	1,360,645	E3400 1236950*1.1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,360,645	1,360,645	E3500 1236950*1.1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		1,568,141	
A 地域区分	=6	都市近郊／丘陵地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 単曲線換算曲線数（箇所／k m）	=0	単曲線換算曲線数（箇所／k m）			
E 測量幅（m）	=40	測量幅（m）			
F 測点間隔	=2	測点間隔 20 m			
G 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 $1 + \text{地域} + \text{交通量} + \text{曲線数} + \text{測量幅} \cdot \text{測点間隔} = 1 + 0.30 + 0.00 + (-0.10) + (-0.10) = 1.10$ 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝39,203円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（横断測量）
都市近郊／丘陵地

SH068

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0025

測量幅 3 5 m 測点間隔 2 0 m

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730 外業 12
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735 外業 12
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740 外業 12
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732 内業 12
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	1,568,141	+00 1425583*1.1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	39,203	39,203	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,360,645	1,360,645	E3400 1236950*1.1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,360,645	1,360,645	E3500 1236950*1.1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		1,568,141	
A 地域区分	=6	都市近郊／丘陵地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 単曲線換算曲線数（箇所／k m）	=0	単曲線換算曲線数（箇所／k m）			
E 測量幅（m）	=35	測量幅（m）			
F 測点間隔	=2	測点間隔 20 m			
G 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 $1 + \text{地域} + \text{交通量} + \text{曲線数} + \text{測量幅} \cdot \text{測点間隔} = 1 + 0.30 + 0.00 + (-0.10) + (-0.10) = 1.10$ 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝39,203円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	1. 500	人	61, 000	91, 500	RA727 1 内業
測量技師 内業	1. 000	人	52, 700	52, 700	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0. 500	人	41, 300	20, 650	RA737 1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		164, 850	164, 850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1. 000		164, 850	164, 850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		164, 850	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施 工 内 訳 表

0-0028

表紙製本費

S2834

施工 第0-0012号内訳表

チューブファイル（幅10cm以下） A4 150枚まで 1 冊 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 150枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7676
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=5	150枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			