

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****09011-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8当初 舗装修繕 上境. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路修繕				1 式		6, 152, 142	Y0RZZ
舗装工				1 式		5, 378, 631	Y0R2Z
路面切削工				1 式		1, 245, 984	Y0R2Z23H
路面切削				1 式		983, 232	Y0R2Z23H484
路面切削工(舗装修繕工) (I C T)		1, 707	m 2	576	983, 232	S7032 0 A=1, B=2, C=1	施工 第0-0001号内訳表
殻運搬 (路面切削)				1 式		126, 752	Y0R2Z23HA6U
殻運搬 (路面切削) DID区間なし 10.5km以下 全ての費用		68	m 3	1, 864	126, 752	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=9. 5	施工 第0-0004号内訳表
殻処分				1 式		136, 000	Y0R2Z23HA0L

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
#処分費（直接工事費用）#									#0042	
	1		1	式	136,000		136,000			
処分費 アスファルト									S0020 0 A=3	
グループコード内には使用しないこと。	68		m	3	2,000		136,000		施工	第0-0005号内訳表
舗装打換え工									Y0R2Z23I	
				1	式		4,132,647			
表層									Y0R2Z23I5I4	
				1	式		4,132,647			
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,707		m	2	2,421		4,132,647		SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1	施工
区画線工									Y0R63	
				1	式		458,511			
区画線工									Y0R63200	
				1	式		458,511			
溶融式区画線									Y0R6320043T	
				1	式		458,511			
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	387		m		433		167,571		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1	施工

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	134	m		519	69,546	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表
	区画線設置工 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	10	m		462	4,620	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0009号内訳表
	区画線設置工 溶融式（手動） 破線 3 0 c m 全ての費用	5	m		812	4,060	S4600 0 A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0010号内訳表
	区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	158	m		1,104	174,432	S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0011号内訳表
	区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	46.8	m		818	38,282	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0012号内訳表
仮設工							Y0R81
				1 式		315,000	
交通管理工							Y0R81232
				1 式		315,000	
交通誘導警備員							Y0R81232Y21
				1 式		315,000	
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1		式	70,000	70,000	S0914 0 A=4, B=1 施工 第0-0013号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					6,152,142	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離2.8 km	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=2.8, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0017号内訳表
技術管理費			1 式		548,000	Z0006
システム初期費（ICT） 路面切削機	1		式	548,000	548,000	SA130 0 A=4 施工 第0-0018号内訳表
現場環境改善費			1 式		104,000	Z0010
算定式……104079=6016142*0.0173 対象額……6,016,142 率……0.0173					104,079	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分） 算定式……1464209=6152142*0.2380 <<0.2380 =(0.1700 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……6,152,142 率……0.1700			1	式			1,464,209			
＊＊共通仮設費計＊＊							2,258,209			
＊＊純工事費＊＊							8,410,351			
現場管理費 算定式……3993234=8410351*0.4748 <<0.4748 =(0.3957*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……8,410,351 率……0.3957			1	式			3,993,234			
うち法定福利費事業主分 算定式……			1	式						
うち建退共制度の掛金 算定式……			1	式						
＊＊工事原価＊＊							12,403,585			
うち安全衛生経費 算定式……			1	式						
一般管理費等 算定式……2861507=12403585*0.2307 <<率の補正 0.2307 = 0.2307 * 1.00 >> 対象額……12,403,585 率……0.2307			1	式			2,861,507			

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費 算定式……4961=12403585*0.0004 対象額……12,403,585 率……0.0004			1	式			4,961			
＊＊一般管理費等計＊＊							2,866,468			
＊＊工事価格＊＊							15,270,000			
＊＊工事価格計＊＊							15,270,000			
消費税・地方消費税額 算定式……1527000=15270000*0.10 対象額……15,270,000 率……0.1000			1	式			1,527,000			
＊＊請負工事費＊＊							16,797,000			

路面切削工(舗装修繕工) (I C T)

S7032

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0010

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり	100.000	m 2	553.9	55,390	SZD301 施工 第0-0002号内訳表
I C T 建設機械経費加算額(舗装修繕工)	0.071	日	31,200	2,215	S7902 施工 第0-0003号内訳表
計	100	m 2		57,605	
小計	1	m 2		576	
A 施工区分・平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)			
B 段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕 排ガス3次切削幅2. 0 m×深2 3 c m		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕 ホッパ容量1. 5 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	553. 9	
A 施工区分・平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)
B 段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
D 費用の内訳	=1	全ての費用

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I C T建設機械経費損料加算額 路面切削機	1. 560	日	20, 000	31, 200	KQX11
小計	1	日		31, 200	
A 供用日当運転時間（標準＝省略）	=1. 56	供用日当運転時間（標準＝省略）			

SZD305

施工 第0-0004号内訳表

10.5km以下

全ての費用

1 m 3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,421	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施 工 内 訳 表

頁0-0016

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
J	費用の内訳	=1	全ての費用	
K	再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g	785	19,625	T4A11 1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24 1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0018

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	395	225,150	T4A08 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	785	19,625	T4A11 1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24 1
雑材料	5.000	%	255,290	12,764	#01
計	1,000	m		519,054	
小計	1	m		519	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0020

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	279	279,000	T3A24 279*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	785	19,625	T4A11 1
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24 1
雑材料	5.000	%	174,364	8,718	#01
計	1,000	m		462,082	
小計	1	m		462	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0022

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 30 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	451	451,000	T3A30 451*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,130.000	k g	252	284,760	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	50.000	k g	187	9,350	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	50.000	k g	785	39,250	T4A11 1
軽油	73.000	L	146	10,658	TSX24 1
雑材料	5.000	%	344,018	17,200	#01
計	1,000	m		812,218	
小計	1	m		812	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=7	破線 30 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0024

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	k g	252	428,400	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	75.000	k g	187	14,025	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	k g	785	58,875	T4A11 1
軽油	89.000	L	146	12,994	TSX24 1
雑材料	5.000	%	514,294	25,714	#01
計	1,000	m		1,104,008	
小計	1	m		1,104	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=12	ゼブラ 45 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0026

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	785	19,625	T4A11 1
軽油	100.000	L	146	14,600	TSX24 1
雑材料	5.000	%	182,540	9,127	#01
計	1,000	m		818,667	
小計	1	m		818	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0028

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

0-0029

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		70,000	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0030

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

0-0031

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	8.000	人・日	17,500	140,000	SA063 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		140,000	
A 必要日数	=2	必要日数			
B 配置人数	=4	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

0-0032

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		105,000	
A 必要日数	=2	必要日数			
B 配置人数	=3	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0033

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 2.8 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000		回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000		供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1		台		142,000	
A 運搬車規格	=5		20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=2.8		片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2		その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1		被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000		被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2		往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=2.800/(30*8)=0.0日			小数1位止め			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） 路面切削機	1.000	式	548,000	548,000	TTA83
小計	1	式		548,000	
A 対象機械	=4	路面切削機			