

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****09011-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8管理用道路工事. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	39,765,000	本工事費	36,150,000		
		計	36,150,000	3,615,000	39,765,000
法定福利費概算額	1,390,000				
労務費調査水準	17,752,258				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		2, 722, 377	Y0HZZ
道路土工				1 式		2, 385, 593	Y0H1Y
掘削工				1 式		2, 104, 952	Y0H1Y200
掘削				1 式		463, 794	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		211	m 3	331		69, 841	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0001号内訳表
掘削 土砂 片切掘削		261	m 3	1, 269		331, 209	SZA101 0 A=1, B=2, I=1 施工 第0-0002号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m3未満		261	m 3	240. 4		62, 744	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0003号内訳表
土砂等運搬				1 式		1, 641, 158	Y0H1Y200A01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 49.5km以下		422	m 3	3, 889	1, 641, 158	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=22. 8 施工 第0-0004号内訳表	
	路体盛土工		1 式		66, 742	Y0H1Y256	
路体（築堤）盛土			1 式		66, 742	Y0H1Y256A06	
			1 式		66, 742		
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満		41	m 3	841. 9	34, 517	SZA113 0 A=2 施工 第0-0005号内訳表	
路体（築堤）盛土 2.5m未満		5	m 3	6, 445	32, 225	SZA113 0 A=1 施工 第0-0006号内訳表	
法面整形工			1 式		213, 899	Y0H1Y258	
	法面整形（切土部）		1 式		198, 142	Y0H1Y258408	
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用		217	m 2	913. 1	198, 142	SZA301 0 A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0007号内訳表	
法面整形（盛土部）			1 式		15, 757	Y0H1Y258409	
			1 式		15, 757		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	35		m 2	450. 2	15, 757	SZA301 0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0008号内訳表
法面工				1 式		336, 784	Y0H1R
植生工				1 式		336, 784	Y0H1R200
種子散布				1 式		336, 784	Y0H1R200429
	法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工 施工規模 1 0 0 m 2 未満	35		m 2	403	14, 105	SF303 0 A=11, B=5 施工 第0-0009号内訳表
	法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚 1 c m 施工規模 1 0 0 ～ 2 5 0 m 2 未満	217		m 2	1, 487	322, 679	SF303 0 A=8, B=4 施工 第0-0010号内訳表
舗装				1 式		15, 578, 920	Y0IZZ
舗装工				1 式		14, 632, 677	Y0I24
舗装準備工				1 式		347, 819	Y0I24211

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正			1 式		347,819	Y0I24211437
不陸整正（ I C T ） 再生クラッシャラン R C - 4 0 16mm以上22mm未満	1,669	m 2		208.4	347,819	SZD003 0 A=2, B=4, D=4 施工 第0-0011号内訳表
コンクリート舗装工			1 式		14,284,858	Y0I24213
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		81,422	Y0I24213A1J
下層路盤（車道・路肩部）（ I C T ） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	133	m 2		612.2	81,422	SZD007 0 A=100, B=1, D=4 施工 第0-0012号内訳表
コンクリート舗装			1 式		14,203,436	Y0I2421343C
コンクリート舗装工（人力舗設） 平均舗装厚 1 5 c m	1,802	m 2		7,801	14,057,402	S0190 0 A=15, B=2, C=2, D=22700, F=497, G=100 施工 第0-0013号内訳表
横目土工	183	m		798	146,034	SD064 0 A=0, B=0, C=0, D=0, E=150, F=0, K=5320 施工 第0-0014号内訳表
縁石工			1 式		429,310	Y0I31

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工			1 式		429,310	Y0I31201
アスカーブ			1 式		429,310	Y0I3120143P
アスカーブ 195cm2以上215cm2未満 エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50 全ての費用	284.5	m		1,509	429,310	SZD031 0 A=5, C=28, E=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0015号内訳表
防護柵工			1 式		179,440	Y0I26
金網・支柱（立ち入り防止柵）			1 式		179,440	Y0I26219
金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m	8.0	m		3,367	26,936	SZD123 0 A=1, C=2 施工 第0-0016号内訳表
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）	8.0	m		7,730	61,840	SZD124 0 施工 第0-0017号内訳表
門扉 片開き 2m以下	1	基		16,220	16,220	SZD135 0 A=1, B=1 施工 第0-0018号内訳表
門扉（材料費）	1	基		57,500	57,500	SZD136 0 施工 第0-0019号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工	基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 全ての費用	4		基	4,236	16,944	SZD121 0 A=1, B=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表
							Y0I36
				1 式		337,493	
工事用道路工				1 式		337,493	Y0I36200
敷鉄板				1 式		337,493	Y0I362005ES
敷鉄板撤去		653		m 2	205	133,865	SB763 0 A=2 施工 第0-0021号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数26日		71		枚	2,868	203,628	SB765 0 A=4, C=26, D=2, E=720, F=1 施工 第0-0023号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					18,301,297	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		701,624	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 0. 4 k m（搬出）	113.9	t		6,160	701,624	SA005 0 A=1, B=10. 4, C=2, D=1, F=2, G=2, J=3 施工 第0-0024号内訳表
技術管理費			1 式		623,000	Z0006
システム初期費（I C T） モータグレーダ	1		式	623,000	623,000	SA130 0 A=3 施工 第0-0025号内訳表
現場環境改善費			1 式		252,000	Z0010
算定式……252557=18301297*0.0138 対象額……18,301,297 率……0.0138					252,557	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分) 算定式……2481655=18301297*0.1356 <<0.1356 =(0.1356 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……18,301,297 率……0.1356			1 式		2,481,655	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					4,058,279	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					22,359,576	
現場管理費 算定式……7490457=22359576*0.3350 <<0.3350 =(0.3350*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……22,359,576 率……0.3350			1 式		7,490,457	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					29,850,033	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……6292386=29850033*0.2108 <<率の補正 0.2108 = 0.2108 * 1.00 >> 対象額……29,850,033 率……0.2108			1 式	前払補正係数1.0000	6,292,386	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費 算定式……11940=29850033*0.0004 対象額……29,850,033 率……0.0004			1 式		11,940	
＊＊一般管理費等計＊＊					6,304,326	
＊＊工事価格＊＊					36,150,000	
＊＊工事価格計＊＊					36,150,000	
消費税・地方消費税額 算定式……3615000=36150000*0.10 対象額……36,150,000 率……0.1000			1 式		3,615,000	
＊＊請負工事費＊＊					39,765,000	

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備	考
---	---

331.0

掘削
土砂

SZA101

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

積込（ルーズ）土砂		SZA125 土量50,000m3未満	施工 第0-0003号内訳表		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				排ガス 2 0 1 4 山積 0. 8 m 3			
運転手（特殊）							
軽油							
積算単価							
小計				240. 4			
A	土質	=1	土砂				
B	作業内容	=1	土量50,000m3未満				
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

49.5km以下

1 m 3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 山積0. 2 8 m 3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	841.9	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

法面整形			SZA301	施 工 内 訳 表		施工 第0-0007号内訳表		1		m 2		当り		頁0-0018		
切土部			現場制約なし		全ての費用											
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考							
バックホウ [クローラ型] 賃料							山積0. 8 m 3									
普通作業員																
運転手 (特殊)																
土木一般世話役																
軽油																
積算単価																
小計							913. 1									
A 整形箇所			=2	切土部												
C 現場制約の有無			=2	現場制約なし												
D 土質			=2	は質土、砂及び砂質土、粘性土												
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ												
F 費用の内訳			=1	全ての費用												

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積 0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			450. 2	
A 整形箇所	=1	盛土部		
B 法面締固めの有無	=2	法面締固めなし		
C 現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D 土質	=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

法面工 機械播種施工による植生工
種子散布工

SF303
施工規模 1 0 0 m 2 未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0020

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工	1.000	m 2	403	403	RF128 252*1.6
小計	1	m 2		403	
A 工種及び吹付厚 B 施工規模	=11 =5	種子散布工 施工規模	1 0 0 m 2 未満		
市場単価 補正係数 (1+S)*K1=(1+0.60)*1.00=1.600					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 機械播種施工による植生工 客土吹付工 厚1 c m	1.000	m 2	1,487	1,487	RF122 1190*1.25
小計	1	m 2		1,487	
A 工種及び吹付厚 B 施工規模	=8 =4	客土吹付工 施工規模	厚1 c m 1 0 0 ～ 2 5 0 m 2 未満		
市場単価 補正係数 (1+S)*K1=(1+0.25)*1.00=1.250					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ICT建設機械経費賃料加算額				
モータグレーダ				
モータグレーダ賃料				
ブレード幅3.1m				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手(特殊)				
普通作業員				
土木一般世話役				
再生クラッシャラン				
RC-40				
軽油				
積算単価				
小計			208.4	
A	補足材料の有無	=2	補足材料あり	
B	補足材料平均厚さ	=4	16mm以上22mm未満	
D	補足材料	=4	再生クラッシャラン RC-40	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ICT建設機械経費賃料加算額				
モータグレーダ				
モータグレーダ賃料				
ブレード幅3.1m				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			612.2	
A 全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン RC-40		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.080	人	32,600	35,208	RA1251
特殊作業員	3.350	人	27,500	92,125	RA0051
普通作業員	6.380	人	24,300	155,034	RA0101
コンクリート	15.600	m ³	22,700	354,120	
瀝青材 PK-3 プライムコート用	126.000	L	141	17,766	TG402120*1.05
鉄網 D6 150×150	100.000	m ²	497	49,700	
諸雑費	27.000	%	282,367	76,239	#01
計	100	m ²		780,192	
小計	1	m ²		7,801	
A 平均舗装厚（cm） B 平均舗設厚（cm） C アスファルト中間層の有無	=15 =2 =2	平均舗装厚（cm） 20cm未満 中間層無し			
D コンクリート単価（円／m ³ ） E 石粉単価（円／kg） F 鉄網単価（円／m ² ）	=22700 =0 =497	コンクリート単価（円／m ³ ） 石粉単価（円／kg） 鉄網単価（円／m ² ）			
G 鉄網数量（m ² ／100m ² ） H 鉄筋鉄網単価（円／t） I 鉄筋鉄網数量（t／100m ² ）	=100 =0 =0	鉄網数量（m ² ／100m ² ） 鉄筋鉄網単価（円／t） 鉄筋鉄網数量（t／100m ² ）			

施 工 内 訳 表

0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J 補強鉄筋単価 (円／t)	=0	補強鉄筋単価 (円／t)			
K 補強鉄筋数量 (t／100m ²)	=0	補強鉄筋数量 (t／100m ²)			
コンクリート数量の計算 補正係数 0.040 100 * 15.000 / 100 * (1+0.040) = 15.600					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板	150.000	m 2	5,320	798,000	TK094
計	1,000	m		798,000	
小計	1	m		798	
A スリップバー数量 (本／1 0 0 0 m)	=0	スリップバー数量 (本／1 0 0 0 m)			
B キャップ付スリップバー数量 (本／千m)	=0	キャップ付スリップバー数量 (本／千m)			
C クロスバー数量 (k g／1 0 0 0 m)	=0	クロスバー数量 (k g／1 0 0 0 m)			
D チェアー数量 (個／1 0 0 0 m)	=0	チェアー数量 (個／1 0 0 0 m)			
E 目地板数量 (m 2／1 0 0 0 m)	=150	目地板数量 (m 2／1 0 0 0 m)			
F 注入目地材数量 (k g／1 0 0 0 m)	=0	注入目地材数量 (k g／1 0 0 0 m)			
K 目地板単価 (円／m 2)	=5320	目地板単価 (円／m 2)			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級				
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン] 4. 0～4. 5 m 3／h				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手 (一般)				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生細粒度アスコン (1 3)				
軽油				
ガソリン レギュラー スタンド				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 509	
A 断面積	=5	195cm2以上215cm2未満		
C 材料	=28	エコスラグ入り再生細粒度アスコン(13)-50		
E アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		
H 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下		

金網・支柱（立入防止柵）

SZD123

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

1 m 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1m 当り
金網柵★		7,730 円／m
小計	7,730	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	16,220	
A 門扉種別 =1 片開き		
B 門柱高 =1 2m以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
門扉		
小計	57,500	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
基礎ブロック★				1,010 円／個
積算単価				
小計			4,236	
A	基礎種別	=1	基礎ブロック	
B	構造物種別	=1	金網柵	
D	基礎碎石	=1	基礎碎石なし	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.143	人	32,600	4,661	RA1259
とび工	0.143	人	29,800	4,261	RA0309
普通作業員	0.143	人	24,300	3,474	RA0109
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.143	日	55,874	7,989	SX060 施工 第0-0022号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	20,385	203	#09 (労+機)×率
計	100	m2		20,588	
小計	1	m2		205	
A 作業区分	=2	撤去			
日当り施工量 D=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D=1*100/701=0.143人 とび工 1*100/D=1*100/701=0.143人 普通作業員 1*100/D=1*100/701=0.143人 バックホウ運転 100/D=100/701=0.143人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	1,768	1,768	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		2,868	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=26	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=2	継続工事あり			
E 総供用日数（日）	=720	総供用日数（日）			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 68*720=48,960円 整数止め [比較1]賃料+整備費=48,960+1,100=50,060円 [比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円					
[比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない 当該工事賃料額 48,960*26/720=1,768円 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	4, 660	4, 660	E0001 4660*1
仮設材等積込み、取卸し費 片道分	1. 000	t	1, 500	1, 500	K0502
小 計	1	t		6, 160	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=10. 4	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=2	片道運搬 (搬出)			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=3		積込み, 取卸し (片道分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） モータグレーダ	1.000	式	623,000	623,000	TTA84
小計	1	式		623,000	
A 対象機械	=3	モータグレーダ			