

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****09012-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 道路改良工事 4 6 1 号その1 (快安道補) . ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	41,206,000	本工事費	37,460,000		
		計	37,460,000	3,746,000	41,206,000
法定福利費概算額	1,350,000				
労務費調査水準	19,498,599				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			18,935,114			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			1,689,982			
掘削工（I C T）										Y0H1Y2MC	
					1 式			1,680,993			
掘削（I C T）										Y0H1Y2MCC79	
					1 式			97,047			
掘削（I C T・1000m3未満） オープンカット（バックホウ掘削）		263	m 3	369				97,047		S7000 0 A=1, B=1, C=1, D=1	
土砂等運搬										施工 第0-0016号内訳表	
					1 式			1,583,946		Y0H1Y2MCA01	
土砂等運搬 標準 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 22.5km以下		546	m 3	2,901				1,583,946		SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=18.3	
路体盛土工										施工 第0-0018号内訳表	
					1 式			6,878		Y0H1Y256	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土				1 式		6,878	Y0H1Y256A06
	路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	29	m 3		237.2	6,878	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0001号内訳表
機械進入路工				1 式		2,111	Y0H1Y257
	機械進入路工			1 式		2,111	Y0H1Y257A07
機械進入路工							G0910
		1	箇所		2,111	2,111	科目 第0001号内訳表
地盤改良工				1 式		2,459,630	Y0H01
	置換工			1 式		2,459,630	Y0H0125A
置換				1 式		2,459,630	Y0H0125A40F
	路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	142	m 3		3.809	540,878	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0019号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床置換工（有効層）						S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1
	474		m 3	4,048	1,918,752	施工 第0-0021号内訳表
石・ブロック積（張）工			1 式		10,733,606	Y0H1Z
作業土工			1 式		487,264	Y0H1Z20B
床掘り			1 式		57,142	Y0H1Z20B40R
床掘り 土砂 標準	234		m 3	244.2	57,142	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1
埋戻し			1 式		430,122	施工 第0-0023号内訳表 Y0H1Z20B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	133		m 3	3,234	430,122	SZA181 0 A=4, D=1
コンクリートブロック工（C oブロック積）			1 式		10,246,342	施工 第0-0024号内訳表 Y0H1Z2M0
現場打基礎コンクリート			1 式		1,526,591	Y0H1Z2M0B22

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート L	74.2	m	9,811	727,976	G0100 科目 第0002号内訳表
基礎コンクリート R	81.4	m	9,811	798,615	G0100 科目 第0002号内訳表
現場打小口止コンクリート		1 式		187,016	Y0H1Z2M0C9G
小口止コンクリート (1)	1	基	44,822	44,822	G0210 科目 第0003号内訳表
小口止コンクリート (2)	1	基	45,595	45,595	G0220 科目 第0004号内訳表
小口止コンクリート (3)	1	基	47,913	47,913	G0230 科目 第0005号内訳表
小口止コンクリート (4)	1	基	48,686	48,686	G0240 科目 第0006号内訳表
コンクリート (間知) ブロック積		1 式		7,751,633	Y0H1Z2M0B0W
ブロック積工 J I S 粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量150kg/個未満 L	110	m 2	30,883	3,397,130	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2, G=0.22, H=0.1, I=1, J=1, K=2 施工 第0-0025号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 J I S粗面 150kg/個未満 裏コン有り ブロック質量1 5 0 k g／個未満 R	141	m 2	30,883	4,354,503	S4636 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=2, G=0.22, H=0.1, I=1, J=1, K=2 施工 第0-0025号内訳表
胴込・裏込材（砕石）		1 式		280,984	Y0H1Z2M0B0Y
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC－8 0 L	12	m 3	9,064	108,768	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0027号内訳表
胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシュラン RC－8 0 R	19	m 3	9,064	172,216	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0027号内訳表
コンクリートシール		1 式		111,030	Y0H1Z2M0C9L
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	3	m 3	37,010	111,030	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0028号内訳表
現場打天端コンクリート		1 式		389,088	Y0H1Z2M0A67
天端コンクリート L	73.6	m	2,520	185,472	G0200 科目 第0007号内訳表
天端コンクリート R	80.8	m	2,520	203,616	G0200 科目 第0007号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
カルバート工			1 式		38,614	Y0H20
プレキャストカルバート工			1 式		38,614	Y0H2025G
プレキャストボックス			1 式		38,614	Y0H2025G674
ボックスカルバート 500×500			1 式		38,614	G0310
	0.7	m		55,164	38,614	科目 第0008号内訳表
排水構造物工			1 式		4,013,282	Y0H25
作業土工			1 式		262,818	Y0H25200
床掘り			1 式		144,738	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	66	m 3		2,193	144,738	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1
埋戻し			1 式		118,080	Y0H252005F2

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
側溝工	埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	30	m	3		3,936		118,080		SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0011号内訳表	
				1	式			2,611,545		Y0H25201	
プレキャストU型水路				1	式			589,136		Y0H2520143G	
				1	式			589,136		S4630 0 A=1, B=5800, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1.05, K=2 施工 第0-0029号内訳表	
自由勾配側溝	U型水路敷設 L=2000使用	55.8	m			10,558		589,136		Y0H2520143I	
				1	式			696,273		S4632 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=0.96, H=2, I=0.54, J=2, K=1, L=2, M=0 施工 第0-0030号内訳表	
自由勾配側溝据付	L=2.0m 300×400	1.8	m			14,923		26,861		S4632 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=0.96, H=2, I=0.54, J=2, K=1, L=2, M=0 施工 第0-0031号内訳表	
	L=2.0m 300×500	8.9	m			15,793		140,557		S4632 0 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=0.96, H=2, I=0.54, J=2, K=1, L=2, M=0 施工 第0-0032号内訳表	
自由勾配側溝据付	L=2.0m 300×600	6.8	m			17,693		120,312		S4632 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=0.96, H=2, I=0.54, J=2, K=1, L=2, M=0 施工 第0-0033号内訳表	
	L=2.0m 300×700	5.2	m			18,823		97,879			

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝据付 L = 2. 0 m 3 0 0 × 8 0 0	5. 2	m	21, 055	109, 486	S4632 0 A=1, B=32, C=1, D=1, E=1, F=1, G=0. 98, H=2, I=0. 55, J=2, K=1, L=2, M=0 施工 第0-0034号内訳表
自由勾配側溝据付 L = 2. 0 m 3 0 0 × 9 0 0	3. 5	m	22, 355	78, 242	S4632 0 A=1, B=32, C=1, D=1, E=1, F=1, G=0. 98, H=2, I=0. 55, J=2, K=1, L=2, M=0 施工 第0-0035号内訳表
自由勾配側溝据付 L = 2. 0 m 3 0 0 × 1 0 0 0	0. 7	m	25, 143	17, 600	S4632 0 A=1, B=32, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1. 02, H=2, I=0. 58, J=2, K=1, L=2, M=0 施工 第0-0036号内訳表
コンクリート蓋版据付 自由勾配側溝蓋版 3 0 0 用	30	枚	2, 083	62, 490	S4608 0 A=1, B=15, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0037号内訳表
蓋版据付 4 0 k g / 枚以下 自由勾配側溝グレーチング	2	枚	10, 323	20, 646	S4622 0 A=1, B=9920, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0038号内訳表
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし) 敷調整コンクリート	1	m 3	22, 200	22, 200	T1101 0
管 (函) 渠型側溝		1 式		1, 326, 136	Y4519360000
管 (函) 渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	21. 0	m	19, 610	411, 810	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0039号内訳表
管 (函) 渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	2. 0	m	39, 300	78, 600	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=8 施工 第0-0040号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0		m		86,210		86,210		SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=3, H=1, I=2, J=1 施工 第0-0041号内訳表	
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	19.4		m		32,240		625,456		SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=12 施工 第0-0042号内訳表	
管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 全ての費用	2.0		m		62,030		124,060		SZA597 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=12 施工 第0-0043号内訳表	
管渠工				1 式			588,957		Y0H25202	
横断暗渠工(3号)				1 式			588,957		Y0H25202B1T	
横断暗渠工(3号) 据付 600mm 全ての費用	14.1		m		41,770		588,957		SZA581 0 A=1, B=8, C=1, D=1, I=1, J=1, K=4, L=1, N=1, O=2, P=1 施工 第0-0044号内訳表	
集水桝・マンホール工				1 式			549,962		Y0H25203	
現場打ち集水桝				1 式			549,962		Y0H25203B1R	
集水桝 (7) 600×600×1300	1			箇所		151,496		151,496	G0500 科目 第0009号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
接続柵 (6) 6 0 0 × 6 0 0 × 8 0 0	1		箇所	92,736	92,736	G0600 科目 第0010号内訳表
接続柵 (7) 8 0 0 × 8 0 0 × 1 0 0 0	1		箇所	128,702	128,702	G0700 科目 第0011号内訳表
接続柵 (8) 8 0 0 × 8 0 0 × 1 2 0 0	1		箇所	177,028	177,028	G0800 科目 第0012号内訳表
舗装			1 式		1,166,535	Y0IZZ
舗装工			1 式		518,867	Y0I24
アスファルト舗装工 (I C T)			1 式		518,867	Y0I242MF
下層路盤 (車道・路肩部) (I C T)			1 式		518,867	Y0I242MFC87
下層路盤 (車道・路肩部) (I C T) 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	646		m 2	803.2	518,867	SZD007 0 A=150, B=1, D=4 施工 第0-0045号内訳表
仮設工			1 式		647,668	Y0I36

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工			1 式		647,668	Y0I36200
ガードレール撤去復旧			1 式		157,803	Y0I362005EP
ガードレール撤去復旧	32.1	m		4,916	157,803	G0900
敷鉄板			1 式		113,312	科目 第0013号内訳表 Y0I362005ES
敷鉄板設置・撤去	68	m 2		424	28,832	SB763 0 A=3 施工 第0-0046号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数110日	8	枚		10,560	84,480	SB765 0 A=4, B=0, C=110, D=1, F=1 施工 第0-0048号内訳表
土のう			1 式		376,553	Y0I362005EV
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 設置面高さ 3m≦H≦2m	37	袋		5,068	187,516	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1200 施工 第0-0049号内訳表
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下 設置面高さ 3m≦H≦2m	18	袋		8,168	147,024	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=4300 施工 第0-0051号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	37		袋	1,001	37,037	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0052号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道50kmまで	0.2		m3	7,280	1,456	T2787 0
#処分費（直接工事費用）#	1		1 式	3,520	3,520	#0042
処分費 プラスチック	0.2		m 3	17,600	3,520	S0020 0 A=4 施工 第0-0054号内訳表
グループコード内には使用しないこと。						

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					20,101,649	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		157,696	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 6 . 8 k m (×往復)	12.8	t		12,320	157,696	SA005 0 A=1, B=16.8, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0055号内訳表
技術管理費			1 式		623,000	Z0006
システム初期費 (I C T) モータグレーダ	1		式	623,000	623,000	SA130 0 A=3 施工 第0-0056号内訳表
現場環境改善費			1 式		273,000	Z0010
算定式……273334=20098129*0.0136 対象額……20,098,129 率……0.0136					273,334	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分） 算定式……2287567=20101649*0.1138 <<0.1138 =(0.1138 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……20,101,649 率……0.1138			1 式		2,287,567	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					3,341,263	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					23,442,912	
現場管理費 算定式……7511109=23442912*0.3204 <<0.3204 =(0.3204*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……23,442,912 率……0.3204			1 式		7,511,109	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					30,954,021	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……6497249=30954021*0.2099 <<率の補正 0.2099 = 0.2099 * 1.00 >> 対象額……30,954,021 率……0.2099			1 式	前払補正係数1.0000	6,497,249	

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費 算定式……12381=30954021*0.0004 対象額……30,954,021 率……0.0004			1	式			12,381			
＊＊一般管理費等計＊＊							6,509,630			
＊＊工事価格＊＊							37,460,000			
＊＊工事価格計＊＊							37,460,000			
消費税・地方消費税額 算定式……3746000=37460000*0.10 対象額……37,460,000 率……0.1000			1	式			3,746,000			
＊＊請負工事費＊＊							41,206,000			

科目内訳表

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	8.9	m 3	237.2	2,111	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0001号内訳表
計	1	箇所		2,111	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 基礎碎石あり	1. 1	m 3	86, 010	94, 611	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=2, F=1, H=2, I=1 施工 第0-0002号内訳表
基面整正	7. 2	m 2	486	3, 499	SZA169 0 施工 第0-0003号内訳表
小計	10	m		98, 110	
計	1	m		9, 811	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0. 58	m 3	77, 280	44, 822	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=2, H=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		44, 822	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0. 59	m 3	77, 280	45, 595	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=2, H=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		45, 595	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0.62	m 3	77,280	47,913	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=2, H=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		47,913	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	0.63	m 3	77,280	48,686	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=2, H=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		48,686	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 一般養生	0. 36	m 3	70, 010	25, 203	SZA415 0 B=1, C=1, D=4, E=1, G=2, H=1 施工 第0-0005号内訳表
小計	10	m		25, 203	
計	1	m		2, 520	

$$\underline{500 \times 500}$$

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0025

10

m

当り

[illegible]

集水桝（7）

G0500

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0026

600×600×1300

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18－8－40 高炉 0.82m3を超え0.87m3以下	1	箇所	119,300	119,300	SZA633 0 B=23, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, I=2, J=2 施工 第0-0007号内訳表
グレーチング蓋版据付 集水ます用，網目普通，受枠含 歩道用 T－2 600×600	1	枚	22,703	22,703	S4618 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0008号内訳表
基面整正	1.2	m ²	486	583	SZA169 0 施工 第0-0003号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用 巾300mm	3	本	2,970	8,910	T5341 0
計	1	箇所		151,496	

接続桧 (6)

G0600

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0027

600×600×800

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧 (本体) 1 8 - 8 - 2 5 高炉 0. 40m3を超え0. 43m3以下	1	箇所	68, 220	68, 220	SZA633 0 B=11, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=2, J=1 施工 第0-0009号内訳表
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	4	m 3	2, 193	8, 772	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0010号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	4	m 3	3, 936	15, 744	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0011号内訳表
計	1	箇所		92, 736	

接続桧 (7)

G0700

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0028

800×800×1000

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 18－8－25 高炉 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所	93,860	93,860	SZA633 0 B=18, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=2, J=2 施工 第0-0012号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用 巾300mm	2	本	2,970	5,940	T5341 0
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	6	m3	2,193	13,158	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0010号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	4	m3	3,936	15,744	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0011号内訳表
計	1	箇所		128,702	

接続桧 (8)

G0800

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0029

800×800×1200

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 18－8－40 高炉 0.97m3を超え1.03m3以下	1	箇所	137,800	137,800	SZA633 0 B=26, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, I=2, J=2 施工 第0-0013号内訳表
足掛金物（現場打用） 両足用 巾300mm	2	本	2,970	5,940	T5341 0
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	8	m3	2,193	17,544	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0010号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	4	m3	3,936	15,744	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0011号内訳表
計	1	箇所		177,028	

ガードレール撤去復旧

G0900

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0030

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満	10	m	3, 496	34, 960	SF261 0 A=2, B=3, C=1, F=3, H=1, I=1 施工 第0-0014号内訳表
ガードレール撤去工 G r - A, B, C - 4 E 土中建込	10	m	1, 420	14, 200	SF267 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0015号内訳表
小計	10	m		49, 160	
計	1	m		4, 916	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	237.2	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3		
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3		
普通作業員		
型わく工		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (18-8-40) (W/C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	86,010	
B 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =2 18-8-40		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (Km) =2 $10 < L \text{ (km)} \leq 15$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) 高炉 (W / C 6 0 %以下)				
軽油				
積算単価				
小計			77,280	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離L (K m)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5		
H 水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小計			70,010	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離L (Km)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5		
H 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				73,200 円／個
積算単価				
小計			54,630	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－4 0）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			119,300	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=23	0.82m3を超え0.87m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=2	1 0＜L（k m）≤1 5	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

0-0038

S4618

施工 第0-0008号内訳表

1 枚 当り

步道用T-2 600×600

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			(W／C指定なし)	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			68,220	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=11	0.40m3を超え0.43m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=2	1 0＜L（k m）≤1 5	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2, 193	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕				
質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 936	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

現場打ち集水桷・街渠桷（本体）
1 8－8－2 5 高炉

SZA633

0.61m3を超え0.65m3以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0042

1 箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 8 m 3				
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 8 m 3				
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5） 高炉（W／C 6 0 %以下）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			93,860	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=18	0.61m3を超え0.65m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=2	1 0＜L（k m）≤1 5	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－4 0）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			137,800	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=26	0.97m3を超え1.03m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=2	1 8－8－4 0	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=2	1 0＜L（k m）≤1 5	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工

SF261

施工 第0-0014号内訳表

G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)

手間のみ

施工規模

2 1 ~ 5 0 m未満

1

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) G r - C - 4 E 土中建込	1. 000		m	11, 676	11, 676	REK08 9730*1. 2
ガードレール G r - C - 4 E 塗装 白	1. 000		m	-8, 180	-8, 180	TG816 (控除単価)
小計	1		m		3, 496	
A 作業区分	=2		設置 (手間のみ)			
B ガードレール規格	=3		G r - C - 4 E 土中建込			
C ガードレール種類	=1		塗装品(白)			
F 施工規模による加算	=3		施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満			
H 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
I 曲線部の有無	=1		曲線部 (半径 3 0 m以下) なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0. 20)*1. 00*1. 00*1. 00=1. 200						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 G r - A ・ B ・ C - 4 E 土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A ガードレール規格	=2	G r - A , B , C - 4 E 土中建込			
B 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－３３）	0.592	日	62,347	36,909	S9114 施工 第0-0017号内訳表
計	100	m 3		36,909	
小計	1	m 3		369	
A 土質	=1	粘性土, 砂, 砂質土, 粘性土			
B 施工方法	=1	オープンカット			
C 障害の有無	=1	障害なし			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

バックホウ運転（機－３３）

S9114

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表 1 日 当り 0-0047

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・排ガス３次山積0.45m3	1.330	供用日	15,600	20,748	M260D
I C T建設機械経費損料加算額 バックホウ（I C T施工対応型） 土工 1,000m3未満	1.330	供用日	5,470	7,275	K0601
小計	1	日		62,347	
A 規格	=4	クローラ型後方超小旋回山積0.45m3			
B 排出ガス対策型区分	=2	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F バックホウ（供用日／日）	=1.33	バックホウ（供用日／日）			
G 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=44	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 15,600円					

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

1 m 3 当り

土砂等運搬標準

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

22.5km以下

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m3	126.9	12,690	SZA109 施工 第0-0020号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	m3		380,990	
小計	1	m3		3,809	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

整地			SZA109	施 工 内 訳 表		施工 第0-0020号内訳表		頁0-0050	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)			1		m3 当り	
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0.8 m3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					126.9				
A 作業区分			=2	敷均し(ルーズ)					
B 施工数量			=1	標準(10,000m3未満)					
C 障害の有無			=1	障害なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	365.3	36,530	SZA117 施工 第0-0022号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	m 3		404,830	
小計	1	m 3		4,048	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーランR C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	365.3	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

床掘り 土砂		SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0023号内訳表	頁0-0053	
標準			1		m 3	当り	
代 表 機 労 材 規 格					金 額	備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3		
運転手 (特殊)							
軽油							
積算単価							
小計					244. 2		
A	土質	=1	土砂				
B	施工方法	=1	標準				
C	土留方式の種類	=1	土留なし				
D	障害の有無	=1	障害なし				
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0054

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,234	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

0-0055

ブロック積工

S4636

施工 第0-0025号内訳表

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 制約：無 昼間 手間のみ	1.000	m 2	15,300	15,300	T3F90
間知ブロック 粗面 150kg/個未満	1.000	m 2	7,400	7,400	TK110 明度・輝度適合品を含む
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.358	m 3	22,860	8,183	S0336 施工 第0-0026号内訳表 0.32*1.12
小計	1	m 2		30,883	
A 時間的制約の有無	=1	無し			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 裏込コンクリート工の有無	=2	裏込コンクリート工有り			
D ブロック積の区分	=1	練積			
E ブロック種別	=2	JIS粗面 150kg/個未満			
G 胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.22	胴込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
H 裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2	=0.1	裏込コンクリート設計量 m 3 / m 2			
I 使用セメント種別	=1	高炉			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K 生コン運搬距離L（km）	=2	10 < L（km） ≤ 15			
標準単価 = 15,300 標準単価補正係数K1：－ 標準単価補正係数K2：－					
K1 × K2 = 1.00 * 1.00 = 1.0000 設計単価 = 標準単価 × K1 × K2					
= 15,300 * 1.0000 = 15,300 胴込裏込コンクリート設計量(m 3) = G条件 + H条件					
= 0.22 + 0.10 = 0.32					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（18-8-25） （W/C指定なし）	1.000	m3	22,200	22,200	T1101
運搬割増額	1.000	式	660	660	
小計	1	m3		22,860	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=4	18-8-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			
E 水セメント比	=1	水セメント比指定なし			
生コン運搬距離10.000<L（km）≤15.000 運搬割増し金額1.000×660.000=660.000円					

1 m 3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			37,010	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
U型側溝材料	10.000	m	5,800	58,000	
再生クラッシャラン R C - 4 0	1.260	m 3	3,000	3,780	TCF04 基礎碎石 1.05*1.2
計	10	m		105,580	
小計	1	m		10,558	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝単価（円／m）	=5800	側溝単価（円／m）			
C 側溝本体の長さ	=2	L = 2 0 0 0 使用			
D 2 m換算個当り質量	=1	1 0 0 0 k g ／ 個 以下			
E 時間的制約の有無	=1	無し			
F 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
G 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
H 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
I 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
J 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=1.05	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）			
K 基礎碎石規格	=2	R C - 4 0			
;設計単価＝標準単価＊K 1 ＊K 2 ＊		K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6			
;標準単価 ＝ 4,380.000					
;L=1000を使用する K 1 ＝		1.00			
;L=4000を使用する K 2 ＝		1.00			
;法面小段面補正係数 K 3 ＝		1.00			
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝		1.00			
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝		1.00			
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝		1.00			
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10. 000	m	6, 670	66, 700	T3F30
自由勾配側溝 内径 3 0 0 mm × 4 0 0 mm	10. 000	m	6, 600	66, 000	T1752
生コン（高炉セメントB種） 1 8－8－2 5水セメント比指定なし 普通車運搬	0. 572	m 3	22, 860	13, 075	S0336 施工 第0-0026号内訳表 0. 54*1. 06 基礎コンクリート
再生クラッシュラン R C－4 0	1. 152	m 3	3, 000	3, 456	TCF04 0. 96*1. 2 基礎碎石
計	10	m		149, 231	
小計	1	m		14, 923	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=2	3 0 0 × 4 0 0			
C 側溝個当り質量	=1	1 0 0 0 k g／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=0. 96	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）			
H 基礎碎石規格	=2	R C－4 0			
I 1 0 m@基礎コン設計数量（m 3）	=0. 54	1 0 m@基礎コン設計数量（m 3）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	1 8－8－2 5			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（k m）	=2	1 0 < L（k m） ≤ 1 5			
M 1 0 m@底部コン設計数量（m 3）	=0	1 0 m@底部コン設計数量（m 3）			
;設計単価＝標準単価＊K 5 ;標準単価 ＝ 6, 670. 000 ;基礎碎石施工補正係数 K 5＝	1. 00				

施 工 内 訳 表

0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,670	66,700	T3F30
自由勾配側溝 内径 300mm× 500mm	10.000	m	7,470	74,700	T1753
生コン（高炉セメントB種） 18－8－25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.572	m ³	22,860	13,075	S0336 施工 第0-0026号内訳表 基礎コンクリート 0.54*1.06
再生クラッシュラン RC－40	1.152	m ³	3,000	3,456	TCF04 0.96*1.2 基礎碎石
計	10	m		157,931	
小計	1	m		15,793	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=3	300×500			
C 側溝個当り質量	=1	1000kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=0.96	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
H 基礎碎石規格	=2	RC－40			
I 10m@基礎コン設計数量（m ³ ）	=0.54	10m@基礎コン設計数量（m ³ ）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	18－8－25			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			
M 10m@底部コン設計数量（m ³ ）	=0	10m@底部コン設計数量（m ³ ）			
；設計単価＝標準単価＊K5 ；標準単価 ＝ 6,670.000 ；基礎碎石施工補正係数 K5＝	1.00				

施 工 内 訳 表

0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,670	66,700	T3F30
自由勾配側溝 内径 300mm× 600mm	10.000	m	9,370	93,700	T1754
生コン（高炉セメントB種） 18－8－25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.572	m ³	22,860	13,075	S0336 施工 第0-0026号内訳表 基礎コンクリート 0.54*1.06
再生クラッシュラン RC－40	1.152	m ³	3,000	3,456	TCF04 0.96*1.2 基礎碎石
計	10	m		176,931	
小計	1	m		17,693	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=4	300×600			
C 側溝個当り質量	=1	1000kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=0.96	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
H 基礎碎石規格	=2	RC－40			
I 10m@基礎コン設計数量（m ³ ）	=0.54	10m@基礎コン設計数量（m ³ ）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	18－8－25			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			
M 10m@底部コン設計数量（m ³ ）	=0	10m@底部コン設計数量（m ³ ）			
；設計単価＝標準単価＊K5 ；標準単価 ＝ 6,670.000 ；基礎碎石施工補正係数 K5＝	1.00				

施 工 内 訳 表

0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

自由勾配側溝据付

L=2.0m

S4632

300×700

施工内訳表

施工 第0-0033号内訳表

0-0066

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,670	66,700	T3F30
自由勾配側溝 内径 300mm× 700mm	10.000	m	10,500	105,000	T1755
生コン（高炉セメントB種） 18-8-25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.572	m ³	22,860	13,075	S0336 施工 第0-0026号内訳表 0.54*1.06 基礎コンクリート
再生クラッシュラン RC-40	1.152	m ³	3,000	3,456	TCF04 0.96*1.2 基礎碎石
計	10	m		188,231	
小計	1	m		18,823	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=5	300×700			
C 側溝個当り質量	=1	1000kg/個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=0.96	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
H 基礎碎石規格	=2	RC-40			
I 10m@基礎コン設計数量（m ³ ）	=0.54	10m@基礎コン設計数量（m ³ ）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	18-8-25			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			
M 10m@底部コン設計数量（m ³ ）	=0	10m@底部コン設計数量（m ³ ）			
；設計単価＝標準単価＊K5 ；標準単価 ＝ 6,670.000 ；基礎碎石施工補正係数 K5＝	1.00				

施 工 内 訳 表

0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

自由勾配側溝据付

S4632

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

0-0068

L = 2. 0 m 3 0 0 × 8 0 0 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,670	66,700	T3F30
自由勾配側溝 ★	10.000	m	12,700	127,000	T1783
生コン（高炉セメントB種） 1 8－8－2 5水セメント比指定なし 普通車運搬	0.583	m 3	22,860	13,327	S0336 施工 第0-0026号内訳表 0.55*1.06 基礎コンクリート
再生クラッシュラン R C－4 0	1.176	m 3	3,000	3,528	TCF04 0.98*1.2 基礎碎石
計	10	m		210,555	
小計	1	m		21,055	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=32	側溝各種			
C 側溝個当り質量	=1	1 0 0 0 k g／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=0.98	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）			
H 基礎碎石規格	=2	R C－4 0			
I 1 0 m@基礎コン設計数量（m 3）	=0.55	1 0 m@基礎コン設計数量（m 3）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	1 8－8－2 5			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（k m）	=2	1 0 < L（k m）≤ 1 5			
M 1 0 m@底部コン設計数量（m 3）	=0	1 0 m@底部コン設計数量（m 3）			
；設計単価＝標準単価＊K 5 ；標準単価 ＝ 6,670.000 ；基礎碎石施工補正係数 K 5＝	1.00				

施 工 内 訳 表

0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

自由勾配側溝据付

L = 2.0 m

S4632

300×900

施工内訳表

施工 第0-0035号内訳表

0-0070

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,670	66,700	T3F30
自由勾配側溝 ★	10.000	m	14,000	140,000	T1783
生コン（高炉セメントB種） 18－8－25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.583	m ³	22,860	13,327	S0336 施工 第0-0026号内訳表 0.55*1.06 基礎コンクリート
再生クラッシュラン RC－40	1.176	m ³	3,000	3,528	TCF04 0.98*1.2 基礎碎石
計	10	m		223,555	
小計	1	m		22,355	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=32	側溝各種			
C 側溝個当り質量	=1	1000kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=0.98	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
H 基礎碎石規格	=2	RC－40			
I 10m@基礎コン設計数量（m ³ ）	=0.55	10m@基礎コン設計数量（m ³ ）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	18－8－25			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			
M 10m@底部コン設計数量（m ³ ）	=0	10m@底部コン設計数量（m ³ ）			
；設計単価＝標準単価＊K5 ；標準単価 ＝ 6,670.000 ；基礎碎石施工補正係数 K5＝	1.00				

施 工 内 訳 表

0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

0-0072

S4632

施工 第0-0036号内訳表

$$L = 2.0 \text{ m}$$
$$300 \times 1000$$

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,670	66,700	T3F30
自由勾配側溝 ★	10.000	m	16,700	167,000	T1783
生コン（高炉セメントB種） 18－8－25水セメント比指定なし 普通車運搬	0.615	m ³	22,860	14,058	S0336 施工 第0-0026号内訳表 0.58*1.06 基礎コンクリート
再生クラッシュラン RC－40	1.224	m ³	3,000	3,672	TCF04 1.02*1.2 基礎碎石
計	10	m		251,430	
小計	1	m		25,143	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（標準品，W×h）	=32	側溝各種			
C 側溝個当り質量	=1	1000kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
G 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=1.02	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
H 基礎碎石規格	=2	RC－40			
I 10m@基礎コン設計数量（m ³ ）	=0.58	10m@基礎コン設計数量（m ³ ）			
J 基礎コン設計基準強度	=2	18－8－25			
K 基礎コン運搬車規格	=1	普通車運搬			
L 基礎コン運搬距離L（km）	=2	10<L（km）≤15			
M 10m@底部コン設計数量（m ³ ）	=0	10m@底部コン設計数量（m ³ ）			
;設計単価＝標準単価＊K5 ;標準単価 ＝ 6,670.000 ;基礎碎石施工補正係数 K5＝	1.00				

施 工 内 訳 表

0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

コンクリート蓋版据付
自由勾配側溝蓋版300用

S4608

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表 1 枚 当り
0-0074

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
自由勾配側溝 蓋版 車道用 300用	1.000	枚	1,680	1,680	T1801
小計	1	枚		2,083	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B コンクリート蓋版規格	=15	自由勾配側溝蓋版300用			
C 蓋版1枚当り質量	=1	40kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 403.00 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
蓋版材料	1.000	枚	9,920	9,920	
小計	1	枚		10,323	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円／枚）	=9920	蓋版単価（円／枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=1	40kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ;標準単価 ＝ 403.000 ;法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
;再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			19,610	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39,300	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 柵部 固定スリット用 縦横断型 300×300×1000				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			86, 210	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=3	柵部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=1	300×300×1000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 400×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			32, 240	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=2	300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=12	400×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 400×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			62,030	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=2	300mmを超え400mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=12	400×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き山積0. 4 5 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
ヒューム管 (外圧管1種) B形 6 0 0 × 5 0 × 2 4 3 0				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			41,770	
A 作業区分	=1	据付		
B 管径	=8	600mm		
C 固定基礎	=1	90° 巻き		
D 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
I 規格	=1	外圧管1種		
J 生コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
K 生コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
L 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
N 費用の内訳	=1	全ての費用		
O 生コン運搬距離L (K m)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格		金 額	備 考
P 水セメント比	=1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ICT建設機械経費賃料加算額				
モータグレーダ				
モータグレーダ賃料				
ブレード幅3.1m				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			803.2	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン RC-40		

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表 0-0084

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060 施工 第0-0047号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,478	
小計	1	m 2		424	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ³	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ³			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	9,460	9,460	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		10,560	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=110	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*110=9,460円 整数止め [比較1]賃料+整備費=9,460+1,100=10,560円 [比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125 9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005 9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	1,200	12,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,326	13,619	SX060 施工 第0-0050号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		50,680	
小計	1	袋		5,068	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =1200	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	146	9,198	TSX24
小計	1		日		46,326	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=63	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125 9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005 9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	4,300	43,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,326	13,619	SX060 施工 第0-0050号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		81,680	
小計	1	袋		8,168	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =4300	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA1259
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA0059
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.087	日	54,746	4,762	SX060 施工 第0-0053号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,010	
小計	1	袋		1,001	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=115袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員 1*10/D=1*10/115=0.087人 バックホウ運転 10/D=10/115=0.087日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210		供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000		L	146	14,746	TSX24
小計	1		日		54,746	
A 規格	=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.21		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=101		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005
運搬距離 1 6 . 8 k m (×往復)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表
0-0093
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	9, 320	9, 320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		12, 320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=16. 8	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
システム初期費（ICT） モータグレーダ	1.000	式	623,000	623,000	TTA84
小計	1	式		623,000	
A 対象機械	=3	モータグレーダ			