# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 事務所 | 08 烏　山　土木事務所 |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******60812-40 |
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 適用単価地区 | 81 烏　山土木事務所管内 |
| 適用単価世代 | 0-080810(0) |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 |
| ファイル名 | R8三輪迂回路工事.ES5 |

| | 当　世　代 | 前　世　代 |
|---|---|---|
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 04　道路改良工事 | |
| 現場環境改善費 | 01　率計上する | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 02　一般交通影響あり（２） | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 05　通期(現場閉所) | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| 請負工事費計 | 31,306,000 |
| | |
| 法定福利費概算額 | 1,030,000 |
| 労務費調査水準 | 13,920,069 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| 本工事費 | 28,460,000 | | |
| 計 | 28,460,000 | 2,846,000 | 31,306,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路改良 | | 1式 | | 7,254,950 | Y0HZZ |
| 道路土工 | | 1式 | | 4,226,704 | Y0H1Y |
| 掘削工 | | 1式 | | 150,274 | Y0H1Y200 |
| 掘削 | | 1式 | | 150,274 | Y0H1Y200A00 |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 454 | m３ | 331 | 150,274 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 路体盛土工 | | 1式 | | 176,955 | Y0H1Y256 |
| 路体（築堤）盛土 | | 1式 | | 176,955 | Y0H1Y256A06 |
| 路体（築堤）盛土<br>2.5m未満 | 0.7 | m３ | 6,445 | 4,511 | SZA113　0<br>A=1<br>施工　第0-0002号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土<br>4.0m以上<br>20,000m3未満 | 727 | ｍ３ | 237.2 | 172,444 | SZA113　0<br>A=3,B=1,C=1<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 路床盛土工 | | １式 | | 296,575 | Y0H1Y257 |
| 路床盛土 | | １式 | | 296,575 | Y0H1Y257A07 |
| 路床盛土<br>2.5m未満 | 13 | ｍ３ | 6,545 | 85,085 | SZA117　0<br>A=1<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満 | 7 | ｍ３ | 884.6 | 6,192 | SZA117　0<br>A=2<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 路床盛土<br>4.0m以上<br>20,000m3未満 | 562 | ｍ３ | 365.3 | 205,298 | SZA117　0<br>A=3,B=1,C=1<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 路肩盛土工 | | １式 | | 189,805 | Y0H1Y257 |
| 路肩盛土 | | １式 | | 189,805 | Y0H1Y257A07 |
| 路床盛土<br>2.5m未満 | 29 | ｍ３ | 6,545 | 189,805 | SZA117　0<br>A=1<br>施工　第0-0004号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形工 | | 1式 | | 224,574 | YOH1Y258 |
| 法面整形（盛土部） | | 1式 | | 165,223 | YOH1Y258409 |
| 法面整形<br>盛土部<br>法面締固めなし<br>全ての費用 | 367 | m２ | 450.2 | 165,223 | SZA301　0<br>A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 法面整形（切土部） | | 1式 | | 59,351 | YOH1Y258408 |
| 法面整形<br>切土部<br>現場制約なし<br>全ての費用 | 65 | m２ | 913.1 | 59,351 | SZA301　0<br>A=2,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 不足土運搬 | | 1式 | | 3,188,521 | YOH1Y205 |
| 土砂等運搬 | | 1式 | | 3,188,521 | YOH1Y205A01 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満 | 1,015 | m３ | 240.4 | 244,006 | SZA125　0<br>A=1,B=1<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>22.5km以下 | 1,015 | m３ | 2,901 | 2,944,515 | SZA105　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=16.7<br>施工　第0-0010号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工 | | 1式 | | 2,752,651 | Y0H25 |
| 作業土工 | | 1式 | | 104,091 | Y0H25200 |
| 床掘り（掘削） | | 1式 | | 18,994 | Y0H25200B08 |
| 床掘り<br>土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 | 66 | m３ | 287.8 | 18,994 | SZA161　0<br>A=1,B=2,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| 埋戻し | | 1式 | | 85,097 | Y0H252005F2 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満 | 43 | m３ | 1,979 | 85,097 | SZA181　0<br>A=3,D=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 管渠工 | | 1式 | | 2,648,560 | Y0H25202 |
| 暗渠排水管 | | 1式 | | 2,648,560 | Y0H25202B1Y |
| 暗渠排水管<br>据付<br>波状管<br>全ての費用 | 35.0 | m | 45,530 | 1,593,550 | SZA589　0<br>A=1,B=3,C=4,D=2,F=1<br>施工　第0-0013号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管<br>据付<br>波状管<br>全ての費用 | 69.5 | m | 15,180 | 1,055,010 | SZA589　0<br>A=1,B=3,C=3,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 構造物撤去工 | | 1式 | | 275,595 | Y0H09 |
| 構造物取壊し工 | | 1式 | | 83,074 | Y0H0921D |
| コンクリート構造物取壊し | | 1式 | | 35,600 | Y0H0921D43Y |
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | 2 | m３ | 17,800 | 35,600 | S4638　0<br>A=2,B=1,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0015号内訳表 |
| 舗装版切断 | | 1式 | | 5,420 | Y0H0921DA6E |
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | 7.7 | m | 703.9 | 5,420 | SZD321　0<br>A=1,B=1,E=1,F=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 舗装版破砕 | | 1式 | | 42,054 | Y0H0921DA6G |
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>騒音振動対策不要<br>全ての費用 | 160 | m２ | 217.9 | 34,864 | SZD311　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1<br>施工　第0-0017号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版<br>騒音振動対策不要<br>全ての費用 | 33 | ｍ２ | 217.9 | 7,190 | SZD311　0<br>A=2,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1<br>施工　第0-0018号内訳表 |
| 排水構造物撤去工 | | １式 | | 113,212 | Y0H092HE |
| Ｕ型側溝撤去 | | １式 | | 113,212 | Y0H092HE505 |
| Ｕ型側溝撤去（再利用目的）<br>Ｌ＝２０００使用 | 16.2 | ｍ | 2,233 | 36,174 | S4630　0<br>A=2,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2<br>施工　第0-0019号内訳表 |
| Ｕ型側溝撤去（再利用目的）<br>Ｌ＝２０００使用 | 34.5 | ｍ | 2,233 | 77,038 | S4630　0<br>A=2,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2<br>施工　第0-0019号内訳表 |
| 運搬処理工 | | １式 | | 79,309 | Y0H092HO |
| 殻運搬 | | １式 | | 44,539 | Y0H092HOA0K |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>11.5km以下<br>全ての費用 | 8 | ｍ３ | 3,825 | 30,600 | SZA961　0<br>A=3,B=3,C=1,E=1,G=9.1<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>10.0km以下<br>全ての費用 | 3 | ｍ３ | 2,523 | 7,569 | SZA961　0<br>A=3,B=2,C=1,E=1,F=1,G=9.1<br>施工　第0-0021号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>10.9km以下<br>全ての費用 | 2 | ｍ３ | 2,350 | 4,700 | SZA961　0<br>A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=9.1<br>施工　第0-0022号内訳表 |
| 舗装版切断運搬費（汚泥）<br>２ｔ車　片道２５ｋｍまで | 0.1 | ｍ３ | 16,700 | 1,670 | T8232　0 |
| 殻処分 | | １式 | | 34,770 | Y0H092H0A0L |
| ＃処分費（直接工事費用）＃ | 1 | １式 | 34,770 | 34,770 | #0042 |
| 処分費<br>アスファルト<br>グループコード内には使用しないこと。 | 8 | ｍ３ | 2,000 | 16,000 | S0020　0<br>A=3<br>施工　第0-0023号内訳表 |
| 処分費<br>コンクリート（無筋）<br>グループコード内には使用しないこと。 | 3 | ｍ３ | 2,200 | 6,600 | S0020　0<br>A=2<br>施工　第0-0024号内訳表 |
| 処分費<br>コンクリート（鉄筋）<br>グループコード内には使用しないこと。 | 2 | ｍ３ | 3,800 | 7,600 | S0020　0<br>A=1<br>施工　第0-0025号内訳表 |
| 処分費<br>舗装版切断汚泥<br>グループコード内には使用しないこと。 | 0.1 | ｍ３ | 45,700 | 4,570 | S0020　0<br>A=5<br>施工　第0-0026号内訳表 |
| 舗装 | | １式 | | 7,095,637 | Y0IZZ |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装工 | | 1式 | | 6,193,116 | YOI24 |
| アスファルト舗装工（ＩＣＴ） | | 1式 | | 6,193,116 | YOI242MF |
| 下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） | | 1式 | | 897,174 | YOI242MFC87 |
| 下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）<br>全仕上り厚１５０ｍｍ<br>1層施工 | 1,117 | ｍ２ | 803.2 | 897,174 | SZD007　0<br>A=150,B=1,D=4<br>施工　第0-0027号内訳表 |
| 上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） | | 1式 | | 1,113,210 | YOI242MFC88 |
| 上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）<br>全仕上り厚１５０ｍｍ<br>1層施工 | 1,085 | ｍ２ | 1,026 | 1,113,210 | SZD011　0<br>A=150,B=1,D=6<br>施工　第0-0028号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部） | | 1式 | | 4,182,732 | YOI242MFA1S |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 7 | ｍ２ | 3,550 | 24,850 | SZD023　0<br>A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0029号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 25 | ｍ２ | 2,596 | 64,900 | SZD023　0<br>A=3,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0030号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚５０ｍｍ<br>全ての費用 | 1,085 | ｍ２ | 2,495 | 2,707,075 | SZD023　0<br>A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0031号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚50ｍｍ<br>全ての費用 | 309 | ｍ２ | 2,421 | 748,089 | SZD023　0<br>A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0032号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下<br>平均仕上り厚50ｍｍ<br>全ての費用 | 17 | ｍ２ | 2,522 | 42,874 | SZD023　0<br>A=3,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0033号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>平均仕上り厚50ｍｍ<br>全ての費用 | 4 | ｍ２ | 3,476 | 13,904 | SZD023　0<br>A=1,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0034号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚50ｍｍ<br>全ての費用 | 240 | ｍ２ | 2,421 | 581,040 | SZD023　0<br>A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0032号内訳表 |
| 防護柵工 | | １式 | | 387,126 | Y0I26 |
| 路側防護柵工 | | １式 | | 387,126 | Y0I26219 |
| ガードレール | | １式 | | 380,129 | Y0I262195I9 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 | 11.4 | t | 9,331 | 106,373 | SZA084　0<br>A=1,B=1<br>施工　第0-0035号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊<br>DID区間なし | 11.4 | t | 15,590 | 177,726 | SZA082　0<br>A=1,B=1,C=21,D=1<br>施工　第0-0036号内訳表 |
| ガードレール部材設置工（レール）<br>路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 | 110.0 | m | 873 | 96,030 | SF271　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=2<br>施工　第0-0037号内訳表 |
| 矢印看板 | 1式 | | | 6,997 | YOI262195I9 |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 | 0.4 | t | 9,331 | 3,732 | SZA084　0<br>A=1,B=1<br>施工　第0-0035号内訳表 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊<br>DID区間なし | 0.4 | t | 8,163 | 3,265 | SZA082　0<br>A=1,B=1,C=13,D=1<br>施工　第0-0038号内訳表 |
| 区画線工 | 1式 | | | 113,955 | YOI33 |
| 区画線工 | 1式 | | | 113,955 | YOI33200 |
| ペイント式区画線 | 1式 | | | 45,660 | YOI3320043U |
| 区画線設置工<br>ペイント式（車載式）<br>溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 78 | m | 210 | 16,380 | S4600　0<br>A=2,B=14,C=1,D=1,E=3,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0039号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工<br>ペイント式（車載式）<br>溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 160 | m | 183 | 29,280 | S4600　0<br>A=2,B=14,C=1,D=1,E=1,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0040号内訳表 |
| ペイント式区画線 | | 1式 | | 68,295 | YOI3320043U |
| 区画線設置工<br>ペイント式（車載式）<br>溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 115 | m | 186 | 21,390 | S4600　0<br>A=2,B=14,C=1,D=1,E=3,I=2,J=1,K=1<br>施工　第0-0041号内訳表 |
| 区画線設置工<br>ペイント式（車載式）<br>溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ<br>全ての費用 | 295 | m | 159 | 46,905 | S4600　0<br>A=2,B=14,C=1,D=1,E=1,I=2,J=1,K=1<br>施工　第0-0042号内訳表 |
| 仮設工 | | 1式 | | 401,440 | YOI36 |
| 作業ヤード整備工 | | 1式 | | 107,840 | YOI36211 |
| ヤード造成 | | 1式 | | 107,840 | YOI362115MD |
| 土木シート<br>長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布<br>厚1.0mm　175N/5cm | 337 | m２ | 320 | 107,840 | W1000<br>999 |
| 交通管理工 | | 1式 | | 293,600 | YOI36232 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員 | | 1式 | | 293,600 | Y0I36232Y21 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ａ | 1 | 式 | 153,600 | 153,600 | S0914　0<br>A=8,B=1,C=1<br>施工　第0-0043号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 140,000 | 140,000 | S0914　0<br>A=8,B=1<br>施工　第0-0045号内訳表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 14,350,587 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 運搬費 | | 1式 | | 18,480 | Z0004 |
| 仮設材等の運搬（暗渠管）<br>製品長１２m以内<br>運搬距離１５．３ｋｍ（搬入） | 3 | t | 6,160 | 18,480 | SA005　0<br>A=1,B=15.3,C=1,D=1,F=2,G=2,J=3<br>施工　第0-0047号内訳表 |
| 技術管理費 | | 1式 | | 623,000 | Z0006 |
| システム初期費（ＩＣＴ）<br>モータグレーダ | 1 | 式 | 623,000 | 623,000 | SA130　0<br>A=3<br>施工　第0-0048号内訳表 |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 207,000 | Z0010 |
| 算定式……207579=14315817*0.0145<br>対象額……14,315,817<br>率……0.0145 | | | | 207,579 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……2024867=14350587*0.1411 <<0.1411 =(0.1176 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……14,350,587<br>率……0.1176 | | 1式 | | 2,024,867 | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 2,873,347 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 17,223,934 | |
| 現場管理費<br>算定式……6167890=17223934*0.3581 <<0.3581 =(0.3255*1.1*1.0)*1.00>><br>対象額……17,223,934<br>率……0.3255 | | 1式 | | 6,167,890 | |
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 23,391,824 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 一般管理費等<br>算定式……5059651=23391824*0.2163 <<率の補正 0.2163 = 0.2163 ＊ 1.00 >><br>対象額……23,391,824<br>率……0.2163 | | 前払補正係数1.0000<br>1式 | | 5,059,651 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約保証費<br>算定式……9356=23391824*0.0004<br>対象額……23,391,824<br>率……0.0004 | | 1式 | | 9,356 | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | 5,069,007 | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | 28,460,000 | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | 28,460,000 | |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……2846000=28460000*0.10<br>対象額……28,460,000<br>率……0.1000 | | 1式 | | 2,846,000 | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | 31,306,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

掘削　　SZA101

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 331.0 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | | |
| C　押土の有無 | =2 | 押土なし | | |
| D　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| E　施工数量 | =3 | 5,000m3未満 | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

路体（築堤）盛土　　SZA113

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　質量０．８～１．１ｔ | | |
| 普通作業員 | | |
| 特殊作業員 | | |
| 軽油 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 6,445 | |
| A　施工幅員　　=1　　2.5m未満 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土　　SZA113　　施工　第0-0003号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ［湿地］賃料 | ７ｔ級 | | | |
| 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 | 質量１１～１２ｔ | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 237.2 | |
| A　施工幅員 | =3 | 4.0m以上 | | |
| B　施工数量 | =1 | 20,000m3未満 | | |
| C　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |

路床盛土　　SZA117

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　質量０．８～１．１ｔ | | |
| 普通作業員 | | |
| 特殊作業員 | | |
| 軽油 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 6,545 | |
| A　施工幅員　　=1　　2.5m未満 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

路床盛土　　SZA117

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ | | |
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３ | | |
| 運転手（特殊） | | |
| 普通作業員 | | |
| 軽油 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 884.6 | |
| A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0006号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ［湿地］賃料 | ７ｔ級 | | | |
| 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 | 質量１１～１２ｔ | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 365.3 | |
| A　施工幅員 | =3 | 4.0m以上 | | |
| B　施工数量 | =1 | 20,000m3未満 | | |
| C　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

法面整形　SZA301　施工　第0-0007号内訳表

盛土部　法面締固めなし　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 450.2 | |
| A　整形箇所 | =1 | 盛土部 | | |
| B　法面締固めの有無 | =2 | 法面締固めなし | | |
| C　現場制約の有無 | =2 | 現場制約なし | | |
| D　土質 | =2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

法面整形　　SZA301

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３ | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 913.1 | |
| A　整形箇所 | =2 | 切土部 | | |
| C　現場制約の有無 | =2 | 現場制約なし | | |
| D　土質 | =2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

積込（ルーズ）　　SZA125

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 240.4 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　作業内容 | =1 | 土量50,000m3未満 | | |
| C　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0010号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　22.5km以下　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,901 | |
| A　土砂等発生現場 | =1 | 標準 | | |
| B　積込機種･規格 | =1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| C　土質 | =1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | |
| D　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| F　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =16.7 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0011号内訳表

# 施 工 内 訳 表

土砂　　平均施工幅1m以上2m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 287.8 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =2 | 平均施工幅1m以上2m未満 | | |
| C　土留方式の種類 | =1 | 土留なし | | |
| D　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0012号内訳表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 | 質量０．５～０．６ｔ | | | |
| タンパ（ランマ）賃料 | 質量６０～８０ｋｇ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,979 | |
| A　施工方法 | =3 | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | | |
| D　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

暗渠排水管　　SZA589

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

据付　　波状管　　全ての費用　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ | | 超低騒音・Ｃ付・排２０１４山０．５ｍ３ | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 暗渠排水管 | ★ | | | 42,900<br>円／m |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 45,530 | |
| A　作業区分 | =1 | 据付 | | |
| B　管種別 | =3 | 波状管 | | |
| C　呼び径 | =4 | 700～1,000mm | | |
| D　継手材料費 | =2 | 継手材料費不要 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

暗渠排水管　　SZA589

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

据付　　波状管　　全ての費用　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 暗渠排水管 | ★ | | | 14,400<br>円／m |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 15,180 | |
| A　作業区分 | =1 | 据付 | | |
| B　管種別 | =3 | 波状管 | | |
| C　呼び径 | =3 | 450～600㎜ | | |
| D　継手材料費 | =2 | 継手材料費不要 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0015号内訳表

鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物<br>制約：無　機械　昼間 | 1.000 | ｍ３ | 17,800 | 17,800 | T3G06<br>17800*1 |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 17,800 | |
| A　構造物区分<br>B　施工区分<br>C　時間的制約の有無 | =2<br>=1<br>=1 | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　低騒音・低振動対策の有無 | =1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）なし<br>低騒音・低振動対策　不要 | | | |
| 標準単価補正係数Ｋ１：－ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0016号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| ブレード（コンクリートカッタ） | 径１８インチ（４５ｃｍ） | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 703.9 | |
| A　舗装版種別 | =1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | | |
| B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | =1 | 15cm以下 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0017号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３ | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 217.9 | |
| A　舗装版種別 | =1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | | |
| B　障害等の有無 | =1 | 障害等なし | | |
| C　騒音振動対策 | =1 | 騒音振動対策不要 | | |
| D　舗装版厚 | =1 | 15cm以下 | | |
| F　積込作業の有無 | =1 | 積込作業あり | | |
| G　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| H　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0018号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　　騒音振動対策不要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３ | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 217.9 | |
| A　舗装版種別 | =2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | | |
| B　障害等の有無 | =1 | 障害等なし | | |
| C　騒音振動対策 | =1 | 騒音振動対策不要 | | |
| D　舗装版厚 | =1 | 15cm以下 | | |
| F　積込作業の有無 | =1 | 積込作業あり | | |
| G　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| H　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

U型側溝撤去（再利用目的）　S4630　施工　第0-0019号内訳表
Ｌ＝２０００使用　10　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工　U型側溝<br>L=2000mm　1000kg／個以下<br>時期的制約：無　昼間 | 10.000 | m | 2,233 | 22,330 | T3F02 |
| 計 | 10 | m | | 22,330 | |
| 小計 | 1 | m | | 2,233 | |
| A　作業区分 | =2 | 撤去（再利用目的） | | | |
| C　側溝本体の長さ | =2 | Ｌ＝２０００使用 | | | |
| D　２ｍ換算個当り質量 | =1 | １０００ｋｇ／個以下 | | | |
| E　時間的制約の有無 | =1 | 無し | | | |
| F　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| G　法面小段面 | =1 | 法面小段面部作業でない | | | |
| H　法面縦排水 | =1 | 法面縦排水でない | | | |
| I　基礎砕石施工の有無 | =2 | 基礎砕石施工しない | | | |
| ;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ | | | | | |
| ;標準単価　＝　4,380.000 | | | | | |
| ;L=1000を使用する　Ｋ１＝ | 1.00 | | | | |
| ;L=4000を使用する　Ｋ２＝ | 1.00 | | | | |
| ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ | 1.00 | | | | |
| ;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝ | 1.00 | | | | |
| ;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝ | 1.00 | | | | |
| ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ | 0.51 | | | | |
| ;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ | =4,380.00*1.00*1.00*1.00*1.00*1.00*0.51=2,233.000 | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0020号内訳表

舗装版破砕　　11.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 3,825 | |
| A　殻発生作業 | =3 | 舗装版破砕 | | |
| B　積込工法区分 | =3 | 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) | | |
| C　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =9.1 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0021号内訳表

舗装版破砕　　10.0km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,523 | |
| A　殻発生作業 | =3 | 舗装版破砕 | | |
| B　積込工法区分 | =2 | 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) | | |
| C　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =9.1 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0022号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,350 | |
| A　殻発生作業 | =2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | | |
| B　積込工法区分 | =1 | 機械積込 | | |
| C　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =9.1 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルト廃材処理費 | 100.000 | ｍ３ | 2,000 | 200,000 | T2604<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 200,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,000 | |
| A　廃材種別 | =3 | アスファルト | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート廃材処理費<br>無筋構造物廃材 | 100.000 | ｍ３ | 2,200 | 220,000 | T2602<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 220,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,200 | |
| A　廃材種別 | =2 | コンクリート（無筋） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0025号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート廃材処理費<br>鉄筋構造物廃材 | 100.000 | ｍ３ | 3,800 | 380,000 | T2600<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 380,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 3,800 | |
| A　廃材種別 | =1 | コンクリート（鉄筋） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重　１．２０～１．１０ | 100.000 | ｍ３ | 45,700 | 4,570,000 | T8230 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 4,570,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 45,700 | |
| A　廃材種別 | =5 | 舗装版切断汚泥 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　SZD007　施工　第0-0027号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | モータグレーダ | | | |
| モータグレーダ賃料 | ブレード幅３．１ｍ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量１３～１４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 803.2 | |
| A　全仕上り厚(mm) | =150 | 全仕上り厚(mm) | | |
| B　施工区分 | =1 | 1層施工 | | |
| D　材料 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　SZD011　施工　第0-0028号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | モータグレーダ | | | |
| モータグレーダ賃料 | ブレード幅３．１ｍ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量１３～１４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 粒度調整砕石 | Ｍ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,026 | |
| A　全仕上り厚(mm) | =150 | 全仕上り厚(mm) | | |
| B　施工区分 | =1 | 1層施工 | | |
| D　材料 | =6 | 粒度調整砕石　Ｍ－４０ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0029号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | | | |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 3,550 | |
| A　平均幅員 | =1 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =24 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | |
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0030号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | 舗装幅１．４～３ｍ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,596 | |
| A　平均幅員 | =3 | 1.4m以上3.0m以下 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =24 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0031号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | 舗装幅２．３～６ｍ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量１３～１４ｔ | | | |
| ロードローラ［マカダム］賃料 | 質量１０～１２ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,495 | |
| A　平均幅員 | =4 | 3.0m超 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =24 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | |

08-******60812-40　栃木県　県土整備部

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0032号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚50ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | 舗装幅２．３～６ｍ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量１３～１４ｔ | | | |
| ロードローラ［マカダム］賃料 | 質量１０～１２ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | |
| タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 | ＰＫＭ－Ｔ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,421 | |
| A　平均幅員 | =4 | 3.0m超 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =1 | ﾀｯｸｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =24 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =5 | ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0033号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚50ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 | 舗装幅１．４～３ｍ | | | |
| 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| タイヤローラ賃料 | 質量３～４ｔ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | |
| タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 | ＰＫＭ－Ｔ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,522 | |
| A　平均幅員 | =3 | 1.4m以上3.0m以下 | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =1 | ﾀｯｸｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =24 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =5 | ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T | | |

# 施 工 内 訳 表



全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0034号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚50ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | | | |
| 振動コンパクタ［前進型］ | 機械質量４０～６０ｋｇ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| アスファルト混合物 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０） | | | |
| タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 | ＰＫＭ－Ｔ | | | |
| ガソリン | レギュラー　スタンド | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 3,476 | |
| A　平均幅員 | =1 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | | |
| B　1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | | |
| C　標準締固め後密度 | =1 | 2.35t/m3 | | |
| D　瀝青材料種類 | =1 | ﾀｯｸｺｰﾄ | | |
| E　材料 | =24 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 | | |
| F　瀝青材料種類 | =5 | ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T | | |
| H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| J　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| K　再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離　４０ｋｍ以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊

1　t　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | ２ｔ積　２．９ｔ吊 | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 9,331 | |
| A　ﾄﾗｯｸ機種 | =1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 | | |
| B　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0036号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間なし　1　t　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | ２ｔ積　２．９ｔ吊 | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 15,590 | |
| A　ﾄﾗｯｸ機種 | =1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 | | |
| B　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| C　片道運搬距離(km) | =21 | 32.5km以下 | | |
| D　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

ガードレール部材設置工（レール）　SF271

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工　レール設置<br>路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む） | 1.000 | m | 873 | 873 | RET18<br>873*1 |
| 小計 | 1 | m | | 873 | |
| A　規格・仕様<br>B　時間的制約の有無<br>C　夜間作業の有無 | =1<br>=1<br>=1 | 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種<br>時間的制約なし<br>夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| D　曲線部の有無<br>E　ガードレール部材計上の有無 | =1<br>=2 | 曲線部（半径３０m以下）なし<br>ガードレール部材計上なし | | | |
| 市場単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0038号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間なし　1　t　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | ２ｔ積　２．９ｔ吊 | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 8,163 | |
| A ﾄﾗｯｸ機種 | =1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 | | |
| B DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| C 片道運搬距離(km) | =13 | 17.0km以下 | | |
| D 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0039号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[ペイント式（車載式）]<br>実線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | m | 109 | 109,000 | T3A78<br>109*1 |
| 路面標示用塗料　２種Ｂ　JIS　K　5665<br>加熱型　黄(鉛・クロムフリー)　比重１．７ | 70.000 | L | 1,180 | 82,600 | T4A05　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０mm）<br>色－　比重－ | 59.000 | ｋｇ | 187 | 11,033 | T4A13　1 |
| 軽油 | 33.000 | L | 146 | 4,818 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 3.000 | % | 98,451 | 2,953 | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | 210,404 | |
| 小計 | 1 | m | | 210 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =2<br>=14<br>=1 | ペイント式（車載式）<br>溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>I　施工区間 | =1<br>=3<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>黄（鉛・クロムフリー）<br>供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0040号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[ペイント式（車載式）]<br>実線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | m | 109 | 109,000 | T3A78<br>109*1 |
| 路面標示用塗料　２種Ｂ　JIS　K　5665<br>加熱型　白　比重１．７ | 70.000 | L | 805 | 56,350 | T4A03　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０mm）<br>色－　比重－ | 59.000 | ｋｇ | 187 | 11,033 | T4A13　1 |
| 軽油 | 33.000 | L | 146 | 4,818 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 3.000 | % | 72,201 | 2,166 | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | 183,367 | |
| 小計 | 1 | m | | 183 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =2<br>=14<br>=1 | ペイント式（車載式）<br>溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>I　施工区間 | =1<br>=1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>白<br>供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |
| 標準単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0041号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[ペイント式（車載式）]<br>実線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | m | 86 | 86,000 | T3A78<br>109*0.79 |
| 路面標示用塗料　２種Ｂ　JIS　K　5665<br>加熱型　黄(鉛・クロムフリー)　比重１．７ | 70.000 | L | 1,180 | 82,600 | T4A05　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０mm）<br>色－　比重－ | 59.000 | ｋｇ | 187 | 11,033 | T4A13　1 |
| 軽油 | 26.000 | L | 146 | 3,796 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 3.000 | % | 97,429 | 2,922 | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | 186,351 | |
| 小計 | 1 | m | | 186 | |
| A　施工区分 | =2 | ペイント式（車載式） | | | |
| B　規格・仕様 | =14 | 溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ | | | |
| C　時間的制約の有無 | =1 | 無し | | | |
| D　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）　なし | | | |
| E　色 | =3 | 黄（鉛・クロムフリー） | | | |
| I　施工区間 | =2 | 未供用区間 | | | |
| J　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| K　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | | |
| 標準単価　補正係数Ｋ２：0.79 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0042号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区画線設置工[ペイント式（車載式）]<br>実線　15cm<br>豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間 | 1,000.000 | m | 86 | 86,000 | T3A78<br>109*0.79 |
| 路面標示用塗料　２種Ｂ　JIS　K　5665<br>加熱型　白　比重１．７ | 70.000 | L | 805 | 56,350 | T4A03　1 |
| ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１<br>１号（０．１０６～０．８５０mm）<br>色－　比重－ | 59.000 | ｋｇ | 187 | 11,033 | T4A13　1 |
| 軽油 | 26.000 | L | 146 | 3,796 | TSX24　1 |
| 雑材料 | 3.000 | % | 71,179 | 2,135 | #01 |
| 計 | 1,000 | m | | 159,314 | |
| 小計 | 1 | m | | 159 | |
| A　施工区分<br>B　規格・仕様<br>C　時間的制約の有無 | =2<br>=14<br>=1 | ペイント式（車載式）<br>溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　色<br>I　施工区間 | =1<br>=1<br>=2 | 夜間作業（２０時～６時）　なし<br>白<br>未供用区間 | | | |
| J　豪雪割増<br>K　費用の内訳 | =1<br>=1 | 豪雪割増　工種条件と同じ<br>全ての費用 | | | |
| 標準単価　補正係数Ｋ２：0.79 | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0043号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | 8.000 | 人・日 | 19,200 | 153,600 | SA063　施工　第0-0044号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 153,600 | |
| A　必要日数 | =8 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =1 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =1 | 交通誘導警備員Ａ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ａ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | 1.000 | 人 | 19,200 | 19,200 | RA226 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 19,200 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =1 | 交通誘導警備員Ａ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0045号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 8.000 | 人・日 | 17,500 | 140,000 | SA063　施工　第0-0046号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 140,000 | |
| A　必要日数 | =8 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =1 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0046号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | 1.000 | 人 | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 17,500 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬（暗渠管）　SA005　施工　第0-0047号内訳表

製品長１２m以内　運搬距離１５．３ｋｍ（搬入）　1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等運搬費 | 1.000 | t | 4,660 | 4,660 | E0001<br>4660*1 |
| 仮設材等積込み、取卸し費<br>片道分 | 1.000 | t | 1,500 | 1,500 | K0502 |
| 小計 | 1 | t | | 6,160 | |
| A　製品長区分 | =1 | 製品長１２m以内 | | | |
| B　片道運搬距離（ｋｍ） | =15.3 | 片道運搬距離（ｋｍ） | | | |
| C　運搬区分 | =1 | 片道運搬（搬入） | | | |
| D　深夜早朝割増の有無 | =1 | 深夜早朝割増なし | | | |
| F　有料道路利用料計上の有無 | =2 | 有料道路利用料計上なし | | | |
| G　その他の諸料金計上の有無 | =2 | その他の諸料金計上なし | | | |
| J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費 | =3 | 積込み,取卸し（片道分） | | | |
| 基本運賃　E=4,660円/t<br>仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t　整数止め | | | | | |

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号内訳表

モータグレーダ　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ）<br>モータグレーダ | 1.000 | 式 | 623,000 | 623,000 | TTA84 |
| 小計 | 1 | 式 | | 623,000 | |
| A　対象機械 | =3 | モータグレーダ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |