総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******60713-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8　道路改良工事その１ (E).ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	34,188,000
法定福利費概算額	1,120,000
労務費調査水準	15,333,520

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	31,080,000		
計	31,080,000	3,108,000	34,188,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		9,185,900	Y0HZZ
道路土工		1式		2,901,466	Y0H1Y
掘削工		1式		407,130	Y0H1Y200
掘削		1式		407,130	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,230	m３	331	407,130	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0017号内訳表
盛土工		1式		25,653	Y0H1Y257
歩道盛土		1式		25,653	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m以上4.0m未満 歩道盛土	29	m３	884.6	25,653	SZA117　0 A=2 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形工		1式		11,870	Y0H1Y258
法面整形（切土部）		1式		11,870	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	13	m2	913.1	11,870	SZA301　0 A=2,C=2,D=2 施工　第0-0019号内訳表
防草コンクリート		1式		730,562	Y0H1Y2MV
防草コンクリート		1式		730,562	Y0H1Y2MV6YL
防草コンクリート(盛土、変化部) 盛土、変化部 SL=0.80m	59.0	m	10,046	592,714	G0811 科目　第0001号内訳表
防草コンクリート 切土部	13.8	m	9,989	137,848	S1820　0 A=2,B=1,C=2,D=1,E=1 施工　第0-0020号内訳表
残土処理工		1式		1,726,251	Y0H1Y205
整地		1式		154,287	Y0H1Y205A03

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 残土受入れ地での処理	1,212	ｍ３	127.3	154,287	SZA109　0 A=1 施工　第0-0022号内訳表
土砂等運搬		１式		1,571,964	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 6.5km以下	1,212	ｍ３	1,297	1,571,964	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=5.9 施工　第0-0023号内訳表
地盤改良工		１式		3,718,952	Y0H01
置換工		１式		3,718,952	Y0H0125A
置換		１式		3,718,952	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層）	666	ｍ３	4,504	2,999,664	S1801　0 B=2,C=3,D=1,E=2 施工　第0-0024号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	188	ｍ３	3,826	719,288	S1803　0 A=2,B=1,D=2 施工　第0-0026号内訳表
排水構造物工		１式		1,664,958	Y0H25

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業土工		1式		227,280	YOH25200
床掘り		1式		105,264	YOH2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	48	m３	2,193	105,264	SZA161　0 A=1,B=5,E=1 施工　第0-0028号内訳表
埋戻し		1式		122,016	YOH252005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	31	m３	3,936	122,016	SZA181　0 A=5,B=1,D=1 施工　第0-0029号内訳表
側溝工		1式		1,436,222	YOH25201
管（函）渠型側溝		1式		1,436,222	Y4519360000
管渠型側溝 300×300　タイプ1 一般部	9.8	m	19,610	192,178	G0701 科目　第0002号内訳表
管渠型側溝 300×300　タイプ1 集水部	4.0	m	39,300	157,200	G0702 科目　第0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管渠型側溝 300×500　タイプ1 一般部	23.6	m	23,030	543,508	G0703 科目　第0004号内訳表
管渠型側溝 300×500　タイプ1 集水部	8.0	m	43,620	348,960	G0704 科目　第0005号内訳表
管渠型側溝 300×300　タイプ1 横断用　一般部	4.0	m	22,587	90,348	G0705 科目　第0006号内訳表
管渠型側溝 300×500　タイプ1 横断用　一般部	4.0	m	26,007	104,028	G0706 科目　第0007号内訳表
管渠工		1式		1,456	Y0H25202
暗渠排水管		1式		1,456	Y0H25202B1Y
暗渠排水管 据付･撤去 直管 全ての費用	2.3	m	633.1	1,456	SZA589　　0 A=3,B=1,C=1,F=1 施工　第0-0030号内訳表
構造物撤去工		1式		900,524	Y0H09
構造物取壊し工		1式		525,304	Y0H0921D

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート構造物取壊し		1式		178,000	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	10	m3	17,800	178,000	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0031号内訳表
舗装版切断		1式		119,381	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	169.6	m	703.9	119,381	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0032号内訳表
舗装版破砕		1式		227,923	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	1,046	m2	217.9	227,923	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0033号内訳表
運搬処理工		1式		375,220	Y0H092H0
殻運搬		1式		224,080	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 10.9km以下 全ての費用	10	m3	2,350	23,500	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,G=9.2 施工　第0-0034号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 舗装版破砕 11.5km以下 全ての費用	52	ｍ３	3,825	198,900	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,G=9.2 施工　第0-0035号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで L=8.0km	0.2	ｍ３	8,400	1,680	T8231　0
殻処分		１式		151,140	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃	1	１式	151,140	151,140	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	10	ｍ３	3,800	38,000	S0020　0 A=1 施工　第0-0036号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	52	ｍ３	2,000	104,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0037号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.2	ｍ３	45,700	9,140	S0020　0 A=5 施工　第0-0038号内訳表
舗装		１式		6,621,853	Y0IZZ
舗装工		１式		4,984,515	Y0I24

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装準備工					YOI24211
		1式		52,385	
不陸整正					YOI24211437
		1式		52,385	
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満 全ての費用	15	m２	290.6	4,359	SZD001　0 A=2,B=6,D=4,F=1 施工　第0-0039号内訳表
不陸整正 補足材料あり 46mm以上53mm未満 全ての費用	133	m２	361.1	48,026	SZD001　0 A=2,B=9,D=4,F=1 施工　第0-0040号内訳表
アスファルト舗装工					YOI24212
		1式		3,247,437	
下層路盤（車道・路肩部）					YOI24212A1J
		1式		31,465	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	35	m２	899	31,465	SZD005　0 A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0041号内訳表
下層路盤（歩道部）					YOI24212A1K
		1式		124,654	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	40	m２	1,076	43,040	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0042号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（凍上抑制層） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	40	ｍ２	1,076	43,040	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0043号内訳表
下層路盤（歩道・乗入部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用	7	ｍ２	2,801	19,607	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1 施工　第0-0044号内訳表
下層路盤（乗入部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用	13	ｍ２	1,459	18,967	SZD006　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0045号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		3,078,830	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,074	ｍ２	2,495	2,679,630	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1 施工　第0-0046号内訳表
表層（市道すりつけ部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	133	ｍ２	2,495	331,835	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0047号内訳表
表層（現道すりつけ部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	27	ｍ２	2,495	67,365	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1 施工　第0-0048号内訳表
表層（歩道部）		１式		12,488	YOI24212A1T
表層（歩道・乗入部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	7	ｍ２	1,784	12,488	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1 施工　第0-0049号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装工（ＩＣＴ）		１式		1,684,693	YOI242MF
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		１式		739,747	YOI242MFC87
下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工	921	ｍ２	803.2	739,747	SZD007　　0 A=150,B=1,D=4 施工　第0-0050号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）		１式		944,946	YOI242MFC88
上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工	921	ｍ２	1,026	944,946	SZD011　　0 A=150,B=1,D=6 施工　第0-0051号内訳表
縁石工		１式		131,837	YOI31
縁石工		１式		131,837	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		131,837	YOI3120143N
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)	20	m	6,247	124,940	SZD241　　0 A=1,B=3,C=2,D=2,K=1,M=1 施工　第0-0052号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個未満	3	個	2,299	6,897	SF567　0 A=1,B=6,C=3,E=1 施工　第0-0053号内訳表
区画線工		１式		316,311	Y0I33
区画線工		１式		316,311	Y0I33200
溶融式区画線		１式		316,311	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	306	m	433	132,498	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 施工　第0-0054号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線　３０ｃｍ 全ての費用	11	m	812	8,932	S4600　0 A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 施工　第0-0055号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	140	m	519	72,660	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 施工　第0-0056号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 全ての費用	5	m	1,104	5,520	S4600　0 A=1,B=12,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 施工　第0-0057号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 全ての費用	115.4	m	818	94,397	S4600　0 A=1,B=13,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=2,K=1 施工　第0-0058号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ 全ての費用	8	m	183	1,464	S4600　0 A=2,B=14,C=1,D=1,E=1,I=1,J=2,K=1 施工　第0-0059号内訳表
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ 全ての費用	4	m	210	840	S4600　0 A=2,B=14,C=1,D=1,E=3,I=1,J=2,K=1 施工　第0-0060号内訳表
道路付属施設工		1式		34,190	Y0I28
境界工		1式		34,190	Y0I2821B
境界杭		1式		34,190	Y0I2821B43V
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	5	本	6,838	34,190	SF563　0 A=2,B=3,D=1,E=1 施工　第0-0061号内訳表
仮設工		1式		1,155,000	Y0I36
交通管理工		1式		1,155,000	Y0I36232
交通誘導警備員		1式		1,155,000	Y0I36232Y21

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	1,155,000	1,155,000	S0914　0 A=33,B=2 施工　第0-0062号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				15,807,753	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		623,000	Z0006
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1	式	623,000	623,000	SA130　0 A=3 施工　第0-0064号内訳表
現場環境改善費		1式		223,000	Z0010
算定式……223889=15656613*0.0143 対象額……15,656,613 率……0.0143				223,889	
共通仮設費（率分） 算定式……2209923=15807753*0.1398 <<0.1398 =(0.1165 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……15,807,753 率……0.1165		1式		2,209,923	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,055,923	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				18,863,676	
現場管理費 算定式……6723014=18863676*0.3564 <<0.3564 =(0.3240*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……18,863,676 率……0.3240		1式		6,723,014	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				25,586,690	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5483227=25586690*0.2143 <<率の補正 0.2143 = 0.2143 ＊ 1.00 >> 対象額……25,586,690 率……0.2143		前払補正係数1.0000 1式		5,483,227	
契約保証費 算定式……10234=25586690*0.0004 対象額……25,586,690 率……0.0004		1式		10,234	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,493,461	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				31,080,000	
＊＊工事価格計＊＊				31,080,000	
消費税・地方消費税額 算定式……3108000=31080000*0.10 対象額……31,080,000 率……0.1000		1式		3,108,000	
＊＊請負工事費＊＊				34,188,000	

科 目 内 訳 表

防草コンクリート(盛土、変化部)　G0811　　科目　第0001号内訳表

盛土、変化部　　SL=0.80m　　10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正	4.5	m２	486	2,187	SZA169　0 施工　第0-0001号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	7.5	m２	726.4	5,448	SZA301　0 A=1,B=1,C=2,D=2 施工　第0-0002号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	12.0	m２	1,459	17,508	SZA391　0 A=2,C=4 施工　第0-0003号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.70	m２	9,492	6,644	S1823　0 施工　第0-0004号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	13.0	m２	1,203	15,639	S0126　0 施工　第0-0005号内訳表
鉄筋組立 一般構造物 ＳＤ２９５　Ｄ１３	0.01	t	150,021	1,500	SB501　0 A=2,B=1,C=2 施工　第0-0006号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.91	m３	36,310	33,042	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0008号内訳表
コテ仕上げ	8.0	m２	1,758	14,064	S1822　0 施工　第0-0009号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.91	m３	4,872	4,433	S1824　0 施工　第0-0010号内訳表

防草コンクリート(盛土、変化部)　G0811

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

盛土、変化部　SL=0.80m　10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10	m		100,465	
計	1	m		10,046	

管渠型側溝

科 目 内 訳 表

G0701

科目　第0002号内訳表

300×300　タイプ1　　一般部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	19,610	196,100	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0011号内訳表
小計	10.0	m		196,100	
計	1	m		19,610	

管渠型側溝

科 目 内 訳 表

G0702

科目　第0003号内訳表

300×300　タイプ1　　集水部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	39,300	393,000	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0012号内訳表
小計	10.0	m		393,000	
計	1	m		39,300	

管渠型側溝

科 目 内 訳 表

G0703

科目　第0004号内訳表

300×500　タイプ1　　一般部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	23,030	230,300	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=10 施工　第0-0013号内訳表
小計	10.0	m		230,300	
計	1	m		23,030	

管渠型側溝

科 目 内 訳 表

G0704

科目　第0005号内訳表

300×500　タイプ1　　集水部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	43,620	436,200	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=1,I=2,J=10 施工　第0-0014号内訳表
小計	10.0	m		436,200	
計	1	m		43,620	

管渠型側溝

科 目 内 訳 表

G0705

科目　第0006号内訳表

300×300　タイプ1　　横断用　一般部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	19,610	196,100	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 施工　第0-0011号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0015号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.5	m３	38,400	19,200	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1, R=1 施工　第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		225,870	
計	1	m		22,587	

管渠型側溝

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

G0706

300×500　タイプ1　　横断用　一般部　　10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	23,030	230,300	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=10 施工　第0-0013号内訳表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.0	m２	5,285	10,570	SZB431　0 A=1,B=5 施工　第0-0015号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.5	m３	38,400	19,200	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1, R=1 施工　第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		260,070	
計	1	m		26,007	

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

法面整形　　SZA301　　施工　第0-0002号内訳表

盛土部　　法面締固めあり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			726.4	
A　整形箇所	=1	盛土部		
B　法面締固めの有無	=1	法面締固めあり		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0003号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,459	
A　砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

型枠（防草コンクリート）　S1823

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

0-0030

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	8.400	人	32,600	273,840	RA125
普通作業員	16.800	人	24,300	408,240	RA010
型わく工	8.400	人	31,800	267,120	RA165
計	100	ｍ２		949,200	
小計	1	ｍ２		9,492	

08-******60713-40　栃木県　県土整備部

溶接金網（防草コンクリート）　S0126

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径６．０×１００×１００	100.000	ｍ２	717	71,700	TB116
計	100	ｍ２		120,300	
小計	1	ｍ２		1,203	

施 工 内 訳 表

鉄筋組立　　SB501　　施工　第0-0006号内訳表

一般構造物　　ＳＤ２９５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502　施工　第0-0007号内訳表
小計	1	t		150,021	
A　作業区分	=2	組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=2	ＳＤ２９５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125　9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050　9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 （労）×率
小計	1	t		150,021	
A　作業区分	=2	組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=2	ＳＤ２９５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0008号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			36,310	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

コテ仕上げ　　S1822

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
左官	4.800	人	33,600	161,280	RA175
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	ｍ２		175,860	
小計	1	ｍ２		1,758	

養生（防草コンクリート）　S1824

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	ｍ３		487,200	
小計	1	ｍ３		4,872	

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0011号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			19,610	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0012号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39,300	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0013号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　　縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			23,030	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0014号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			43,620	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=5　均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

コンクリート　　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

小型構造物　　人力打設　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）		（W／C指定なし）		
積算単価				
小計			38,400	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0018号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　歩道盛土　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満		

法面整形　　SZA301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			913.1	
A　整形箇所	=2	切土部		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

防草コンクリート　　S1820

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

切土部　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正	3.000	ｍ２	486	1,458	SZA169　施工　第0-0001号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし	10.000	ｍ２	913.1	9,131	SZA301　施工　第0-0019号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	3.000	ｍ２	1,459	4,377	SZA391　施工　第0-0003号内訳表
吸出し防止材設置	13.600	ｍ２	1,047	14,239	SZA831　施工　第0-0021号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	13.000	ｍ２	1,203	15,639	S0126　施工　第0-0005号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.910	ｍ３	36,310	33,042	SZB401　施工　第0-0008号内訳表
コテ仕上げ	10.000	ｍ２	1,758	17,580	S1822　施工　第0-0009号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.910	ｍ３	4,872	4,433	S1824　施工　第0-0010号内訳表
計	10	m		99,899	
小計	1	m		9,989	
A　施工場所 B　使用セメント種別 C　現場内小運搬の有無	=2 =1 =2	切土部 高炉 現場内小運搬なし			
D　運搬車規格 E　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）	=1 =1	普通車運搬 ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０			

吸出し防止材設置　　SZA831

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
土木一般世話役		
吸出し防止材　★		765 円／ｍ２
積算単価		
小計	1,047	

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0023号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　6.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,297	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=5.9	運搬距離［ｋｍ］		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３	821.6	82,160	SZA117　施工　第0-0025号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		450,460	
小計	1	ｍ３		4,504	
B　路床材種別	=2	再生クラッシャーランＲＣ１００			
C　施工幅員	=3	4.0m以上			
D　施工数量	=1	20,000m3未満			
E　障害の有無	=2	障害あり			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0025号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			821.6	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=2	障害あり		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0026号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	143.3	14,330	SZA109　施工　第0-0027号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		382,630	
小計	1	ｍ３		3,826	
A　路床材種別	=2	再生クラッシャーランＲＣ１００			
B　施工数量	=1	標準（10,000m3未満）			
D　障害の有無	=2	障害あり			

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0027号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			143.3	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=2	障害あり		

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0028号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　　排ガス２次山積０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0029号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

暗渠排水管　　SZA589

施 工 内 訳 表

施工　第0-0030号内訳表

据付･撤去　　直管　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管	★			0 円／m
積算単価				
小計			633.1	
A　作業区分	=3	据付･撤去		
B　管種別	=1	直管		
C　呼び径	=1	50～150㎜		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0031号内訳表
鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0032号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　SZD311　施工　第0-0033号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0034号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,350	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9.2	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0035号内訳表

舗装版破砕　　11.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,825	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9.2	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

不陸整正　　SZD001　　施工　第0-0039号内訳表

補足材料あり　　28mm以上34mm未満　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			290.6	
A　補足材料の有無	=2	補足材料あり		
B　補足材料平均厚さ	=6	28mm以上34mm未満		
D　補足材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

不陸整正　　SZD001　　施工　第0-0040号内訳表

補足材料あり　　46㎜以上53㎜未満　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			361.1	
A　補足材料の有無	=2	補足材料あり		
B　補足材料平均厚さ	=9	46㎜以上53㎜未満		
D　補足材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0041号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			899.0	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0042号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,076	
A 全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（凍上抑制層）　SZD006　施工　第0-0043号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,076	
A 全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道・乗入部）　SZD006　施工　第0-0044号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,801	
A　全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（乗入部）　SZD006　施工　第0-0045号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,459	
A 全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0046号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,495	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

08-******60713-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（市道すりつけ部）　SZD023　施工　第0-0047号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,495	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（現道すりつけ部）　SZD023　施工　第0-0048号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,495	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道・乗入部）　SZD027　施工　第0-0049号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,784	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　SZD007　施工　第0-0050号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ			
モータグレーダ賃料	ブレード幅３．１ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			803.2	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）　SZD011　　施工　第0-0051号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ			
モータグレーダ賃料	ブレード幅３．１ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,026	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0052号内訳表

設置　　C種(180/210×300×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック　Ｃ　１８０／２１０×３００×６００				
軽油				
積算単価				
小計			6,247	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=3	C種(180/210×300×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
M　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	C種(180/210×300×600)		

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0053号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,299	2,299	RGJ48 2090*1.1
小計	1	個		2,299	
A　作業区分 B　規格仕様区分 C　施工規模	=1 =6 =3	設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個未満			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=3 =1	≪条件不要≫ 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0054号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=2 =1	豪雪割増なし 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0055号内訳表
溶融式（手動）　破線　３０ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線　30ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	451	451,000	T3A30 451*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,130.000	ｋｇ	252	284,760	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	50.000	ｋｇ	187	9,350	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	50.000	ｋｇ	785	39,250	T4A11　1
軽油	73.000	Ｌ	146	10,658	TSX24　1
雑材料	5.000	％	344,018	17,200	#01
計	1,000	ｍ		812,218	
小計	1	ｍ		812	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=7	破線　３０ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	白			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=2	豪雪割増なし			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0056号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	255,290	12,764	#01
計	1,000	m		519,054	
小計	1	m		519	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=2 =1	豪雪割増なし 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0057号内訳表

溶融式（手動）　ゼブラ　４５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ　45ｃｍ 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	1,700.000	ｋｇ	252	428,400	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	75.000	ｋｇ	187	14,025	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	75.000	ｋｇ	785	58,875	T4A11　1
軽油	89.000	Ｌ	146	12,994	TSX24　1
雑材料	5.000	％	514,294	25,714	#01
計	1,000	ｍ		1,104,008	
小計	1	ｍ		1,104	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =12 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 白 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=2 =1	豪雪割増なし 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0058号内訳表
溶融式（手動）　矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字　15ｃｍ換算 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	ｍ	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	100.000	Ｌ	146	14,600	TSX24　1
雑材料	5.000	％	182,540	9,127	#01
計	1,000	ｍ		818,667	
小計	1	ｍ		818	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =13 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 由 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=2 =1	豪雪割増なし 全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0093

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0059号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	109	109,000	T3A78 109*1
路面標示用塗料　２種Ｂ　JIS　K　5665 加熱型　白　比重１．７	70.000	L	805	56,350	T4A03　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０mm） 色－　比重－	59.000	ｋｇ	187	11,033	T4A13　1
軽油	33.000	L	146	4,818	TSX24　1
雑材料	3.000	%	72,201	2,166	#01
計	1,000	m		183,367	
小計	1	m		183	
A　施工区分	=2	ペイント式（車載式）			
B　規格・仕様	=14	溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	白			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=2	豪雪割増なし			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0060号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	109	109,000	T3A78 109*1
路面標示用塗料　２種Ｂ　JIS　K　5665 加熱型　黄(鉛・クロムフリー)　比重１．７	70.000	L	1,180	82,600	T4A05　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０mm） 色－　比重－	59.000	ｋｇ	187	11,033	T4A13　1
軽油	33.000	L	146	4,818	TSX24　1
雑材料	3.000	%	98,451	2,953	#01
計	1,000	m		210,404	
小計	1	m		210	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=2 =14 =1	ペイント式（車載式） 溶剤型　実線　加熱式　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 I　施工区間	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=2 =1	豪雪割増なし 全ての費用			
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0061号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分	=2	コンクリート製　根巻き基礎なし			
B　施工規模	=3	施工規模　１０本未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
E　境界杭計上の有無	=1	境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0062号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	66.000	人・日	17,500	1,155,000	SA063　施工　第0-0063号内訳表
小計	1	式		1,155,000	
A　必要日数	=33	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0063号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

システム初期費（ＩＣＴ）　SA130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0064号内訳表

モータグレーダ　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム初期費（ＩＣＴ） モータグレーダ	1.000	式	623,000	623,000	TTA84
小計	1	式		623,000	
A　対象機械	=3	モータグレーダ			