総 括 情 報 表

事務所	08 烏　山　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09011-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	81 烏　山土木事務所管内	
適用単価世代	0-080810(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	294号谷浅見北.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	31,086,000
法定福利費概算額	1,020,000
労務費調査水準	13,898,945

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	28,260,000		
計	28,260,000	2,826,000	31,086,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		8,214,634	YOHZZ
道路土工		1式		1,611,779	YOH1Y
掘削工		1式		140,013	YOH1Y200
掘削		1式		140,013	YOH1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	423	m３	331	140,013	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0011号内訳表
路床盛土工		1式		347,064	YOH1Y257
路床盛土		1式		347,064	YOH1Y257A07
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	15	m３	884.6	13,269	SZA117　　0 A=2 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩道盛土 2.5m未満	51	m３	6,545	333,795	SZA117　0 A=1 施工　第0-0013号内訳表
法面整形工		１式		34,140	Y0H1Y258
法面整形（盛土部）		１式		34,140	Y0H1Y258409
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	47	m２	726.4	34,140	SZA301　0 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表
防草コンクリート		１式		433,849	Y0H1Y2MV
張りコンクリート		１式		433,849	Y0H1Y2MV6YL
防草コンクリート（盛土部）	39.9	m	7,701	307,269	G0100 科目　第0001号内訳表
防草コンクリート（平場部）	34.5	m	3,669	126,580	G0110 科目　第0002号内訳表
残土処理工		１式		656,713	Y0H1Y205

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地		１式		46,591	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	366	ｍ３	127.3	46,591	SZA109　0 A=1 施工　第0-0014号内訳表
土砂等運搬		１式		610,122	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	366	ｍ３	1,667	610,122	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=8.6 施工　第0-0015号内訳表
地盤改良工		１式		1,230,595	Y0H01
置換工		１式		1,230,595	Y0H0125A
置換		１式		1,230,595	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	65	ｍ３	3,826	248,690	S1803　0 A=2,B=1,D=2 施工　第0-0016号内訳表
路床置換工（有効層）	215	ｍ３	4,567	981,905	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工		1式		63,450	Y0H1R
植生工		1式		63,450	Y0H1R200
植生シート		1式		63,450	Y0H1R2005DB
法面工　人力施工による植生工 植生シート工　肥料袋無（標準品） 施工規模　２５０ｍ２未満	47	ｍ２	1,350	63,450	SF316　0 A=2,B=4 施工　第0-0019号内訳表
排水構造物工		1式		4,484,575	Y0H25
作業土工		1式		151,989	Y0H25200
床掘り		1式		81,141	Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	37	ｍ３	2,193	81,141	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0020号内訳表
埋戻し		1式		70,848	Y0H252005F2

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	18	m３	3,936	70,848	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0021号内訳表
側溝工		１式		4,332,586	Y0H25201
管（函）渠型側溝		１式		4,332,586	Y4519360000
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	79.8	m	19,210	1,532,958	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=8 施工　第0-0022号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	38,700	387,000	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=2,I=2,J=8 施工　第0-0023号内訳表
自由勾配側溝　一般部　300×900 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	14.9	m	47,740	711,326	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0024号内訳表
自由勾配側溝　集水部　300×900 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	2.0	m	65,120	130,240	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0025号内訳表
自由勾配側溝　一般部　300×1000 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	24.2	m	52,060	1,259,852	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0026号内訳表
自由勾配側溝　集水部　300×1000 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	4.0	m	69,940	279,760	SZA597　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0027号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷調整コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1	ｍ３	31,450	31,450	SZB401　0 A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0028号内訳表
構造物撤去工		１式		824,235	Y0H09
構造物取壊し工		１式		622,542	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		１式		443,200	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	6	ｍ３	8,600	51,600	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0029号内訳表
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	22	ｍ３	17,800	391,600	S4638　0 A=2,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0030号内訳表
舗装版切断		１式		2,534	Y0H0921DA6E
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	3.6	ｍ	703.9	2,534	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0031号内訳表
舗装版破砕		１式		176,808	Y0H0921DA6G

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	272	ｍ２	553.9	150,660	SZD301　0 A=1,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0032号内訳表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	120	ｍ２	217.9	26,148	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0033号内訳表
運搬処理工		１式		201,693	Y0H092H0
殻運搬		１式		62,323	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	6	ｍ３	1,175	7,050	SZA961　0 A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=2.9 施工　第0-0034号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	22	ｍ３	1,455	32,010	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=2.9 施工　第0-0035号内訳表
殻運搬（路面切削） DID区間なし 3.0km以下 全ての費用	15	ｍ３	822.1	12,331	SZD305　0 A=1,C=1,D=1,E=2.9 施工　第0-0036号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 3.5km以下 全ての費用	4	ｍ３	2,523	10,092	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=2.9 施工　第0-0037号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで	0.1	ｍ３	8,400	840	T8231　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻処分		1式		139,370	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃	1	1式	139,370	139,370	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	6	m３	2,200	13,200	S0020　0 A=2 施工　第0-0038号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	22	m３	3,800	83,600	S0020　0 A=1 施工　第0-0039号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	19	m３	2,000	38,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0040号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0041号内訳表
舗装		1式		6,114,176	Y0IZZ
舗装工		1式		3,913,480	Y0I24
アスファルト舗装工		1式		3,913,480	Y0I24212

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部）					YOI24212A1J
		１式		251,720	
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	280	ｍ２	899	251,720	SZD005　0 A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0042号内訳表
下層路盤（歩道部）					YOI24212A1K
		１式		830,141	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	224	ｍ２	1,267	283,808	SZD006　0 A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0043号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	224	ｍ２	1,076	241,024	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0044号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用	87	ｍ２	2,801	243,687	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0045号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用	22	ｍ２	2,801	61,622	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0045号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）					YOI24212A1L
		１式		315,000	
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	280	ｍ２	1,125	315,000	SZD009　0 A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 施工　第0-0046号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基層（車道・路肩部）		１式		854,886	YOI24212A1N
基層（調整） 3.0m超 平均仕上り厚２９ｍｍ 全ての費用	201	ｍ２	1,524	306,324	SZD021　0 A=4,B=29,C=1,D=1,E=22,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0047号内訳表
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	222	ｍ２	2,471	548,562	SZD021　0 A=4,B=50,C=1,D=2,E=22,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0048号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		1,067,661	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	409	ｍ２	2,421	990,189	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0049号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	32	ｍ２	2,421	77,472	SZD023　0 A=4,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0049号内訳表
表層（歩道部）		１式		594,072	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	224	ｍ２	1,784	399,616	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0050号内訳表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	87	ｍ２	1,784	155,208	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0050号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	22	ｍ２	1,784	39,248	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0050号内訳表
縁石工		１式		994,226	YOI31
縁石工		１式		994,226	YOI31201
歩車道境界ブロック		１式		994,226	YOI3120143N
歩車道境界ブロック（標準部） 設置 各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)	53.1	m	7,884	418,640	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0051号内訳表
歩車道境界ブロック（水抜部） 設置 各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)	12.0	m	7,884	94,608	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0052号内訳表
歩車道境界ブロック（端末部） 設置 各種(1000超2000mm以下､150以上550kg未満)	32.0	m	7,884	252,288	SZD241　0 A=1,B=7,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0053号内訳表
歩車道境界ブロック（乗入部） 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	37.8	m	6,050	228,690	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0054号内訳表
区画線工		１式		24,950	YOI33

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線工		1式		24,950	Y0I33200
溶融式区画線		1式		24,950	Y0I3320043T
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型　実線　常温式　１５ｃｍ 全ての費用	100	m	161	16,100	S4600　0 A=2,B=15,C=1,D=1,E=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0055号内訳表
区画線設置工 ペイント式（車載式） 溶剤型　実線　常温式　１５ｃｍ 全ての費用	50	m	177	8,850	S4600　0 A=2,B=15,C=1,D=1,E=3,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0056号内訳表
道路付属施設工		1式		80,520	Y0I28
境界工		1式		41,028	Y0I2821B
境界杭		1式		41,028	Y0I2821B43V
道路付属物設置工　境界杭設置 コンクリート製　根巻き基礎なし 施工規模　１０本未満	6	本	6,838	41,028	SF563　0 A=2,B=3,C=3,D=1,E=1 施工　第0-0057号内訳表
道路付属物工		1式		39,492	Y0I2821C

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲					YOI2821C43X
		1式		39,492	
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ					SF567　　0 A=1,B=6,C=2,D=3,E=1
施工規模　１０個以上３０個未満	18	個	2,194	39,492	施工　第0-0058号内訳表
仮設工					YOI36
		1式		1,101,000	
交通管理工					YOI36232
		1式		1,101,000	
交通誘導警備員					YOI36232Y21
		1式		1,101,000	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ					S0914　　0 A=30,B=1,C=1
	1	式	576,000	576,000	施工　第0-0059号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ					S0914　　0 A=30,B=1,C=2
	1	式	525,000	525,000	施工　第0-0061号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				14,328,810	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 ２０ｔ車以上３０ｔ車まで 片道運搬距離５．３ｋｍ	1	台	142,000	142,000	SA001　0 A=5,B=5.3,C=2,D=1,F=0,G=2 施工　第0-0063号内訳表
現場環境改善費		1式		207,000	Z0010
算定式……207165=14189440*0.0146 対象額……14,189,440 率……0.0146				207,165	
共通仮設費（率分） 算定式……2190875=14328810*0.1529 <<0.1529 =(0.1176 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……14,328,810 率……0.1176		1式		2,190,875	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		371,700	Z0041

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0 A=38700
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0 A=210000
ダイオキシン含有量試験	1	式	123,000	123,000	W0100 999
＊＊共通仮設費計＊＊				2,911,575	
＊＊純工事費＊＊				17,240,385	
現場管理費 算定式……6047423=16868685*0.3585 <<0.3585 =(0.3259*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……16,868,685 率……0.3259		1式		6,047,423	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				23,287,808	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……4968212=22916108*0.2168　<<率の補正 0.2168 = 0.2168 ＊ 1.00 >> 対象額……22,916,108　前払補正係数1.0000 率……0.2168		1式		4,968,212	
契約保証費 算定式……9166=22916108*0.0004 対象額……22,916,108 率……0.0004		1式		9,166	
＊＊一般管理費等計＊＊				4,977,378	
＊＊工事価格＊＊				28,260,000	
＊＊工事価格計＊＊				28,260,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2826000=28260000*0.10 対象額……28,260,000 率……0.1000		1式		2,826,000	
＊＊請負工事費＊＊				31,086,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.7	m３	36,310	25,417	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0001号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m２	9,352	6,546	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0002号内訳表
コテ仕上げ	5	m２	1,758	8,790	S1822　0 施工　第0-0003号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.7	m３	4,872	3,410	S1824　0 施工　第0-0004号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	10	m２	1,203	12,030	S0126　0 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	9	m２	1,459	13,131	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0006号内訳表
基面整正	4.5	m２	486	2,187	SZA169　0 施工　第0-0007号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	4.5	m２	726.4	3,268	SZA301　0 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表
鉄筋加工 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.01	t	223,480	2,234	SB501　0 A=1,C=5 施工　第0-0009号内訳表

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	10	m		77,013	
計	1	m		7,701	

防草コンクリート（平場部）

G0110

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

10　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.35	m３	36,310	12,708	SZB401　0 A=2,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0001号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m２	9,352	6,546	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0002号内訳表
養生（防草コンクリート）	0.35	m３	4,872	1,705	S1824　0 施工　第0-0004号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	5	m２	1,203	6,015	S0126　0 施工　第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	5	m２	1,459	7,295	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0006号内訳表
基面整正	5	m２	486	2,430	SZA169　0 施工　第0-0007号内訳表
小計	10	m		36,699	
計	1	m		3,669	

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0001号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			36,310	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

型枠　　SZB431　　施工　第0-0002号内訳表

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=2　小型構造物		

コテ仕上げ　　S1822

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
左官	4.800	人	33,600	161,280	RA175
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	ｍ２		175,860	
小計	1	ｍ２		1,758	

養生（防草コンクリート）　S1824

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	ｍ３		487,200	
小計	1	ｍ３		4,872	

溶接金網（防草コンクリート）　S0126

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径６．０×１００×１００	100.000	ｍ２	717	71,700	TB116
計	100	ｍ２		120,300	
小計	1	ｍ２		1,203	

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0006号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,459	
A　砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

法面整形　　SZA301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

盛土部　　法面締固めあり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			726.4	
A　整形箇所	=1	盛土部		
B　法面締固めの有無	=1	法面締固めあり		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

鉄筋加工　　SB501

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502　施工　第0-0010号内訳表
小計	1	t		223,480	
A　作業区分	=1	加工			
C　鉄筋材料規格・径	=5	ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 9
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 （労）×率
小計	1	t		223,480	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =5 =0	加工 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0012号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満		

歩道盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A　施工幅員　　=1　　2.5m未満		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0015号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　9.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,667	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.6	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0016号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	143.3	14,330	SZA109　施工　第0-0017号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		382,630	
小計	1	ｍ３		3,826	
A　路床材種別	=2	再生クラッシャーランＲＣ１００			
B　施工数量	=1	標準（10,000m3未満）			
D　障害の有無	=2	障害あり			

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0017号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			143.3	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=2	障害あり		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	884.6	88,460	SZA117　施工　第0-0012号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	2,900	368,300	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		456,760	
小計	1	ｍ３		4,567	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　　SF316　　施工　第0-0019号内訳表

植生シート工　肥料袋無（標準品）　　施工規模　２５０ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　人力施工による植生工 植生シート工　肥料袋無し　標準品	1.000	ｍ２	1,350	1,350	RF156　6 1000*1.35
小計	1	ｍ２		1,350	
A　工種 B　施工規模（Ａ＝１～３時選択）	=2 =4	植生シート工　肥料袋無（標準品） 施工規模　２５０ｍ２未満			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.35)*1.00=1.350					

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0020号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　　排ガス２次山積０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0021号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　　SZA597　　施工　第0-0022号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ　　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			19,210	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝　SZA597　施工　第0-0023号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用　縦横断型 300×300				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,700	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=8	300×300×2000		

施 工 内 訳 表

自由勾配側溝　一般部　300×900　　SZA597　　施工　第0-0024号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝	★			42,900 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			47,740	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

自由勾配側溝　集水部　300×900　　SZA597　　施工　第0-0025号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝	★			60,200 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			65,120	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

自由勾配側溝　一般部　300×1000　　SZA597　　施工　第0-0026号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝	★			47,200 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			52,060	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

施 工 内 訳 表

自由勾配側溝　集水部　300×1000　　SZA597　　施工　第0-0027号内訳表

据付　　200mm以上300mm以下　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．２８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
側溝	★			65,000 円／m
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			69,940	
A　作業区分	=1	据付		
B　内径又は内空幅(mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　材料費計上方法	=2	計上有り（各種）		

敷調整コンクリート　SZB401

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

無筋･鉄筋構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			31,450	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0029号内訳表
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	ｍ３		8,600	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0030号内訳表
鉄筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	17,800	17,800	T3G06 17800*1
小計	1	ｍ３		17,800	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	鉄筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =1	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　不要			
標準単価補正係数Ｋ１：－					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0031号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路面切削　SZD301　施工　第0-0032号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)　段差すりつけの撤去作業あり　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ			
路面清掃車［ブラシ・四輪式］	ホッパ容量１．５ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			553.9	
A　施工区分･平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B　段差すりつけの撤去作業	=2	段差すりつけの撤去作業あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　SZD311　施工　第0-0033号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0034号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,175	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=2.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0035号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,455	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=2.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬（路面切削）　SZD305　施工　第0-0036号内訳表

DID区間なし　3.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			822.1	
A　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		
E　運搬距離［ｋｍ］	=2.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0037号内訳表

舗装版破砕　　3.5km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,523	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=2.9	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0042号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			899.0	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0043号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,267	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0044号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,076	
A　全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0045号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,801	
A　全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0046号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,125	
A 材料	=2	粒度調整砕石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層（調整）　SZD021　施工　第0-0047号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚２９ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,524	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=29	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

基層（車道・路肩部）　SZD021

施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,471	
A　平均幅員	=4	3.0m超		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0049号内訳表

3.0m超　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅２．３～６ｍ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,421	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0050号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,784	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

歩車道境界ブロック（標準部）　SZD241

施工内訳表

施工　第0-0051号内訳表

設置　各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			5,050 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7,884	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=7	各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック（水抜部）　SZD241　施工　第0-0052号内訳表

設置　各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			5,050 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7,884	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=7	各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

歩車道境界ブロック（端末部）　SZD241

施工内訳表

施工　第0-0053号内訳表

設置　各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		クレーン付き山積０．２８ｍ３		
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			5,050 円／m
軽油				
積算単価				
小計			7,884	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=7	各種(1000超2000㎜以下､150以上550kg未満)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック（乗入部）　SZD241　施工　第0-0054号内訳表

設置　各種(600㎜以下､50kg未満)　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,930 円／m
積算単価				
小計			6,050	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0055号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　常温式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	109	109,000	T3A78 109*1
路面標示用塗料　１種Ｂ　JIS　K　5665 常温型　白　比重１．５	50.000	L	770	38,500	T4A00　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０mm） 色－　比重－	39.000	ｋｇ	187	7,293	T4A13　1
軽油	33.000	L	146	4,818	TSX24　1
雑材料	3.000	%	50,611	1,518	#01
計	1,000	m		161,129	
小計	1	m		161	
A　施工区分	=2	ペイント式（車載式）			
B　規格・仕様	=15	溶剤型　実線　常温式　１５ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	白			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0056号内訳表

ペイント式（車載式）　溶剤型　実線　常温式　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[ペイント式（車載式）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	109	109,000	T3A78 109*1
路面標示用塗料　１種Ｂ　JIS　K　5665 常温型　黄(鉛・クロムフリー)　比重１．５	50.000	L	1,080	54,000	T4A02　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０mm） 色－　比重－	39.000	ｋｇ	187	7,293	T4A13　1
軽油	33.000	L	146	4,818	TSX24　1
雑材料	3.000	%	66,111	1,983	#01
計	1,000	m		177,094	
小計	1	m		177	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=2 =15 =1	ペイント式（車載式） 溶剤型　実線　常温式　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 I　施工区間	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　境界杭設置　　SF563　　施工　第0-0057号内訳表

コンクリート製　根巻き基礎なし　　施工規模　１０本未満　　1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
境界杭設置工　設置手間 　コンクリート製　根巻き基礎なし	1.000	本	5,278	5,278	RGJ08 4060*1.3
境界標（コンクリート製） 　１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ	1.000	本	1,560	1,560	T1680
小計	1	本		6,838	
A　施工区分	=2	コンクリート製　根巻き基礎なし			
B　施工規模	=3	施工規模　１０本未満			
C　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
E　境界杭計上の有無	=1	境界杭計上あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0058号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個以上３０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,194	2,194	RGJ48 2090*1.05
小計	1	個		2,194	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=6	小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=2	施工規模　１０個以上３０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0059号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	30.000	人・日	19,200	576,000	SA063　施工　第0-0060号内訳表
小計	1	式		576,000	
A　必要日数	=30	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0060号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0061号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	30.000	人・日	17,500	525,000	SA063　施工　第0-0062号内訳表
小計	1	式		525,000	
A　必要日数	=30	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0062号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

貨物自動車運搬費　SA001　施工　第0-0063号内訳表

２０ｔ車以上３０ｔ車まで　片道運搬距離５．３ｋｍ　1　台　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	0	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A　運搬車規格	=5	２０ｔ車以上３０ｔ車まで			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=5.3	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D　被運搬機械の賃料（損料）の有無	=1	被運搬機械賃料（損料）あり			
F　被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）	=0	被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）			
G　運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金　A=71,000円 運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=5.300/(30*8)=0.0日　小数1位止め					

08-******09011-40　栃木県　県土整備部