

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****20003-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 道路改良工事 家富町堀込線その3 (補助街路) 【R08当初】.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

	金額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	88,132,000	本工事費	80,120,000		
		計	80,120,000	8,012,000	88,132,000
法定福利費概算額	2,900,000				
労務費調査水準	42,192,808				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本 工 事									X1000	
道路改良				1 式			43,497,741		YOHZZ	
軽量盛土工				1 式			43,497,741		YOH24	
軽量盛土工				1 式			43,497,741		YOH24200	
軽量盛土				1 式			32,887,890		YOH242005P2	
発泡スチロール設置 排水材	703		m 3		4,859		3,415,877		SZA891 0 A=5	施工 第0-0004号内訳表
壁面付発泡スチロール設置 壁面付発泡スチロール設置(ガトビオン有り) 雑工種なし	97		m 3		4,339		420,883		SZA912 0 A=1, B=8	施工 第0-0005号内訳表
EPSブロック材料 EPSブロック 緊結金具	1			式	29,051,130		29,051,130		G0100 0	科目 第0001号内訳表
コンクリート床版				1 式			5,388,110		YOH2420050T	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート床版 24-12-25 高炉 一般養生	91		m	3	59,210		5,388,110		SZA897 0 B=1, C=1, D=2, F=1, G=12, H=1, J=2, K=1, L=1, M=3	施工 第0-0006号内訳表
基礎 コンクリート				1	式		702,815		YOH242005P3	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 敷きコンクリート	25		m	3	26,210		655,250		SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=1, F=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1	施工 第0-0007号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	9		m	2	5,285		47,565		SZB431 0 A=1, B=5	施工 第0-0008号内訳表
壁面材				1	式		3,594,312		YOH24200C01	
壁面材パネル（ガイドピン有り）（材料費）	97		m	2	24,800		2,405,600		SZA913 0	施工 第0-0009号内訳表
横目地 AES樹脂幅1000mm用	390.0		m		360		140,400		F0101 0	
縦目地 AES樹脂高500mm用	190.0		m		630		119,700		F0103 0	
I形ピン（材料費）	72			本	670		48,240		SZA919 0	施工 第0-0010号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
L形ピン (材料費)	146		本		670		97,820		SZA918 0	施工 第0-0011号内訳表
ガイドピン (材料費)	261		本		590		153,990		SZA915 0	施工 第0-0012号内訳表
目地板 30m2未満 目地材各種	8		m	2	4,444		35,552		SZA841 0 A=1, C=16	施工 第0-0013号内訳表
足場工 手摺先行型足場	1		式		593,010		593,010		S0384 0 A=110, B=1, C=2	施工 第0-0014号内訳表
裏込砕石				1			924,614		Y0H242005J2	
裏込砕石 (軽量盛土) 6m以下 砕石各種	25		m	3	31,440		786,000		SZA911 0 A=1, E=7	施工 第0-0016号内訳表
暗渠排水管 据付 波状管 ※排水管(天端)VP50	42.0		m		1,288		54,096		SZA589 0 A=1, B=3, C=1, D=2, E=1, F=1	施工 第0-0017号内訳表
暗渠排水管 据付 波状管 全ての費用	18.5		m		1,288		23,828		SZA589 0 A=1, B=3, C=1, D=2, E=1, F=1	施工 第0-0017号内訳表
管継手(地下部) 100 (T型)	6		個		4,850		29,100		F0700 0	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					43,497,741	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		1,152,000	Z0010
算定式…… $1152690=43497741*0.0265$ 対象額……43,497,741 率……0.0265					1,152,690	
共通仮設費 (率分) 算定式…… $5515513=43497741*0.1268 \llcorner 0.1268 = (0.1057 * 1.2 * 1.0) * 1.00 \gg$ 対象額……43,497,741 率……0.1057			1 式		5,515,513	
共通仮設費計					6,667,513	
純工事費					50,165,254	
現場管理費 算定式…… $17006021=50165254*0.3390 \llcorner 0.3390 = (0.3082*1.1*1.0)*1.00 \gg$ 対象額……50,165,254 率……0.3082			1 式		17,006,021	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
** 工事原価 **					67,171,275	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $12923753=67171275*0.1924$ <<率の補正 0.1924 = 0.1924 * 1.00 >> 対象額……67,171,275 率……0.1924 前払補正係数1.0000			1 式		12,923,753	
契約保証費 算定式…… $26868=67171275*0.0004$ 対象額……67,171,275 率……0.0004			1 式		26,868	
** 一般管理費等計 **					12,950,621	
** 工事価格 **					80,120,000	
** 工事価格計 **					80,120,000	

科目内訳表

EPSブロック 緊結金具

1 式 当り

施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
発泡スチロール (材料費) 442.4×1.04=460.0m ³ (ロス率含む) D-20	460		m	3	29,600		13,616,000		SZA892 0	施工 第0-0001号内訳表
発泡スチロール (材料費) 357.8×1.04=372.1m ³ (ロス率含む) Dx-24H	372		m	3	35,900		13,354,800		SZA892 0	施工 第0-0002号内訳表
緊結金具 (材料費)	3,682			個	565		2,080,330		SZA893 0	施工 第0-0003号内訳表
計	1			式			29,051,130			

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m³ 当り

発泡スチロール (材料費)

SZA892

442.4×1.04=460.0m³(ロス率含む)

D-20

代表機材規格

金額

備考

発泡スチロール ★

29,600
円/m³

小計

29,600

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

1 m³ 当り

発泡スチロール (材料費)

SZA892

357.8×1.04=372.1m³(ロス率含む)

Dx-24H

代表機材規格

金額

備考

発泡スチロール ★

35,900
円/m³

小計

35,900

施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

SZA897

1 m3 当り

コンクリート床版

24-12-25 高炉

一般養生

代表機材規格

金額

備考

コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力65～85m3/h

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

型わく工

その他(労務)

生コンクリート (24-12-25) 高炉 (W/C 55%以下)

金網 ★

2,280
円/m²

軽油

積算単価

小計

59,210

B 養生工 =1 一般養生

C 圧送管延長距離区分 =1 延長無し

D 床版厚さ区分 =2 15cm

F 生コンクリートセメント種類 =1 高炉

G 生コンクリート規格 =12 24-12-25

H 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬

J 溶接金網規格 =2 溶接金網各種

K 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ

L 生コン運搬距離L (Km) =1 0 < L (km) ≤ 10

M 水セメント比 =3 水セメント比55%以下

施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

1 m3 当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物

SZB401
コンクリートポンプ車打設

敷きコンクリート

代表機材規格	金額	備考
コンクリートポンプ車 [トラック架装] ブーム式圧送能力90～110m ³ /h		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手(特殊)		
その他(労務)		
生コンクリート(18-8-25) (W/C指定なし)		
軽油		
積算単価		
小計	26,210	
A 構造物種別 =1 無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法 =1 コンクリートポンプ車打設		
D 設計日打設量 =1 10m ³ 以上100m ³ 未満		
E 養生工の種類 =1 養生無し		
F 圧送管延長距離区分 =1 延長無し		
K コンクリートセメント種類 =1 高炉セメント		
L コンクリート規格 =4 18-8-25		
M 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
O 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳 =1 全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (Km) =1 0 < L (km) ≤ 10		
R 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

100 掛m2 当り

SB685

安全ネットあり

足場工 (内訳)
手摺先行型枠組足場

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.600	人	32,600	52,160	RA125 9
とび工	8.500	人	29,800	253,300	RA030 9
普通作業員	1.300	人	24,300	31,590	RA010 9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス3次25t吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4A5 9
諸雑費	31.000	%	411,530	127,574	#09 (労+機) × 率
計	100	掛m2		539,104	
小計	1	掛m2		5,391	
A 足場種別 B 安全ネットの有無 C R T C 賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =2 =0	手摺先行型枠組足場 安全ネットあり R T C 賃料補正係数 (標準=省略)			

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

裏込砕石（軽量盛土）
6m以下

SZA911

砕石各種

1 m³ 当り

代表機材規格	金額	備考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m ³		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
砕石 ★		22,000 円/m ³
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	31,440	
A 盛土高 =1 6m以下		
E 砕石の種類 =7 砕石各種		

