

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00402-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 R8地質・土質調査業務委託 桐生岩舟線その42(快安道補). ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

* 調査業務委託費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 調査業務 **						X2000
一般調査			1 式		1,158,360	Y1B8000
直接調査費			1 式		1,158,360	Y2B8100
機械ボーリング			1 式		550,000	Y3B8110
土質ボーリング			1 式		550,000	Y4B8111
土質ボーリング ノンコアボーリング φ86mm 粘性土・シルト	8.0		m	16,400	131,200	SH601 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=6 施工 第0-0001号内訳表
土質ボーリング ノンコアボーリング φ86mm 砂・砂質土	2.0		m	20,400	40,800	SH601 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=6 施工 第0-0002号内訳表
土質ボーリング ノンコアボーリング φ86mm レキ混じり土砂	10.0		m	37,800	378,000	SH601 0 A=1, B=2, C=3, D=1, E=1, F=6 施工 第0-0003号内訳表
サウンディング及び原位置試験			1 式		246,760	Y3B8130

* 調査業務委託費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験		1 式		246,760	Y4B8131
標準貫入試験 粘性土・シルト	8	回	8,470	67,760	SH621 0 A=1, B=6 施工 第0-0004号内訳表
標準貫入試験 砂・砂質土	2	回	11,000	22,000	SH621 0 A=2, B=6 施工 第0-0005号内訳表
標準貫入試験 レキ混じり土砂	10	回	15,700	157,000	SH621 0 A=3, B=6 施工 第0-0006号内訳表
土質試験		1 式		361,600	Y3B8180
土質試験（物理試験）		1 式		87,600	Y4B8182
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 個	2	件	6,570	13,140	T7481 0
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	2	件	1,600	3,200	T7482 0
土の粒度試験（粘性土） 1 試料につき 1 個	2	件	15,600	31,200	T7483 0

* 調査業務委託費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土の粒度試験 (砂・砂質土) 試料0.5kg未満 1試料につき1個	2			件	7,720		15,440		T7484	0
土の液性限界試験 1試料につき6個	2			件	8,300		16,600		T7488	0
土の塑性限界試験 1試料につき3個	2			件	4,010		8,020		T7489	0
土質試験 (力学試験)				1式			274,000		Y4B8183	
土の一軸圧縮試験 1試料につき2供試体	2			件	12,100		24,200		T7503	0
土の圧密試験 1試料につき1供試体	2			件	57,700		115,400		T7504	0
三軸圧縮試験 (CD試験) 1試料につき3供試体	2			件	67,200		134,400		T7508	0
** 人件費等合計 **							1,158,360			
** 成果品作成費 (地質調査業務) **				1式			59,000		Z0018	

* 調査業務委託費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……59000=4.7*796^0.38*1000 対象額……796			1 式		59,000	
直接調査費					1,217,360	
運搬費			1 式		51,225	Z0001
資機材運搬 クレーン装置付トラック 2 t 積 2.9 t 吊	3		日	17,075	51,225	S2840 0 A=1, B=1 施工 第0-0007号内訳表
準備費			1 式		305,000	Z0002
準備及び跡片付け	1		業務	305,000	305,000	SH701 0 施工 第0-0008号内訳表
仮設費			1 式		277,200	Z0004
足場仮設 平坦地足場 深度50m以下 高さ0.3m以下	2		箇所	67,700	135,400	SH681 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0009号内訳表
環境保全 (仮囲い)	2		箇所	70,900	141,800	SH707 0 施工 第0-0010号内訳表

* 調査業務委託費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 旅費交通費 **									Z0006	
				1 式				18,313		
算定式..... $18313=855760*0.0214$ 対象額.....855,760 率.....0.0214				1 式				18,313		
** 施工管理費 **									Z0012	
				1 式				8,521		
** その他 **									Z0014	
				1 式				17,560		
調査孔閉塞									SH710	0
	2			箇所		8,780		17,560	施工	第0-0011号内訳表
** その他(諸経費対象外) **									Z0016	
				1 式				4,000		
地盤情報DB検定費									T7474	0
	2			本		2,000		4,000		
** 間接調査費 **										
								677,819		
** 直接・間接調査費合計 **										
								1,895,179		

＊解析業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊解析業務＊＊									X3000	
解析等調査									Y1C9000	
				1	式			840,824		
直接業務費									Y2C9100	
				1	式			840,824		
解析等調査									Y3C9110	
				1	式			840,824		
解析等調査									Y4C9111	
				1	式			840,824		
既存資料の収集・現地調査 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1		業務			106,640		106,640	SH721 0 A=2, B=0	施工 第0-0012号内訳表
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1		業務			80,724		80,724	SH724 0 A=2, B=0	施工 第0-0013号内訳表
断面図等の作成（解析等調査業務費分） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1		業務			79,380		79,380	SH730 0 A=2, B=0	施工 第0-0014号内訳表
総合解析とりまとめ 試験種目 4～5種	1		業務			574,080		574,080	SH736 0 A=2, B=0, C=2	施工 第0-0015号内訳表

* 解析業務委託費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ			1 式		193,600	Y1CD000
打合せ			1 式		193,600	Y2CD100
打合せ協議			1 式		193,600	Y3CD110
打合せ			1 式		193,600	Y4CD111
打合せ 着手・中間・納入（中間1回）	1		業務	193,600	193,600	SH991 0 A=1, B=1 施工 第0-0016号内訳表
直接人件費					1,034,424	
事務用品費			1 式		3,697	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 50枚まで	1		冊	2,197	2,197	S2834 0 A=4, B=2, C=2 施工 第0-0017号内訳表
電子複写 A4判、両面	50		枚	30	1,500	S2837 0 A=4, B=2 施工 第0-0018号内訳表

* 解析業務委託費 * 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接経費 (積上計上) **					3,697	
** 直接原価 **					1,038,121	
** その他原価 ** 算定式……558588=1034424*0.54 対象額……1,034,424 率……0.5400			1 式		558,588	
** 業務原価 **					1,596,709	
** 一般管理費等 ** 算定式……862222=1596709*0.54 対象額……1,596,709 率……0.5400			1 式		862,222	
** 業務価格 **					2,450,000	
** 業務価格計 **					5,820,000	
消費税・地方消費税額 算定式……582000=5820000*0.10 対象額……5,820,000 率……0.1000			1 式		582,000	
** 業務費 **					6,402,000	

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 当り

土質ボーリング
ノンコアボーリング φ86mm

SH601
粘性土・シルト

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 径86mm 粘性土・シルト	1.000	m	16,400	16,400	RP032 16400*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		16,400	16,400	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		16,400	16,400	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		16,400	
A ボーリング種別	=1	ノンコアボーリング			
B ボーリング径	=2	φ86mm			
C 土質区分	=1	粘性土・シルト			
D せん孔深度	=1	せん孔深度	50m以下		
E せん孔方向	=1	鉛直下方			
F 安全費 (交通整理等) 区分	=6	計上しない			
安全費 (交通整理等) 計上しない 市場単価補正なし					

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

土質ボーリング

SH601

ノンコアボーリング φ86mm

砂・砂質土

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 径86mm 砂・砂質土	1.000	m	20,400	20,400	RP034 20400*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		20,400	20,400	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		20,400	20,400	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		20,400	
A ボーリング種別	=1	ノンコアボーリング			
B ボーリング径	=2	φ86mm			
C 土質区分	=2	砂・砂質土			
D せん孔深度	=1	せん孔深度	50m以下		
E せん孔方向	=1	鉛直下方			
F 安全費 (交通整理等) 区分	=6	計上しない			
安全費 (交通整理等) 計上しない 市場単価補正なし					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

1 m 当り

 土質ボーリング
 ノンコアボーリング φ86mm

 SH601
 レキ混じり土砂

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング (ノンコアボーリング) 径86mm レキ混じり土砂	1.000	m	37,800	37,800	RP036 37800*1
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		37,800	37,800	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		37,800	37,800	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	m		37,800	
A ボーリング種別	=1	ノンコアボーリング			
B ボーリング径	=2	φ86mm			
C 土質区分	=3	レキ混じり土砂			
D せん孔深度	=1	せん孔深度 50m以下			
E せん孔方向	=1	鉛直下方			
F 安全費 (交通整理等) 区分	=6	計上しない			
安全費 (交通整理等) 計上しない 市場単価補正なし					

施工内訳表

SH621

施工 第0-0004号内訳表

1 回 当り

標準貫入試験
粘性土・シルト

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回	8,470	8,470	RP302
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		8,470	8,470	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		8,470	8,470	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		8,470	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=1 =6	粘性土・シルト 計上しない			
安全費（交通整理等）計上しない					

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

SH621

1 回 当り

 標準貫入試験
 砂・砂質土

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準貫入試験 砂・砂質土	1.000	回	11,000	11,000	RP304
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		11,000	11,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		11,000	11,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		11,000	
A 土質区分	=2	砂・砂質土			
B 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
安全費（交通整理等）計上しない					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

SH621

1 回 当り

 標準貫入試験
 レキ混じり土砂

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.000	回	15,700	15,700	RP306
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000		15,700	15,700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15,700	15,700	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	回		15,700	
A 土質区分 B 安全費（交通整理等）区分	=3 =6	レキ混じり土砂 計上しない			
；***安全費（交通整理等）計上しない***					

施工内訳表

0-0018

資機材運搬
クレーン装置付トラック

S2840

施工 第0-0007号内訳表

2 t 積 2.9 t 吊

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油	7.800	L	152	1,185	TSX24 3.9*2
運転手(特殊)	0.340	人	27,900	9,486	RA070 0.17*2
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2.9 t 吊	2.000	時間	477	954	MA444 運転 1 時間当たり損料
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2.9 t 吊	1.000	日	5,450	5,450	MA444 供用 1 日当たり損料
小計	1	日		17,075	
A 規格	=1	2 t 積 2.9 t 吊			
B 片道運転時間	=1	1 時間			
; 運転 1 時間当たり労務歩掛 = 1 / T = 1 / 5.800 = 0.170					

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

SH991

1 業務 当り

打合せ
着手・中間・納入（中間1回）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.500	人	70,900	106,350	RA622 内業
技師（A） 内業	1.000	人	62,600	62,600	RA627 内業
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632 内業
小計	1	業務		193,600	
A 打合せ回数	=1	着手・中間・納入			
B 中間打合せ回数（回）	=1	中間打合せ回数（回）			

