

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08002-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 街路樹管理業務委託 栃木佐野線その25 (道保全単).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払不可 (維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用		

# 総括情報表

	金額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	19,283,000	本工事費	17,530,000		
		計	17,530,000	1,753,000	19,283,000
法定福利費概算額	810,000				
労務費調査水準	7,327,932				

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本 工 事**									X1000	
道路維持									Y0SZZ	
					1 式			7,554,570		
植栽維持工									Y0R56	
					1 式			6,556,470		
樹木・芝生管理工									Y0R56200	
					1 式			6,556,470		
樹木剪定									Y0R56200631	
					1 式			4,241,613		
道路植栽工 低木・中木せん定 円筒形せん定 樹高100cm未満 施工規模 50本以上	1		本		305		305		SF369 0 A=4, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0002号内訳表	
道路植栽工 低木・中木せん定 球形せん定 樹高100以上200cm未満 施工規模 50本以上	27		本		2,160		58,320		SF369 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0003号内訳表	
道路植栽工 低木・中木せん定 円筒形せん定樹高200以上300cm未満 施工規模 50本以上	42		本		2,320		97,440		SF369 0 A=6, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0004号内訳表	
道路植栽工 高木せん定 冬期せん定 幹周30以上60cm未満 施工規模 50本以上	15		本		5,400		81,000		SF367 0 A=6, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0005号内訳表	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工 高木せん定 冬期せん定 幹周60以上90cm未満 施工規模 50本以上	16		本		9,930		158,880		SF367 0 A=7, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0006号内訳表	
道路植栽工 高木せん定 冬期せん定 幹周90以上120cm未満 施工規模 50本以上	80		本		19,320		1,545,600		SF367 0 A=8, B=1, C=1, D=2, E=1 施工 第0-0007号内訳表	
道路植栽工 高木剪定 冬期剪定 幹周120以上150cm未満	53		本		42,156		2,234,268		G0240 0 科目 第0001号内訳表	
道路植栽工 高木剪定 冬期剪定 幹周150以上180cm未満	1		本		65,800		65,800		G0250 科目 第0002号内訳表	
寄植剪定 夏季剪定1回(収集・運搬含む)				1式			714,425		YOR56200632	
道路植栽工 寄植せん定 低木 施工規模 1000m <sup>2</sup> 以上	3,485		m <sup>2</sup>		205		714,425		SF371 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0008号内訳表	
抜根除草 (収集・運搬含む)				1式			1,523,793		YOR562005WJ	
道路植栽工 抜根除草 植込み地 施工規模 1000m <sup>2</sup> 以上	8,609		m <sup>2</sup>		177		1,523,793		SF391 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0009号内訳表	
樹木薬剤散布				1式			76,639		YOR5620049G	

# \* 本工事費 \* 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 防除 高木 幹周 60cm未満 施工規模 50本以上	73		本	423	30,879	SF403 0 A=5, B=1, C=1, D=1, E=1, F=6 施工 第0-0010号内訳表
道路植栽工 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満 施工規模 50本以上	64		本	715	45,760	SF403 0 A=6, B=1, C=1, D=1, E=1, F=35 施工 第0-0011号内訳表
処理工			1 式		280,600	Y0R58
処理工			1 式		280,600	Y0R58200
処理			1 式		280,600	Y0R582005PV
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	6.0		t	20,000	120,000	S0022 0 A=4, B=20000 施工 第0-0012号内訳表
処分費 剪定枝 グループコード内には使用しないこと。	7.3		t	22,000	160,600	S0022 0 A=1 施工 第0-0013号内訳表
仮設工			1 式		717,500	Y0R61
交通誘導警備員			1 式		717,500	Y0R61220



# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**					7,554,570	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費 (率分) 算定式…… $1572877=7500607*0.2097$ << $0.2097=(0.1498 * 1.4 * 1.0) * 1.00$ >> 対象額……7,500,607 率……0.1498			1 式		1,572,877	
**共通仮設費計**					1,572,877	
**純工事費**					9,127,447	
現場管理費 算定式…… $5159183=9073484*0.5686$ << $0.5686=(0.4738*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……9,073,484 率……0.4738			1 式		5,159,183	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 工事原価 **								14,286,630		
うち安全衛生経費 算定式……					1 式					
一般管理費等 算定式…… $3239355=14232667*0.2276$ <<率の補正 0.2276 = 対象額……14,232,667 率……0.2276					0.2276 * 1.00 >> 前払補正係数1.0000 1 式			3,239,355		
契約保証費 算定式…… $5693=14232667*0.0004$ 対象額……14,232,667 率……0.0004					1 式			5,693		
** 一般管理費等計 **								3,245,048		
** 工事価格 **								17,530,000		
** 工事価格計 **								17,530,000		
消費税・地方消費税額 算定式…… $1753000=17530000*0.10$ 対象額……17,530,000 率……0.1000					1 式			1,753,000		
** 請負工事費 **								19,283,000		

道路植栽工 高木剪定

G0240

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0009

冬期剪定 幹周120以上150cm未満

10

本 当り

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工					RA020 0
	11.60	人	27,000	313,200	
普通作業員					RA010 0
	3.70	人	24,300	89,910	
ダンプトラック運転(機-22) オンロード・ディーゼル2t積級					SX110 0 A=1, B=1, D=0, F=1.29, G=1, H=20.8, I=1.29
	0.50	日	36,915	18,457	施工 第0-0001号内訳表
小計	10	本		421,567	
計	1	本		42,156	

道路植栽工 高木剪定

G0250

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0010

冬期剪定 幹周150以上180cm未満

10

本 当り

施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工					RA020 0
	18.10	人	27,000	488,700	
普通作業員					RA010 0
	5.60	人	24,300	136,080	
ダンプトラック運転(機-22) オンロード・ディーゼル2t積級					SX110 0 A=1, B=1, D=0, F=1.29, G=1, H=20.8, I=1.29
	0.90	日	36,915	33,223	施工 第0-0001号内訳表
小計	10	本		658,003	
計	1	本		65,800	

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

SX110

1 日 当り

ダンプトラック運転 (機-22)

オンロード・ディーゼル2t積級

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.290	供用日	5,520	7,120	MA401
運転手 (一般)	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	20.800	L	152	3,161	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.290	供用日	182	234	KP105
小計	1	日		36,915	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル2t積級			
B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0	供用日当運転時間 (標準=省略)			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック (供用日/日)	=1.29	ダンプトラック (供用日/日)			
G 一般運転手 (人/日)	=1	一般運転手 (人/日)			
H 軽油 (L/日)	=20.8	軽油 (L/日)			
I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.29	タイヤ損耗費 (供用日/日)			
機械損料補正なし 15欄 5,520円					

# 施工内訳表

0-0012

道路植栽工 低木・中木せん定  
円筒形せん定 樹高100cm未満

SF369

施工規模 50本以上

施工 第0-0002号内訳表

100

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 樹高 100cm未満	100.000	本	305	30,500	RFB56 305*1
計	100	本		30,500	
小計	1	本		305	
A 施工区分	=4	円筒形せん定 樹高100cm未満			
B 施工規模	=1	施工規模 50本以上			
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし			
E 施工場所区分	=1	供用区間 歩道			
市場単価 補正なし					

# 施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

100 本 当り

道路植栽工 低木・中木せん定

SF369

球形せん定 樹高100以上200cm未満 施工規模 50本以上

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 球形 樹高 100cm以上200cm未満	100.000	本	2,160	216,000	RFB52 2160*1
計	100	本		216,000	
小計	1	本		2,160	
A 施工区分	=2	球形せん定	樹高100以上200cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業	(20時~6時)なし		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
市場単価 補正なし					

# 施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

100 本 当り

道路植栽工 低木・中木せん定

SF369

円筒形せん定樹高200以上300cm未満 施工規模 50本以上

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 樹高200cm以上300cm未満	100.000	本	2,320	232,000	RFB60 2320*1
計	100	本		232,000	
小計	1	本		2,320	
A 施工区分	=6	円筒形せん定樹高200以上300cm未満			
B 施工規模	=1	施工規模 50本以上			
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし			
E 施工場所区分	=1	供用区間 歩道			
市場単価 補正なし					

# 施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

100 本 当り

道路植栽工 高木せん定

SF367

冬期せん定 幹周30以上60cm未満

施工規模 50本以上

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 30cm以上60cm未満	100.000	本	5,400	540,000	RFB36 5400*1
計	100	本		540,000	
小計	1	本		5,400	
A 施工区分	=6	冬期せん定	幹周30以上60cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業	(20時~6時)なし		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
市場単価 補正なし					

# 施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

100 本 当り

道路植栽工 高木せん定

SF367

冬期せん定 幹周60以上90cm未満

施工規模 50本以上

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 60cm以上90cm未満	100.000	本	9,930	993,000	RFB38 9930*1
計	100	本		993,000	
小計	1	本		9,930	
A 施工区分	=7	冬期せん定	幹周60以上90cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業	(20時~6時)なし		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
市場単価 補正なし					

# 施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

100 本 当り

道路植栽工 高木せん定

SF367

冬期せん定 幹周90以上120cm未満 施工規模 50本以上

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 90cm以上120cm未満	100.000	本	19,320	1,932,000	RFB40 13800*1.4
計	100	本		1,932,000	
小計	1	本		19,320	
A 施工区分	=8	冬期せん定	幹周90以上120cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=2	夜間作業	(20時~6時)あり		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2...*Kn=(1+0.00)*1.00*1.40*1.00=1.400					

# 施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

SF371  
 施工規模 1000 m<sup>2</sup>以上

100 m<sup>2</sup> 当り

道路植栽工 寄植せんだ  
 低木

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 寄植せんだ 低木	100.000	m <sup>2</sup>	205	20,500	RFB62 205*1
計	100	m <sup>2</sup>		20,500	
小計	1	m <sup>2</sup>		205	
A 施工区分	=1	低木			
B 施工規模	=1	施工規模 1000 m <sup>2</sup> 以上			
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし			
E 施工場所区分	=1	供用区間 歩道			
市場単価 補正なし					

# 施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

道路植栽工 抜根除草  
植込み地

SF391  
施工規模 1000 m<sup>2</sup>以上

100 m<sup>2</sup> 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地	100.000	m <sup>2</sup>	177	17,700	RFC02 177*1
計	100	m <sup>2</sup>		17,700	
小計	1	m <sup>2</sup>		177	
A 施工区分	=1	植込み地			
B 施工規模	=1	施工規模	1000 m <sup>2</sup> 以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし			
E 施工場所区分	=1	供用区間 歩道			
市場単価 補正なし					

# 施工内訳表

0-0020

道路植栽工 防除  
高木 幹周 60cm未満

SF403

施工規模 50本以上

施工 第0-0010号内訳表

100

本 当り

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満	100.000	本	417	41,700	RFC40 417*1
薬剤	100.000	本	6	600	TL502
計	100	本		42,300	
小計	1	本		423	
A 施工区分	=5	高木 幹周	60cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業	(20時~6時) なし		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
F 薬剤単価 (円/本)	=6	薬剤単価 (円/本)			
市場単価 補正なし					

# 施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

SF403

100

本 当り

道路植栽工 防除

高木 幹周 60cm以上120cm未満 施工規模 50本以上

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	100.000	本	680	68,000	RFC42 680*1
薬剤	100.000	本	35	3,500	TL502
計	100	本		71,500	
小計	1	本		715	
A 施工区分	=6	高木 幹周	60cm以上120cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業	(20時~6時) なし		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
F 薬剤単価 (円/本)	=35	薬剤単価 (円/本)			
市場単価 補正なし					







