

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00511-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8当初 街路樹管理業務委託_293号外その21(道保全単). ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払不可(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり(1) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用		

総括情報表

	金額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	16,632,000	本工事費	15,120,000		
		計	15,120,000	1,512,000	16,632,000
法定福利費概算額	700,000				
労務費調査水準	6,205,246				

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本 工 事									X1000	
道路維持									Y0SZZ	
					1	式		6,397,161		
植栽維持工									Y0R56	
					1	式		4,406,611		
樹木・芝生管理工									Y0R56200	
					1	式		4,406,611		
樹木剪定									Y0R56200631	
					1	式		2,329,886		
道路植栽工 高木せん定 冬期せん定 幹周30以上60cm未満 施工規模 50本以上	1		本		5,400		5,400		SF367 0 A=6, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0002号内訳表	
道路植栽工 高木せん定 冬期せん定 幹周60以上90cm未満 施工規模 50本以上	5		本		9,930		49,650		SF367 0 A=7, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0003号内訳表	
道路植栽工 高木せん定 冬期せん定 幹周90以上120cm未満 施工規模 50本以上	32		本		13,800		441,600		SF367 0 A=8, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0004号内訳表	
道路植栽工 高木剪定 冬季剪定 幹周120以上150cm未満	31		本		42,156		1,306,836		G0130 0 科目 第0001号内訳表	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路植栽工 高木剪定 冬季剪定 幹周150以上180cm未満	8			本	65,800		526,400		G0140 0	科目 第0002号内訳表
寄植剪定				1式			904,050		YOR56200632	
道路植栽工 寄植せん定 低木 施工規模 1000m ² 以上	4,410			m ²	205		904,050		SF371 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1	施工 第0-0005号内訳表
抜根除草				1式			1,113,330		YOR562005WJ	
道路植栽工 抜根除草 植込み地 施工規模 1000m ² 以上	6,290			m ²	177		1,113,330		SF391 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1	施工 第0-0006号内訳表
樹木薬剤散布				1式			59,345		YOR5620049G	
道路植栽工 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満 施工規模 50本以上	83			本	715		59,345		SF403 0 A=6, B=1, C=1, D=1, E=1, F=35	施工 第0-0007号内訳表
除草工				1式			973,050		YOR57	
道路除草工				1式			973,050		YOR57200	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除草										YOR572005SG
						1 式		973,050		
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	120		m	2		149.7		17,964		SZD530 0 A=1, B=1, C=3, E=1, F=1 施工 第0-0008号内訳表
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	6,380		m	2		149.7		955,086		SZD530 0 A=1, B=1, C=3, E=1, F=1 施工 第0-0008号内訳表
処理工										YOR58
						1 式		290,800		
処理工										YOR58200
						1 式		290,800		
処理										YOR582005PV
						1 式		290,800		
処分費 剪定枝										S0022 0 A=1
グループコード内には使用しないこと。	5.4		t			22,000		118,800		施工 第0-0009号内訳表
処分費 その他										S0022 0 A=4, B=20000
グループコード内には使用しないこと。	8.6		t			20,000		172,000		施工 第0-0010号内訳表
仮設工										YOR61
						1 式		726,700		

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工				1 式				726,700		Y0R61232
交通誘導警備員				1 式				726,700		Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1			式	499,200		499,200		S0914 0 A=26, B=1, C=1	施工 第0-0011号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	227,500		227,500		S0914 0 A=13, B=1, C=2	施工 第0-0013号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費								6,397,161		
うち材料費 算定式……						1式				
うち労務費 算定式……						1式				
共通仮設費 (率分) 算定式…… $1404515=6298275*0.2230$ << $0.2230=(0.1593*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……6,298,275 率……0.1593						1式		1,404,515		
共通仮設費計								1,404,515		
純工事費								7,801,676		
現場管理費 算定式…… $4496118=7702790*0.5837$ << $0.5837=(0.4864*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……7,702,790 率……0.4864						1式		4,496,118		
うち法定福利費事業主分 算定式……						1式				
うち建退共制度の掛金 算定式……						1式				

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **					12,297,794	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $2819167=12198908*0.2311$ <<率の補正 0.2311 = $0.2311 * 1.00$ >> 対象額……12,198,908 率……0.2311			1 式	前払補正係数1.0000	2,819,167	
契約保証費 算定式…… $4879=12198908*0.0004$ 対象額……12,198,908 率……0.0004			1 式		4,879	
** 一般管理費等計 **					2,824,046	
** 工事価格 **					15,120,000	
** 工事価格計 **					15,120,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $1512000=15120000*0.10$ 対象額……15,120,000 率……0.1000			1 式		1,512,000	
** 請負工事費 **					16,632,000	

道路植栽工 高木剪定

科目内訳表

頁0-0009

冬季剪定

G0130
幹周120以上150cm未満

科目 第0001号内訳表

10.0

本 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	11.60	人	27,000	313,200	RA020 0
普通作業員	3.70	人	24,300	89,910	RA010 0
ダンプトラック運転(機-22) オンロード・ディーゼル2t積級	0.50	日	36,915	18,457	SX110 0 A=1, B=1, C=1, D=0, E=1, F=1.29, G=1, H=20.8, I=1.29 施工 第0-0001号内訳表
小計	10.0	本		421,567	
計	1	本		42,156	

道路植栽工 高木剪定

科目内訳表

頁0-0010

冬季剪定

G0140
幹周150以上180cm未満

科目 第0002号内訳表

10.0

本 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
造園工	18.10	人	27,000	488,700	RA020 0
普通作業員	5.60	人	24,300	136,080	RA010 0
ダンプトラック運転(機-22) オンロード・ディーゼル2t積級	0.90	日	36,915	33,223	SX110 0 A=1, B=1, C=1, D=0, E=1, F=1.29, G=1, H=20.8, I=1.29 施工 第0-0001号内訳表
小計	10.0	本		658,003	
計	1	本		65,800	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

SX110

1 日 当り

ダンプトラック運転 (機-22)

オンロード・ディーゼル2t積級

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.290	供用日	5,520	7,120	MA401
運転手 (一般)	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	20.800	L	152	3,161	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1.290	供用日	182	234	KP105
小計	1	日		36,915	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル2t積級			
B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0	供用日当運転時間 (標準=省略)			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック (供用日/日)	=1.29	ダンプトラック (供用日/日)			
G 一般運転手 (人/日)	=1	一般運転手 (人/日)			
H 軽油 (L/日)	=20.8	軽油 (L/日)			
I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.29	タイヤ損耗費 (供用日/日)			
機械損料補正なし 15欄 5,520円					

施工内訳表

0-0012

道路植栽工 高木せん定

SF367

施工 第0-0002号内訳表

冬期せん定 幹周30以上60cm未満

施工規模 50本以上

100

本 当り

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 30cm以上60cm未満	100.000	本	5,400	540,000	RFB36 5400*1
計	100	本		540,000	
小計	1	本		5,400	
A 施工区分	=6	冬期せん定	幹周30以上60cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業	(20時~6時)なし		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
市場単価 補正なし					

施工内訳表

0-0013

道路植栽工 高木せん定

SF367

施工 第0-0003号内訳表

冬期せん定 幹周60以上90cm未満

施工規模 50本以上

100

本 当り

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 60cm以上90cm未満	100.000	本	9,930	993,000	RFB38 9930*1
計	100	本		993,000	
小計	1	本		9,930	
A 施工区分	=7	冬期せん定	幹周60以上90cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業	(20時~6時)なし		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
市場単価 補正なし					

施工内訳表

施工 第0-0005号内訳表

SF371
 施工規模 1000 m²以上

100 m² 当り

道路植栽工 寄植せんだ
 低木

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 寄植せんだ 低木	100.000	m ²	205	20,500	RFB62 205*1
計	100	m ²		20,500	
小計	1	m ²		205	
A 施工区分	=1	低木			
B 施工規模	=1	施工規模 1000 m ² 以上			
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし			
E 施工場所区分	=1	供用区間 歩道			
市場単価 補正なし					

施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

SF391

施工規模 1000m²以上

100 m² 当り

道路植栽工 抜根除草
植込み地

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地	100.000	m ²	177	17,700	RFC02 177*1
計	100	m ²		17,700	
小計	1	m ²		177	
A 施工区分	=1	植込み地			
B 施工規模	=1	施工規模 1000m ² 以上			
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし			
E 施工場所区分	=1	供用区間 歩道			
市場単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

0-0017

道路植栽工 防除

SF403

施工 第0-0007号内訳表

高木 幹周 60cm以上120cm未満 施工規模 50本以上

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm以上120cm未満	100.000	本	680	68,000	RFC42 680*1
薬剤	100.000	本	35	3,500	TL502
計	100	本		71,500	
小計	1	本		715	
A 施工区分	=6	高木 幹周	60cm以上120cm未満		
B 施工規模	=1	施工規模	50本以上		
C 時間的制約の有無	=1	時間的制約	なし		
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)	なし		
E 施工場所区分	=1	供用区間	歩道		
F 薬剤単価(円/本)	=35	薬剤単価(円/本)			
市場単価 補正なし					

施工内訳表

施工 第0-0008号内訳表

1 m 2 当り

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬
飛び石防護あり

SZD530

ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)

全ての費用

代表機 労材規格	金額	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手（一般）		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	149.7	
A 飛び石防護の有無 =1 飛び石防護あり		
B 運搬機械選定 =1 ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級)		
C ダンプトラック運搬距離 =3 11.5km超14.5km以下		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

