

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****05122-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】舗装修繕工事 佐野太田線その22. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

# 総括情報表

	金額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	18,568,000	本工事費	16,880,000		
		計	16,880,000	1,688,000	18,568,000
法定福利費概算額	650,000				
労務費調査水準	7,287,804				

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本 工 事**									X1000	
道路維持									Y0IZZ	
					1 式			7,513,200		
舗装工【夜間】									Y0I24 A=1	
					1 式			6,717,904		
路面切削工									Y0I24212	
					1 式			1,444,628		
路面切削									Y0I24212A1N	
					1 式			1,131,588		
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,720		m	2		657.9		1,131,588	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0001号内訳表	
殻運搬									YOH092HOA0K	
					1 式			141,040		
殻運搬（路面切削） DID区間なし 6.5km以下 全ての費用	86		m	3		1,640		141,040	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=5.8 施工 第0-0002号内訳表	
殻処分									YOH092HOA0L	
					1 式			172,000		

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 アスファルト									S0020 A=3	0
グループコード内には使用しないこと。	86		m	3	2,000		172,000		施工	第0-0003号内訳表
アスファルト舗装工				1	式		5,273,276		Y0I24212	
表層(車道・路肩部)				1	式		5,273,276		Y0I24212A1S	
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,720		m	2	2,435		4,188,200		SZD023 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=2, I=1, J=1, K=1	0
成形目地材設置工 t=5mm, H=40mm, W=25mm									G0100	
	788		m		1,377		1,085,076		科目	第0001号内訳表
区画線工【昼間】				1	式		480,696		Y0I33	
区画線工				1	式		480,696		Y0I33200	
溶融式区画線				1	式		480,696		Y0I3320043T	
区画線設置工 溶融式(手動) 実線 15cm 全ての費用	449		m		410		184,090		S4600 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1	0
									施工	第0-0005号内訳表

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 溶解式（手動） 実線 15cm 全ての費用	315		m		491		154,665		S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0006号内訳表	
区画線設置工 溶解式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	179.9		m		789		141,941		S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0007号内訳表	
仮設工									Y0I36	
				1式			314,600			
交通管理工									Y0I36232	
				1式			314,600			
交通誘導警備員【昼間】									Y0I36232Y21	
				1式			105,000			
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	105,000		105,000		S0914 0 A=3, B=2, C=2 施工 第0-0008号内訳表	
交通誘導警備員【夜間】									Y0I36232Y21	
				1式			209,600		A=1	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	209,600		209,600		S0914 0 A=4, B=2, C=2 施工 第0-0010号内訳表	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**					7,513,200	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上 30 t 車まで 片道運搬距離 6.7 km	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=6.7, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0012号内訳表
共通仮設費 (率分) 算定式…… $1715263=7513200*0.2283 <<0.2283=(0.1631 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>$ 対象額……7,513,200 率……0.1631			1 式		1,715,263	
**共通仮設費計**					1,857,263	
**純工事費**					9,370,463	
現場管理費 算定式…… $4368509=9370463*0.4662 <<0.4662=(0.3885*1.2*1.0)*1.00 >>$ 対象額……9,370,463 率……0.3885			1 式		4,368,509	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
** 工事原価 **					13,738,972	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $3137981=13738972*0.2284$ <<率の補正 0.2284 = $0.2284 * 1.00$ >> 対象額……13,738,972 率……0.2284 前払補正係数1.0000			1 式		3,137,981	
契約保証費 算定式…… $5495=13738972*0.0004$ 対象額……13,738,972 率……0.0004			1 式		5,495	
** 一般管理費等計 **					3,143,476	
** 工事価格 **					16,880,000	
** 工事価格計 **					16,880,000	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税額 算定式……1688000=16880000*0.10 対象額……16,880,000 率……0.1000			1式		1,688,000	
**請負工事費**					18,568,000	

成形目地材設置工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0009

t=5mm, H=40mm, W=25mm

100

m 当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
成形目地材 L型止水テープ t=5mm, H=40mm, W=25mm	105	m	805	84,525	W0100 1 999
土木一般世話役 労務単価5割増	0.29	人	48,900	14,181	RA125 0
普通作業員 労務単価5割増	0.83	人	36,400	30,212	RA010 0
諸雑費 材料費の10.5%	10.5	%	84,525	8,875	#0001
小計	100	m		137,793	
計	1	m		1,377	
A=1					

# 施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

SZD301

路面切削

全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業あり

全ての費用

1 m 2 当り

代表機 労材規格	金額	備考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次切削幅2.0m×深23cm		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>		
その他(機械)		
普通作業員 労務単価5割増		
土木一般世話役 労務単価5割増		
運転手(特殊) 労務単価5割増		
特殊作業員 労務単価5割増		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	657.9	
A 施工区分・平均切削深さ =1 全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B 段差すりつけの撤去作業 =2 段差すりつけの撤去作業あり		
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		





# 施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 2 当り

表層 (車道・路肩部)  
3.0m超

SZD023  
平均仕上り厚50mm

全ての費用

代表機材規格	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3~6m		
タイヤローラ賃料 質量13~14t		
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10~12t		
その他(機械)		
普通作業員 労務単価5割増		
運転手 (特殊) 労務単価5割増		
特殊作業員 労務単価5割増		
土木一般世話役 労務単価5割増		
その他(労務)		
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型 (13) (耐流動用)		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	2,435	
A 平均幅員 =4 3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm) =50 1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度 =1 2.35t/m3		
D 瀝青材料種類 =1 タックコート		
E 材料 =13 耐流動用密粒ギャップAs改質Ⅱ型 (13)		
F 瀝青材料種類 =5 タックコート PKM-T		



# 施工内訳表

0-0015

区画線設置工  
 溶解式（手動）

S4600  
 実線 15cm

施工 第0-0005号内訳表

1000 m 当り

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色－ 比重－	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色－ 比重0.9	25.000	kg	485	12,125	T4A11 1
軽油	40.000	L	152	6,080	TSX24 1
雑材料	5.000	%	156,655	7,832	#01
計	1,000	m		410,487	
小計	1	m		410	
A 施工区分	=1	溶解式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 15cm			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			



# 施工内訳表

0-0017

区画線設置工 実線 15cm S4600 施工 第0-0006号内訳表 1000 m 当り  
 溶融式（手動） 全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	370	210,900	T4A08 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	485	12,125	T4A11 1
軽油	40.000	L	152	6,080	TSX24 1
雑材料	5.000	%	233,605	11,680	#01
計	1,000	m		491,285	
小計	1	m		491	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 15cm			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			



# 施工内訳表

施工 第0-0007号内訳表

S4600

矢印・記号・文字 15cm換算

全ての費用

1000 m 当り

 区画線設置工  
 熔融式（手動）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[熔融式（手動）] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	615	615,000	T3A72 615*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	485	12,125	T4A11 1
軽油	100.000	L	152	15,200	TSX24 1
雑材料	5.000	%	165,775	8,288	#01
計	1,000	m		789,063	
小計	1	m		789	
A 施工区分	=1	熔融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			











# 施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

SA001

1 台 当り

貨物自動車運搬費  
20t車以上30t車まで

片道運搬距離6.7km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A 運搬車規格	=5	20t車以上30t車まで			
B 片道運搬距離(km)	=6.7	片道運搬距離(km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料(損料)の有無	=1	被運搬機械賃料(損料)あり			
F 被運搬機械賃料(損料)(円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料(損料)(円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=6.700/(30*8)=0.0日 小数1位止め					