

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****10423-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 舗装工事 桐生岩舟線その2(快安道補)夜間. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 11 市街地 01 一般交通影響あり(1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本 工 事									X1000	
道路修繕									YORZZ	
舗装工									YOR2Z	
路面切削工									YOR2Z23H	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,587		m	2		657.9		1,044,087	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1	施工 第0-0001号内訳表
殻運搬 (路面切削)									YOR2Z23HA6U	
殻運搬 (路面切削) DID区間あり 8.5km以下 全ての費用	79		m	3		2,118		167,322	SZD305 0 A=2, C=1, D=1, E=8	施工 第0-0002号内訳表
殻処分									YOR2Z23HA0L	
#処分費 (直接工事費用) #									A=1	
									158,000	#0042
	1					158,000		158,000		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	79		m	3	2,000		158,000		S0020 A=3 0	施工 第0-0003号内訳表
舗装工				1	式		3,864,345		Y0R2Z A=1	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,587		m	2	2,435		3,864,345		SZD023 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=2, I=1, J=1, K=1 0	施工 第0-0004号内訳表
区画線工				1	式		415,831		Y0R63	
区画線工				1	式		415,831		Y0R63200	
溶融式区画線				1	式		415,831		Y0R6320043T	
区画線設置工 実線・白色・W=150 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	418		m		410		171,380		S4600 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 0	施工 第0-0005号内訳表
区画線設置工 実線・白色・W=450 溶融式（手動） 実線 45cm 全ての費用	24		m		942		22,608		S4600 A=1, B=4, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 0	施工 第0-0006号内訳表
区画線設置工 実線・黄色・W=150 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	433		m		491		212,603		S4600 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 0	施工 第0-0007号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 破線・白色・W=300 溶融式（手動） 破線 30cm 全ての費用	12		m		770		9,240		S4600 0 A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表	
道路付属施設工				1式			102,360		YOR65	
境界工				1式			33,390		YOR65200	
境界鋳				1式			33,390		YOR652004DZ	
道路付属物設置工 境界鋳設置 金属製 施工規模 10枚以上30枚未満	15		枚		2,226		33,390		SF571 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0009号内訳表	
道路付属物工				1式			68,970		YOR65201	
道路鋳				1式			68,970		YOR6520143X	
道路付属物設置工 道路鋳設置 小型鋳 両面 貼付式樹脂製 幅10cm 施工規模 30個以上	33		個		2,090		68,970		SF567 0 A=1, B=6, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0010号内訳表	
仮設工				1式			367,200		YOR81	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工				1	式			367,200		Y0R81232
交通誘導警備員				1	式			210,000		Y0R81232Y21 A=0
交通誘導警備員の計上(昼間) 交通誘導警備員 B	1				式	210,000		210,000		S0914 0 A=4, B=3, C=2 施工 第0-0011号内訳表
交通誘導警備員				1	式			157,200		Y0R81232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上(夜間) 交通誘導警備員 B	1				式	157,200		157,200		S0914 0 A=2, B=3, C=2 施工 第0-0013号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					6,119,145	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上 30 t 車まで 片道運搬距離 5.3 km	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=5.3, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0015号内訳表
現場環境改善費			1 式		223,000	Z0010
算定式……223542=5961145*0.0375 対象額……5,961,145 率……0.0375					223,542	
共通仮設費 (率分) 算定式……1458192=6119145*0.2383 <<0.2383=(0.1702 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……6,119,145 率……0.1702			1 式		1,458,192	
共通仮設費計					1,823,192	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費					7,942,337	
現場管理費						
算定式…… $3808350=7942337*0.4795$ << $0.4795=(0.3996*1.2*1.0)*1.00$ >>						
対象額……7,942,337						
率……0.3996			1 式		3,808,350	
うち法定福利費事業主分						
算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金						
算定式……			1 式			
工事原価					11,750,687	
うち安全衛生経費						
算定式……			1 式			
一般管理費等						
算定式…… $2724984=11750687*0.2319$ <<率の補正 $0.2319=0.2319*1.00$ >>						
対象額……11,750,687				前払補正係数1.0000		
率……0.2319			1 式		2,724,984	
契約保証費						
算定式…… $4700=11750687*0.0004$						
対象額……11,750,687						
率……0.0004			1 式		4,700	
一般管理費等計						
					2,729,684	

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格 **					14,480,000	
** 工事価格計 **					14,480,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1448000=14480000*0.10 対象額……14,480,000 率……0.1000			1 式		1,448,000	
** 請負工事費 **					15,928,000	

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

SZD301

1 m 2 当り

路面切削
全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業あり

全ての費用

代表機 労材規格	金額	備考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次切削幅2.0m×深23cm		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m ³		
その他(機械)		
普通作業員 労務単価5割増		
土木一般世話役 労務単価5割増		
運転手(特殊) 労務単価5割増		
特殊作業員 労務単価5割増		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	657.9	
A 施工区分・平均切削深さ =1 全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B 段差すりつけの撤去作業 =2 段差すりつけの撤去作業あり		
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

表層 (車道・路肩部)
3.0m超

SZD023
平均仕上り厚50mm

全ての費用

1 m 2 当り

代表機材規格	金額	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3~6m		
タイヤローラ賃料 質量1.3~1.4t		
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量1.0~1.2t		
その他(機械)		
普通作業員 労務単価5割増		
運転手 (特殊) 労務単価5割増		
特殊作業員 労務単価5割増		
土木一般世話役 労務単価5割増		
その他(労務)		
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質II型 (1.3) (耐流動用)		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	2,435	
A 平均幅員 =4 3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm) =50 1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度 =1 2.35t/m3		
D 瀝青材料種類 =1 タックコート		
E 材料 =13 耐流動用密粒度ギャップAs改質II型 (1.3)		
F 瀝青材料種類 =5 タックコート PKM-T		

施工内訳表

区画線設置工 実線・白色・W=150

S4600

施工 第0-0005号内訳表

溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用 1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	235	133,950	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	485	12,125	T4A11 1
軽油	40.000	L	152	6,080	TSX24 1
雑材料	5.000	%	156,655	7,832	#01
計	1,000	m		410,487	
小計	1	m		410	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 15cm			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施工内訳表

区画線設置工 実線・白色・W=450

S4600

施工 第0-0006号内訳表

溶融式（手動） 実線 45 c m 全ての費用 1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	459	459,000	T3A09 459*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg	235	399,500	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	75.000	kg	180	13,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	kg	485	36,375	T4A11 1
軽油	73.000	L	152	11,096	TSX24 1
雑材料	5.000	%	460,471	23,023	#01
計	1,000	m		942,494	
小計	1	m		942	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=4	実線 45 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施工内訳表

区画線設置工 実線・黄色・W=150

S4600

施工 第0-0007号内訳表

溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用 1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg	370	210,900	T4A08 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	25.000	kg	180	4,500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25.000	kg	485	12,125	T4A11 1
軽油	40.000	L	152	6,080	TSX24 1
雑材料	5.000	%	233,605	11,680	#01
計	1,000	m		491,285	
小計	1	m		491	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 15cm			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施工内訳表

区画線設置工 破線・白色・W=300

S4600

施工 第0-0008号内訳表

溶融式（手動）

破線 30cm

全ての費用

1000

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 30cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	445	445,000	T3A30 445*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,130.000	kg	235	265,550	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	50.000	kg	180	9,000	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	50.000	kg	485	24,250	T4A11 1
軽油	73.000	L	152	11,096	TSX24 1
雑材料	5.000	%	309,896	15,494	#01
計	1,000	m		770,390	
小計	1	m		770	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=7	破線 30cm			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

SF571

施工規模 10枚以上30枚未満

1 枚 当り

道路付属物設置工 境界鋳設置
金属製

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
境界鋳設置工 設置手間 金属製	1.000	枚	1,380	1,380	RGJ64 1150*1.2
境界鋳(真鍮製) 5×5cm (3文字入り)	1.000	個	846	846	T7888
小計	1	枚		2,226	
A 施工規模	=2	施工規模	10枚以上30枚未満		
B 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし			
D 境界鋳計上の有無	=1	境界鋳計上あり			
E 使用境界鋳種別	=1	5×5cm (3文字入り)			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.20)*1.00*1.00=1.200					

施工内訳表

道路付属物設置工 道路鏡設置
 小型鏡 両面 貼付式樹脂製 幅10cm

SF567

施工 第0-0010号内訳表

施工規模 30個以上

1

個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路鏡設置工 小型鏡 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm	1.000	個	2,090	2,090	RGJ48 2090*1
小計	1	個		2,090	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=6	小型鏡 両面 貼付式樹脂製 幅10cm			
C 施工規模	=1	施工規模 30個以上			
D 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時~6時)なし			
市場単価 補正なし					

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

SA001

1 台 当り

貨物自動車運搬費
20t車以上30t車まで

片道運搬距離5.3km

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A 運搬車規格	=5	20t車以上30t車まで			
B 片道運搬距離(km)	=5.3	片道運搬距離(km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料(損料)の有無	=1	被運搬機械賃料(損料)あり			
F 被運搬機械賃料(損料)(円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料(損料)(円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=5.300/(30*8)=0.0日 小数1位止め					