

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数  適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代  諸経費体系 ファイル名	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00518-40 0  1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080510(0)  1 一般公共 (当初)舗装修繕工事足利千代田線その1.ES5		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	当 世 代  40 06 舗装工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用	前 世 代	



# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本 工 事**									X1000	
道路修繕									YORZZ	
					1 式			7,712,460		
舗装工									YOR2Z	
					1 式			6,412,760		
路面切削工									YOR2Z23H	
					1 式			1,622,210		
路面切削【夜間】									YOR2Z23H484	
					1 式			1,164,483	A=1	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,770		m	2		657.9		1,164,483	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1	施工 第0-0001号内訳表
殻運搬処理【夜間】									YOR2Z23H5EX	
					1 式			457,727	A=1	
殻運搬（路面切削） DID区間あり 14.5km以下 全ての費用	89		m	3		3,143		279,727	SZD305 0 A=2, C=1, D=1, E=14.0	施工 第0-0002号内訳表
処分費 アスファルト									S0020 0 A=3	
グループコード内には使用しないこと。	89		m	3		2,000		178,000		施工 第0-0003号内訳表

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層工【夜間】									YOR2Z23J A=1	
				1	式			4,790,550		
表層(車道・路肩部)									YOR2Z23JA1S	
				1	式			4,790,550		
表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,770		m	2		2,435		4,309,950	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=2, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0004号内訳表	
成形目地材設置工【L型】									G0200 0	
	360		m			1,335		480,600	科目 第0001号内訳表	
区画線工									YOR63	
				1	式			670,700		
区画線工									YOR63200	
				1	式			670,700		
溶融式区画線									YOR6320043T	
				1	式			670,700		
区画線設置工 溶融式(手動) 実線 15cm 全ての費用	440		m			410		180,400	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0005号内訳表	
区画線設置工 溶融式(手動) 実線 15cm 全ての費用	179		m			491		87,889	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0006号内訳表	

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置工 溶解式(手動) ゼブラ 45cm 全ての費用	276		m		1,042		287,592		S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0007号内訳表	
区画線設置工 溶解式(手動) 破線 30cm 全ての費用	28		m		770		21,560		S4600 0 A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表	
区画線設置工 溶解式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	118.2		m		789		93,259		S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0009号内訳表	
仮設工									YOR81	
				1式			629,000			
交通誘導警備員									YOR81200	
				1式			629,000			
交通誘導警備員【夜間】									YOR812005EP A=1	
				1式			524,000			
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B 舗装工	1			式	524,000		524,000		S0914 0 A=4, B=5, C=2 施工 第0-0010号内訳表	
交通誘導警備員【日中】									YOR812005EP	
				1式			105,000			
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B 準備工・区画線工	1			式	105,000		105,000		S0914 0 A=2, B=3, C=2 施工 第0-0012号内訳表	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 直接工事費 **								7,712,460		
うち材料費 算定式……										
					1	式				
うち労務費 算定式……										
					1	式				
運搬費									Z0004	
					1	式		142,000		
貨物自動車運搬費（路面切削機） 20t車以上30t車まで 運搬距離3.5km（×往復）	1				台	142,000		142,000	SA001 0 A=5, B=3.5, C=2, D=1, F=103000, G=2	施工 第0-0014号内訳表
共通仮設費（率分） 算定式…… $1752270=7712460*0.2272 <<0.2272=(0.1623 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>$ 対象額……7,712,460 率……0.1623										
					1	式		1,752,270		
** 共通仮設費計 **										
								1,894,270		
** 純工事費 **										
								9,606,730		
現場管理費 算定式…… $4460404=9606730*0.4643 <<0.4643=(0.3869*1.2*1.0)*1.00 >>$ 対象額……9,606,730 率……0.3869										
					1	式		4,460,404		

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
** 工事原価 **					14,067,134	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $3204493=14067134*0.2278$ <<率の補正 0.2278 = $0.2278 * 1.00$ >> 対象額……14,067,134 率……0.2278 前払補正係数1.0000			1 式		3,204,493	
契約保証費 算定式…… $5626=14067134*0.0004$ 対象額……14,067,134 率……0.0004			1 式		5,626	
** 一般管理費等計 **					3,210,119	
** 工事価格 **					17,270,000	
** 工事価格計 **					17,270,000	



# 科目内訳表

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
成形目地材 L型タイプ					W0200
建設物価版参照	105	m	805	84,525	999
土木一般世話役 労務単価5割増	0.29	人	48,900	14,181	RA125 0 1
普通作業員 労務単価5割増	0.83	人	36,400	30,212	RA010 0 1
*雑材料データ1*	10.5	%	44,393	4,661	#0001
小計	100	m		133,579	
計	1	m		1,335	
A=1					