

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08061-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080610(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8堤防舗装(分割1).ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	18,711,000	本工事費	17,010,000		
		計	17,010,000	1,701,000	18,711,000
法定福利費概算額	650,000				
労務費調査水準	7,367,149				

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
舗装										Y0IZZ	
					1 式			7, 594, 999			
舗装工										Y0I24	
					1 式			7, 279, 999			
舗装準備工										Y0I24211	
					1 式			442, 195			
不陸整正										Y0I24211437	
					1 式			442, 195			
不陸整正 補足材料なし										SZD001 0 A=1, E=1, F=1	
全ての費用		2, 559		m 2		172. 8		442, 195		施工 第0-0001号内訳表	
アスファルト舗装工										Y0I24212	
					1 式			6, 837, 804			
下層路盤（車道・路肩部）										Y0I24212A1J	
					1 式			1, 563, 705			
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工										SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1	
全ての費用		2, 208		m 2		708. 2		1, 563, 705		施工 第0-0002号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層（車道・路肩部）				1 式			5,274,099		Y0I24212A1S	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 4 0 m m 全ての費用	2,559		m 2		2,061		5,274,099		SZD023 0 A=3, B=40, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0003号内訳表	
仮設工				1 式			315,000		Y0I36	
交通管理工				1 式			315,000		Y0I36232	
交通誘導警備員				1 式			315,000		Y0I36232Y21	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1			式	315,000		315,000		S0914 0 A=9, B=2, C=2 施工 第0-0004号内訳表	

＊本工事費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,594,999	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		125,000	Z0010
算定式……125317=7594999*0.0165 対象額……7,594,999 率……0.0165					125,317	
共通仮設費（率分） 算定式……1730900=7594999*0.2279 <<0.2279 =(0.1628 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……7,594,999 率……0.1628			1 式		1,730,900	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,855,900	
＊＊純工事費＊＊					9,450,899	
現場管理費 算定式……4400338=9450899*0.4656 <<0.4656 =(0.3880*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……9,450,899 率……0.3880			1 式		4,400,338	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					13,851,237	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $3160852=13851237*0.2282$ <<率の補正 0.2282 = $0.2282 * 1.00$ >> 対象額……13,851,237 率……0.2282			1 式	前払補正係数1.0000	3,160,852	
契約保証費 算定式…… $5540=13851237*0.0004$ 対象額……13,851,237 率……0.0004			1 式		5,540	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					3,166,392	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					17,010,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					17,010,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

[illegible]

不陸整正		SZD001	施 工 内 訳 表		施工 第0-0001号内訳表	頁0-0008	
補足材料なし			全ての費用		1	m 2	当り
代 表 機 労 材 規 格			金 額		備 考		
モータグレーダ [土工用]			排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料			質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料			質量 1 3 ～ 1 4 t				
運転手 (特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
軽油							
積算単価							
小計			172.8				
A	補足材料の有無	=1	補足材料なし				
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
F	費用の内訳	=1	全ての費用				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			708.2	
A 全仕上り厚(mm)				
=150				
B 施工区分				
=1				
D 材料				
=4				
E 豪雪割増				
=1				
F 費用の内訳				
=1				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕 賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4t				
タイヤローラ 賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,061	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施 工 内 訳 表

頁0-0011

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
J	費用の内訳	=1	全ての費用	
K	再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 4 0 k m以下	

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0012
施工 第0-0004号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	18.000	人・日	17,500	315,000	SA063 施工 第0-0005号内訳表
小計	1	式		315,000	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

0-0013

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			