

# 数量総括表（設計書）

頁1-0001

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別   | 規 格          | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 摘 要         |
|---------------------|--------------|-----|--------|--------|-------------|
| ***本 工 事***         |              |     |        |        |             |
| 斜面对策                |              | 1 式 |        |        | Y0GZZ       |
| 砂防土工                |              | 1 式 |        |        | Y0G1J       |
| 掘削工                 |              | 1 式 |        |        | Y0G1J200    |
| 掘削                  |              | 1 式 |        |        | Y0G1J200A00 |
| 掘削<br>A=1, B=4, I=1 | 土砂<br>現場制約あり | m 3 |        | 65     | SZA101      |
| 法面工                 |              | 1 式 |        |        | Y0G1R       |
| 植生工                 |              | 1 式 |        |        | Y0G1R200    |
| 植生マット               |              | 1 式 |        |        | Y0G1R2005DC |
| 植生マット工              | かまくらマット肥料袋付  | m 2 | 286    | 297    | V0100       |
| 落石予防併用型斜面崩壊対策工      |              | 1 式 |        |        | Y0G1S24T    |
| 落石予防併用型斜面崩壊対策工      |              | 1 式 |        |        | Y0G1S24T5IY |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0002

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別   | 規 格              | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要      |
|---------------------|------------------|-----|---------|---------|----------|
| 落石予防併用型斜面崩壊対策工【材料費】 |                  | 式   | 1       | 0       | G0100    |
| 落石予防併用型斜面崩壊対策工【材料費】 |                  | 式   | —       | 1       | G0110    |
| 割付                  |                  | m 2 | 286     | 297     | V0110    |
| 削孔                  | ロープ足場            | 本   | 154     | 184     | V0120    |
| 鉄筋挿入                | ロープ足場            | 本   | 154     | 184     | V0140    |
| グラウト注入              | ロープ足場            | m 3 | 2. 2    | 2. 6    | V0150    |
| 支圧板設置               | 土砂部用 t 9.0×φ 300 | 個   | 154     | 184     | V0160    |
| 頭部締付                | ロープ足場            | 本   | 154     | 184     | V0170    |
| 確認試験                | ロープ足場            | 本   |         | 5       | V0180    |
| 法面敷設                | 土砂部              | m 2 | 286     | 297     | V0190    |
| 防護柵工                |                  | 1 式 |         |         | Y0G1S    |
| 崩壊土砂防護柵基礎工          |                  | 1 式 |         |         | Y0G1R200 |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0003

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別   | 規 格                                | 単 位  | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要         |
|---------------------|------------------------------------|------|---------|---------|-------------|
| 鋼管杭                 |                                    | 1 式  |         |         | Y0G1R200429 |
| ダウンザホールハンマ工 (B-2-3) | 大口径ボーリングマシン<br>杭径 φ 355.6mm L=6.5m | 本    |         | 1       | V0400       |
| ダウンザホールハンマ工 (B-2-4) | 大口径ボーリングマシン<br>杭径 φ 355.6mm L=6.0m | 本    |         | 4       | V0440       |
| やぐら設置・撤去            |                                    | 基・回  |         | 1       | V0450       |
| システム構台              |                                    | 1 式  |         |         | Y0G1R200429 |
| システム構台設置工           | B-2-3, B-2-4ブロック                   | 空m 3 | 644     | 660     | V0500       |
| システム構台撤去工           | B-2-3, B-2-4ブロック                   | 空m 3 | 644     | 660     | V0510       |
| システム構台賃料            | A=644空m3                           | 式    | 1       | 0       | V0520       |
| システム構台賃料            | A=660空m3                           | 式    | —       | 1       | V0521       |
| 崩壊土砂防護柵工            |                                    | 1 式  |         |         | Y0G1R200    |
| 崩壊土砂防護柵             |                                    | 1 式  |         |         | Y0G1R200429 |
| フェンス工 (B-2-3) 【材料費】 |                                    | 式    |         | 1       | G0200       |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0004

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別     | 規 格     | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要         |
|-----------------------|---------|-----|---------|---------|-------------|
| 支柱調整工                 |         | 本   |         | 1       | V0530       |
| 上弦材組立工                |         | 本   |         | 1       | V0540       |
| 底辺・上辺ロープ設置工           |         | 本   |         | 3       | V0550       |
| 縦外辺ロープ設置工             |         | 本   |         | 1       | V0560       |
| ネット設置工                |         | m   |         | 6.5     | V0570       |
| 足場工                   |         | 1 式 |         |         | Y0G1R200429 |
| 足場工<br>A=25, B=1, C=1 | 手摺先行型足場 | 式   |         | 1       | S0384       |
| 崩壊土砂防護柵工              |         | 1 式 |         |         | Y0G1R200    |
| 崩壊土砂防護柵               |         | 1 式 |         |         | Y0G1R200429 |
| フェンス工 (B-2-4) 【材料費】   |         | 式   |         | 1       | G0210       |
| 支柱調整工                 |         | 本   |         | 4       | V0530       |
| 上弦材組立工                |         | 本   |         | 4       | V0540       |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0005

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別     | 規 格         | 単 位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 摘 要         |
|-----------------------|-------------|-----|--------|--------|-------------|
| 底辺・上辺ロープ設置工           |             | 本   |        | 12     | V0550       |
| 縦外辺ロープ設置工             |             | 本   |        | 1      | V0560       |
| ネット設置工                |             | m   |        | 20.0   | V0570       |
| 足場工                   |             | 1 式 |        |        | Y0G1R200429 |
| 足場工<br>A=64, B=1, C=1 | 手摺先行型足場     | 式   |        | 1      | S0384       |
| 伐採工                   |             | 1 式 |        |        | Y0G1X       |
| 伐採工                   |             | 1 式 |        |        | Y0G1X21S    |
| 伐採                    |             | 1 式 |        |        | Y0G1X21S45F |
| チェーンソー伐               | 幹周20cm未満    | 本   |        | 12     | V0610       |
| チェーンソー伐               | 幹周20cm～29cm | 本   |        | 11     | V0620       |
| チェーンソー伐               | 幹周30cm～59cm | 本   |        | 30     | V0630       |
| チェーンソー伐               | 幹周60cm～89cm | 本   |        | 18     | V0640       |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0006

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規 格              | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要         |
|-------------------|------------------|-----|---------|---------|-------------|
| チェーンソー伐           | 幹周90cm～119cm     | 本   |         | 9       | V0650       |
| 人力伐採              | 幹周120cm～149cm    | 本   |         | 2       | V0660       |
| 人力伐採              | 幹周150cm～199cm    | 本   |         | 2       | V0670       |
| 伐採伐竹運搬            |                  | 1 式 |         |         | Y0G1X21S45F |
| 建設廃棄物収集・運搬費       | 10tダンプ車 片道25kmまで | t   | 5.2     | 31.46   | T2782       |
| 処分費               |                  | 1 式 |         |         | Y0G1X21S45F |
| # 処分費（直接工事費用） #   |                  | 1 式 |         |         | #0042       |
| 処分費               | 伐採樹木             | t   | 5.2     | 31.46   | S0022       |
| A=2               |                  |     |         |         |             |
| 仮設工               |                  | 1 式 |         |         | Y0G1Z       |
| 工事用道路工            |                  | 1 式 |         |         | Y0G1Z200    |
| 工事用道路盛土           |                  | 1 式 |         |         | Y0G1Z2005EP |
| 不陸整正              | 補足材料なし           | m 2 | 747     | 499     | SZD001      |
| A=1, E=1, F=1     |                  |     |         |         |             |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0007

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別            | 規 格                            | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要         |
|------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------|-------------|
| 敷鉄板                          |                                | 1 式 |         |         | Y0G1Z2005ES |
| 敷鉄板設置・撤去                     |                                | m 2 |         | 499     | SB763       |
| A=3<br>敷鉄板賃料                 | 鋼板 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m | 枚   |         | 53      | SB765       |
| A=4, C=63, D=1, F=1<br>防護施設工 |                                | 1 式 |         |         | Y0G1Z217    |
| 仮囲い                          |                                | 1 式 |         |         | Y0G1Z2175GC |
| 仮囲い設置・撤去                     |                                | 式   |         | 1       | S0388       |
| A=26. 5, B=1, C=71           |                                |     |         |         |             |
|                              |                                |     |         |         |             |
|                              |                                |     |         |         |             |
|                              |                                |     |         |         |             |
|                              |                                |     |         |         |             |
|                              |                                |     |         |         |             |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0008

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別                                | 規 格                                   | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------|---------|-------|
| ＊ ＊直接工事費＊ ＊                                      |                                       | 1 式 |         |         |       |
| 運搬費                                              |                                       | 1 式 |         |         |       |
| 仮設材等の運搬<br>A=1, B=14. 7, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 | 製品長 1 2 m以内<br>運搬距離 1 4 . 7 k m (×往復) | t   |         | 85. 0   | SA005 |
| 準備費                                              |                                       | 1 式 |         |         |       |
| 建設廃棄物収集・運搬費                                      | 10tダンプ車 片道25kmまで                      | t   | 1. 3    | 1. 07   | T2782 |
| 処分費 (準備費配下用)<br>A=1. 07, B=1, C=1                | 根<br>1 . 1 t                          | 式   |         | 1       | S0024 |
| 現場環境改善費                                          |                                       | 1 式 |         |         |       |
| 共通仮設費 (率分)                                       |                                       | 1 式 |         |         |       |
| ＊ ＊共通仮設費計＊ ＊                                     |                                       | 1 式 |         |         |       |
| ＊ ＊純工事費＊ ＊                                       |                                       | 1 式 |         |         |       |
| 現場管理費                                            |                                       | 1 式 |         |         |       |
| ＊ ＊工事原価＊ ＊                                       |                                       | 1 式 |         |         |       |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0009

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別 | 規 格 | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要 |
|-------------------|-----|-----|---------|---------|-----|
| 一般管理費等            |     | 1 式 |         |         |     |
| 契約保証費             |     | 1 式 |         |         |     |
| ＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊   |     | 1 式 |         |         |     |
| ＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊      |     | 1 式 |         |         |     |
| ＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊     |     | 1 式 |         |         |     |
| 消費税・地方消費税額        |     | 1 式 |         |         |     |
| ＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊     |     | 1 式 |         |         |     |
| ＊ ＊ 変更工事価格        |     | 1 式 |         |         |     |
| ＊ ＊ 変更工事×請負率      |     | 1 式 |         |         |     |
| ＊ ＊ 消費税額 ＊ ＊      |     | 1 式 |         |         |     |
| ＊ ＊ 変更請負額 ＊ ＊     |     | 1 式 |         |         |     |
|                   |     |     |         |         |     |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0010

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別   | 規 格                   | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要   |
|---------------------|-----------------------|-----|---------|---------|-------|
| 落石予防併用型斜面崩壊対策工【材料費】 |                       |     |         |         | G0110 |
| 縦主ロープ               | G/0 3×7 φ 12<br>ロス分含む | m   |         | 221.6   | F0200 |
| 横主ロープ               | G/0 3×7 φ 12<br>ロス分含む | m   |         | 261.0   | F0210 |
| 縦補助ロープ              | G/0 3×7 φ 12<br>ロス分含む | m   |         | 424.1   | F0220 |
| 横補助ロープ              | G/0 3×7 φ 12<br>ロス分含む | m   |         | 419.3   | F0230 |
| 巻付グリップ              | φ 12用 端部用             | 本   |         | 174     | F0240 |
| エックスクリップ 大          | t4.0×85×85 φ 16～φ 18  | 個   |         | 156     | F0250 |
| エックスクリップ 小          | t3.2×70×70 φ 12～φ 14  | 個   |         | 988     | F0260 |
| ホールドプレート 土砂部外周用     | t9×φ 300 羽根付          | 個   |         | 55      | F0270 |
| ホールドプレート 土砂部交点用     | t9×φ 300 羽根付          | 個   |         | 128     | F0280 |
| 土砂部用アンカー メッキ自穿孔ボルト  | φ 28.5                | m   |         | 276.0   | F0290 |
| チップ付ビット             | φ 65                  | 個   |         | 92      | F0300 |

# 数量総括表（設計書）

頁1-0011

| 工事区分(項目)・工種・種別・細別   | 規 格     | 単 位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 摘 要   |
|---------------------|---------|-----|---------|---------|-------|
| 落石予防併用型斜面崩壊対策工【材料費】 |         |     |         |         | G0110 |
| 自穿孔ボルト用カップラー        | φ 28. 5 | 個   |         | 184     | F0310 |
| キャップ付ナット            | 自穿孔用    | 個   |         | 92      | F0320 |
| 土砂部用アンカー メッキ他穿孔ボルト  | D19     | m   |         | 273. 0  | F0330 |
| キャップ付ナット            | D19     | 個   |         | 91      | F0340 |
| スペーサー               | φ 65    | 個   |         | 182     | F0350 |
| メッキカップラー            | D19     | 個   |         | 91      | F0360 |
| 先端キャップ              | D19     | 個   |         | 91      | F0370 |
| テーパーワッシャー           | φ 50×9  | 枚   |         | 183     | F0380 |
| 早強ポルトランドセメント        |         | kg  |         | 3, 225  | F0390 |
| 混和剤                 |         | L   |         | 48. 7   | F0400 |
| 計                   |         | 式   |         | 1       |       |