

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07011-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8 歩道舗装修繕工事 佐野田沼線その2 1(道保全単) 佐野市堀米町 .ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 06 舗装工事 00 計上しない 11 市街地 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	17,699,000	本工事費	16,090,000		
		計	16,090,000	1,609,000	17,699,000
法定福利費概算額	620,000				
労務費調査水準	6,857,758				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊事＊＊						X1000
道路修繕				1 式		7,069,854	Y0RZZ
舗装工（昼間施工）				1 式		6,217,203	Y0R39
舗装修繕				1 式		6,217,203	Y0R39201
路面切削工				1 式		1,029,894	Y0R39201486
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	1,856	m 2	554.9	1,029,894	SZD301 0 A=1, B=2, C=1, D=1		
殻運搬				1 式		183,861	Y0R39201A0K
殻運搬（路面切削） DID区間なし 12.0km以下 全ての費用	93	m 3	1,977	183,861	SZD305 0 A=1, C=1, D=1, E=11.2		
殻処分				1 式		186,000	Y0R39201A0L

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 アスファルト									S0020 0 A=3	
グループコード内には使用しないこと。	93		m	3	2,000		186,000		施工	第0-0005号内訳表
オーバーレイ工				1	式		4,397,648		Y0R392015I4	
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,656		m	2	2,383		3,946,248		SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1	施工 第0-0006号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	200		m	2	2,257		451,400		SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=3, E=24, H=1, I=1, J=1, K=1	施工 第0-0007号内訳表
クラック抑制シート				1	式		419,800		Y0R392015I4	
クラック抑制シート工	200		m	2	2,099		419,800		G0200 0	
区画線工				1	式		485,151		科目 第0001号内訳表 Y0R63	
区画線工（昼間施工）				1	式		485,151		Y0R63200	
溶融式区画線				1	式		485,151		Y0R6320043T	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	640		m	430	275, 200	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表
	区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	320		m	515	164, 800	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0009号内訳表
	区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	55. 4		m	815	45, 151	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0010号内訳表
仮設工				1 式		367, 500	Y0R61
交通管理工				1 式		367, 500	Y0R61232
交通誘導警備員				1 式		367, 500	Y0R61232Y21
	交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	367, 500	367, 500	S0914 0 A=7, B=3, C=2 施工 第0-0011号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,069,854	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		194,600	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離26.3 k m	1		台	194,600	194,600	SA001 0 A=5, B=26.3, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0013号内訳表
共通仮設費 (率分) 算定式…… $1635257=7069854*0.2313 <0.2313=(0.1652*1.4*1.0)*1.00>$ 対象額……7,069,854 率……0.1652			1 式		1,635,257	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,829,857	
＊＊純工事費＊＊					8,899,711	
現場管理費 算定式…… $4185534=8899711*0.4703 <0.4703=(0.3919*1.2*1.0)*1.00>$ 対象額……8,899,711 率……0.3919			1 式		4,185,534	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					13,085,245	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $3003063=13085245*0.2295$ <<率の補正 0.2295 = $0.2295 * 1.00$ >> 対象額……13,085,245 率……0.2295			前払補正係数1.0000 1 式		3,003,063	
契約保証費 算定式…… $5234=13085245*0.0004$ 対象額……13,085,245 率……0.0004			1 式		5,234	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					3,008,297	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					16,090,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					16,090,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

[illegible]

クラック抑制シート工

G0200

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0009

10 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クラック防止シート張					SZD365 0
全ての費用	10	m	334. 5	3, 345	施工 第0-0001号内訳表
クラック防止シート（材料費）					SZD366 0
ロス率 +0. 11	11. 1	m	1, 590	17, 649	施工 第0-0002号内訳表
小計	10	m 2		20, 994	
計	1	m 2		2, 099	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
タイヤローラ [普通型] 排ガス2014運転質量13～14 t		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	334.5	
A 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
B 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
クラック防止シート ★		1,590 円／m
小計	1,590	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次切削幅2.0m×深23cm		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	554.9	
A 施工区分・平均切削深さ =1 全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B 段差すりつけの撤去作業 =2 段差すりつけの撤去作業あり		
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

1	m 3	当り
---	-----	----

1	m 3	当り
---	-----	----

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量 3 ～ 4 t				
タイヤローラ 賃料 質量 3 ～ 4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（2 0）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 P KM－T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 383	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0016

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅1. 4～3 m				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t				
タイヤローラ賃料 質量3～4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (2 0)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 257	
A	平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下	
B	1層当り平均仕上り厚 (mm)	=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) -50	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
J	費用の内訳	=1	全ての費用	

施 工 内 訳 表

頁0-0018

全ての費用 当り

代 表 機 労 材 規 格		金 額	備 考
K 再資源化施設からの運搬距離	=1 運搬距離 4 0 k m以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	40. 000	L	148	5, 920	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	170, 610	8, 530	#01
計	1, 000	m		430, 140	
小計	1	m		430	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0020

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	395	225, 150	T4A08 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号(0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm) 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	40. 000	L	148	5, 920	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	252, 120	12, 606	#01
計	1, 000	m		515, 726	
小計	1	m		515	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0022

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15 c m換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	627	627, 000	T3A72 627*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	655	16, 375	T4A11 1
軽油	100. 000	L	148	14, 800	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	179, 490	8, 974	#01
計	1, 000	m		815, 464	
小計	1	m		815	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 1 5 c m換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0024

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	21.000	人・日	17,500	367,500	SA063 施工 第0-0012号内訳表
小計	1	式		367,500	
A 必要日数	=7	必要日数			
B 配置人数	=3	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

0-0026

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

0-0027

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離26.3 k m

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	174,000	174,000	E0001 87000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	供用日	103,000	20,600	KAX18 0.1*2
小計	1	台		194,600	
A 運搬車規格	=5	20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (k m)	=26.3	片道運搬距離 (k m)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=87,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=26.300/(30*8)=0.1日		小数1位止め			