

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08042-40 0 足利市小俣町		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8 舗装予防保全業務委託 名草小俣線その43（道保全単）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払30%以内（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	8,239,000	本工事費	7,490,000		
		計	7,490,000	749,000	8,239,000
法定福利費概算額	340,000				
労務費調査水準	2,707,811				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路維持				1 式		2, 791, 558	Y0SZZ
舗装工				1 式		2, 441, 558	Y0R39
コンクリート舗装補修工				1 式		2, 441, 558	Y0R39206
アスファルト注入				1 式		2, 441, 558	Y0R3920648X
アスファルト注入工				1 式		2, 441, 558	V0010 0
仮設工		1, 022	k g	2, 389	2, 441, 558	2, 441, 558	施工 第0-0001号内訳表
交通管理工				1 式		350, 000	Y0R61
交通誘導警備員				1 式		350, 000	Y0R61232
				1 式		350, 000	Y0R61232Y21

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,791,558	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $831325=2791558*0.2978$ << $0.2978=(0.2127*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……2,791,558 率……0.2127			1 式		831,325	
＊＊共通仮設費計＊＊					831,325	
＊＊純工事費＊＊					3,622,883	
現場管理費 算定式…… $2385306=3622883*0.6584$ << $0.6584=(0.5487*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,622,883 率……0.5487			1 式		2,385,306	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					6,008,189	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $1484623=6008189 \times 0.2471$ <<率の補正 $0.2471 = 0.2471 \times 1.00$ >> 対象額……………6,008,189 率……………0.2471 前払補正係数1.0000			1 式		1,484,623	
契約保証費 算定式…………… $2403=6008189 \times 0.0004$ 対象額……………6,008,189 率……………0.0004			1 式		2,403	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					1,487,026	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					7,490,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					7,490,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $749000=7490000 \times 0.10$ 対象額……………7,490,000 率……………0.1000			1 式		749,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					8,239,000	

アスファルト注入工

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 k g 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.68	人	32,600	22,168	RA125 1
特殊作業員	1.37	人	27,500	37,675	RA005 1
普通作業員	1.37	人	24,300	33,291	RA010 1
トラック運転（機－22） 普通型1.5t積	0.68	日	30,639	20,834	SX135 施工 第0-0002号内訳表 1
ダンプトラック運転（機－22） オンロード・ディーゼル2t積級	0.68	日	36,832	25,045	SX110 施工 第0-0003号内訳表 1
クラック注入材溶解機	0.68	日	14,600	9,928	F0010 1
加熱アスファルト注入材	100	k g	656	65,600	F0020
プライマー	2.60	L	1,360	3,536	F0030
諸雑費	14	%	148,941	20,851	#01
計	100	k g		238,928	
小計	1	k g		2,389	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] １．５ｔ積	1.130	供用日	2,220	2,508	MA421
運転手（一般）	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	11.700	L	148	1,731	TSX24
小計	1	日		30,639	
A 規格	=1	普通型１．５ｔ積			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D トラック（供用日／日）	=1.13	トラック（供用日／日）			
E 一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=11.7	軽油（L／日）			
G タイヤチェーン損耗費	=2	タイヤチェーン損耗費計上なし			
機械損料補正なし 15欄 2,220円					

施 工 内 訳 表

ダンプトラック運転（機－２２）

SX110

施工 第0-0003号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ t 積級	1. 290	供用日	5, 520	7, 120	MA401
運転手（一般）	1. 000	人	26, 400	26, 400	RA075
軽油	20. 800	L	148	3, 078	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック ２ t 良好	1. 290	供用日	182	234	KP105
小計	1	日		36, 832	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル ２ t 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1. 29	ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=20. 8	軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1. 29	タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正なし 15欄 5, 520円					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0010

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063 施工 第0-0005号内訳表
小計	1	式		350,000	
A 必要日数	=10	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0011

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			