

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08041-40 0 足利市島田町			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8 堆積土除去工事 矢場川その2（緊減災川）.ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 01 河川工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	29,447,000	本工事費	26,770,000		
		計	26,770,000	2,677,000	29,447,000
法定福利費概算額	1,040,000				
労務費調査水準	13,801,086				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
河川修繕										Y07ZZ	
					1 式			14,227,924			
河川土工										Y0700	
					1 式			13,203,120			
掘削工										Y0700200	
					1 式			13,203,120			
掘削										Y0700200A00	
					1 式			5,850,000			
掘削	バックハウ 後方小旋回 ロングアーム 山積0.22m3	1,200	m 3	4,875				5,850,000		V0010 0	
土砂等運搬										施工 第0-0001号内訳表	
					1 式			6,757,200		Y0700200A01	
土砂等運搬	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 12.0km以下	1,200	m 3	3,713				4,455,600		SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=2, G=10.7	
										施工 第0-0003号内訳表	
土砂等運搬	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.0km以下	1,200	m 3	1,918				2,301,600		SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=8.6	
										施工 第0-0004号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地				1 式		306,720	Y0700200A03
整地	残土受入れ地での処理	2,400	m 3		127.8	306,720	SZA109 0 A=1 施工 第0-0005号内訳表
積込 (ルーズ)				1 式		289,200	Y0700200A05
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	1,200	m 3		241	289,200	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0006号内訳表
除草工				1 式		1,024,804	Y0710
除草工				1 式		1,024,804	Y0710200
除草工				1 式		1,024,804	Y07102005P2
除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包なし	6,000	m 2		78.68	472,080	SZC166 0 A=5, B=2, D=1, E=2 施工 第0-0007号内訳表
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包なし 全ての費用	6,000	m 2		5.454	32,724	SZC163 0 A=1, B=2, C=2, D=8 施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 その他										S00220 A=4, B=52000	
	グループコード内には使用しないこと。	10.0		t		52,000		520,000		施工	第0-0009号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					14,227,924	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
技術管理費			1 式		101,580	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験						T7515 0
	1		件	9,570	9,570	
土の液性限界試験 1 試料につき 6 個						T7488 0
	1		件	8,840	8,840	
土の塑性限界試験 1 試料につき 3 個						T7489 0
	1		件	4,260	4,260	
土の含水比試験 1 試料につき 3 個						T7482 0
	1		件	1,620	1,620	
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料 0.5kg 未満 1 試料につき 1 個						T7484 0
	1		件	8,300	8,300	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 個	1		件	6,990	6,990	T7481 0
土の突固め試験（乾燥法） モールド 10 c m ランマー 2. 5 k g	1		件	25,400	25,400	T7495 0
土の透水試験 1 試料につき 1 個、定水位法	1		件	36,600	36,600	T7493 0
共通仮設費（率分） 算定式……1506765=14134761*0.1066 <<0.1066 =(0.1066 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……14,134,761 率……0.1066			1 式		1,506,765	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		348,000	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	35,000	35,000	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	190,000	190,000	T9302 0
含有量試験 ダイオキシン類	1		検体	123,000	123,000	F0010 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					1,956,345	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					16,184,269	
現場管理費						
算定式……5872178=15743106*0.3730 <<0.3730 =(0.3730*1.0*1.0)*1.00>>						
対象額……15,743,106						
率……0.3730			1 式		5,872,178	
うち法定福利費事業主分						
算定式……						
			1 式			
うち建退共制度の掛金						
算定式……						
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					22,056,447	
うち安全衛生経費						
算定式……						
			1 式			
一般管理費等						
算定式……4714293=21615284*0.2181 <<率の補正 0.2181 = 0.2181 * 1.00 >>						
対象額……21,615,284						
率……0.2181			1 式		4,714,293	
契約保証費						
算定式……8646=21615284*0.0004						
対象額……21,615,284						
率……0.0004			1 式		8,646	
＊＊一般管理費等計＊＊					4,722,939	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					26,770,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					26,770,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2677000=26770000*0.10 対象額…………26,770,000 率……………0.1000			1 式		2,677,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					29,447,000	

施 工 内 訳 表

掘削 V0010
バックハウ 後方小旋回 ロングアーム 山積0.22m3

施工 第0-0001号内訳表 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ 後方小旋回 ロングアーム 山積0.22m3	0.06	日	81,254	4,875	V0020 施工 第0-0002号内訳表
小計	1	m3		4,875	

施 工 内 訳 表

バックハウ
後方小旋回

V0020
ロングアーム 山積0.22m3

施工 第0-0002号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ 後方小旋回 ロングアーム 山積0.22m3	1	日	48,900	48,900	F0020
運転手（特殊）	1	人	27,900	27,900	RA070
軽油	30.1	L	148	4,454	TSX24
小計	1	日		81,254	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	26.52%	8,571	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	8,570	MA402
運転手 (一般)	61.90%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	11.58%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		3,713	積算単価	0	EP001
【補正式】 3,713=3,431.7*{(26.52/100*8,571/8,570)*26.52/(26.52)+(61.90/100*26,400/23,600)*61.90/(61.90)+(11.58/100*148/138)*11.58/(11.58)+(100-26.52-61.90-11.58)/100}					
小計		3,713			
A 土砂等発生現場	=2	小規模			
B 積込機種・規格	=5	バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=2	DID区間あり			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 運搬距離 [k m]	=10.7	運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0013

機械構成比：26.52%

労務構成比：61.90%

材料構成比：11.58%

12.0km以下
市場単価構成比：0.00%

標準単価：3,431.7

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 9.0km超12.0km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 8,310円 K1 損料+タレ損耗費=8,310+261=8,571円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.67%	20,847	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費 (良好) 含む	20,800	MA405
運転手 (一般)	40.44%	26,400	運転手 (一般)	23,600	RA075
軽油	14.89%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		1,918	積算単価	0	EP001
【補正式】 1,918=1,808.9*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*148/138)*14.89/(14.89)+(100-44.67-40.44-14.89)/100}					
小計		1,918			
A 土砂等発生現場	=1	標準			
B 積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)			
C 土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=2	DID区間あり			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
G 運搬距離 [k m]	=8.6	運搬距離 [k m]			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

機械構成比：44.67%

労務構成比：40.44%

材料構成比：14.89%

11.0km以下
市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,808.9

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離 8.5km超11.0km以下 K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円 K1 損料+タヤ損耗費=20,100+747=20,847円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m3	22.45%	9,000	バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0. 8 m3	8,800	KQ012
運転手 (特殊)	52.33%	27,900	運転手 (特殊)	28,900	RA070
軽油	25.22%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $127.8=127.07*\{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*148/138)*25.22/(25.22)+(100-22.45-52.33-25.22)/100\}$		127.8	積算単価	0	EP001
小計		127.8			
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理			

積込（ルーズ）			SZA125			施工 第0-0006号内訳表			頁0-0017		
土砂			土量50,000m3未満			1			m3 当り		
機械構成比： 42.39%			労務構成比： 38.74%			材料構成比： 18.87%			市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 240.9					
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単 価(東京地区)	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2014山積0.8m3			42.39%	21,500	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2014山積0.8m3			21,500	MA19S		
運転手（特殊）			38.74%	27,900	運転手（特殊）			28,900	RA070		
軽油			18.87%	148	軽油 パトロール給油			138	TSX24		
積算単価				241	積算単価			0	EP001		
【補正式】241.0=240.9*{(42.39/100*21,500/21,500)*42.39/(42.39)+(38.74/100*27,900/28,900)*38.74/(38.74)+(18.87/100*148/138)*18.87/(18.87)+(100-42.39-38.74-18.87)/100}											
小計				241.0							
A 土質			=1	土砂							
B 作業内容			=1	土量50,000m3未満							
C 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ							

施 工 内 訳 表

頁0-0018

当り

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 21,500円					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.45%	141	草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	141	MD307
普通作業員	46.95%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	45.31%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	5.34%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.95%	1.53	その他(労務)	0	ER009
積算単価		78.68	積算単価	0	EP001
【補正式】78.68=81.189*{(0.45/100*141/141)*0.45/(0.45)+(46.95/100*24,300/25,400+45.31/100*27,500/28,300+5.34/100*32,600/31,000)*99.55/(46.95+45.31+5.34)+(100-0.45-99.55)/100}					

施 工 内 訳 表

頁0-0020

当り

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 99.55% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 81.189

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		78.68			
A 除草機種 B 梱包の有無 D 運搬機械 E 飛散防止措置 F 豪雪割増	=5 =2 =1 =2 =1	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包なし ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 飛散防止措置なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
K1 機械損料補正なし 15欄 141円					

運搬（堤防除草）SZC163
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）
機械構成比：24.65% 労務構成比：65.74% 材料構成比：9.61% 全ての費用
1
m 2 当り
標準単価：5.026

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0021

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	24.65%	5,702	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
運転手（一般）	65.74%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
軽油	9.61%	148	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 $5.454=5.026*\{(24.65/100*5,702/5,700)*24.65/(24.65)+(65.74/100*26,400/23,600)*65.74/(65.74)+(9.61/100*148/138)*9.61/(9.61)+(100-24.65-65.74-9.61)/100\}$		5.454	積算単価	0	EP001
小計		5.454			
A 運搬機械 B 梱包の有無 C DID区間の有無 D 運搬距離(片道) E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =2 =2 =8 =1 =1	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級） 梱包なし DID区間あり 7.0km以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

機械構成比：24.65%

労務構成比：65.74%

材料構成比：9.61%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：5.026

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 5,520円 K1 損料+ﾀｲﾁ損耗費=5,520+182=5,702円					

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

頁0-0023

グループコード内には使用しないこと。

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	52,000	5,200,000	E0100
計	100	t		5,200,000	
小計	1	t		52,000	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =52000	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			