

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07242-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 護岸工事その8 (補助街路) .ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	97,504,000	本工事費	88,640,000		
		計	88,640,000	8,864,000	97,504,000
法定福利費概算額	3,470,000				
労務費調査水準	48,735,441				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
築堤・護岸				1 式		50,242,723	Y00ZZ
河川土工				1 式		1,749,799	Y0000
掘削工				1 式		227,166	Y0000200
掘削				1 式		224,364	Y0000200A00
掘削 土砂 オープンカット		676	m 3		331.9	224,364	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0030号内訳表
整地				1 式		2,802	Y0000200A03
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 玉石取壊し		22	m 3		127.4	2,802	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0031号内訳表
盛土工				1 式		1,522,633	Y0000201

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体（築堤）盛土				1 式		1, 522, 633	Y0000201A06
	路体（築堤）盛土 4. 0m以上 20, 000m3未満	6, 403	m 3	237. 8	1, 522, 633	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0032号内訳表	
不足土処理工				1 式		0	Y0000205
	整地			1 式		0	Y0000205A03
不足土 他工事流用 無償		7, 033	m3	0	0	F0100 0	
	法覆護岸工			1 式		41, 804, 069	Y0004
作業土工				1 式		437, 406	Y000420B
	床掘り			1 式		92, 647	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準		378	m 3	245. 1	92, 647	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0033号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し			1 式		344,759	Y000420BA6M
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	211	m 3		1,080	227,880	SZA181 0 A=2, D=1 施工 第0-0034号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	59	m 3		1,981	116,879	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0035号内訳表
コンクリートブロック工（連節ブロック張）			1 式		41,366,663	Y00042M3
現場打基礎コンクリート			1 式		1,830,143	Y00042M3B22
基礎コンクリートH=500 高水護岸	76.9	m		23,799	1,830,143	G0120 0 科目 第0001号内訳表
現場打小口止コンクリート			1 式		788,834	Y00042M3C9G
小口止めコンクリートH=700	37.7	m		20,924	788,834	G0128 0 科目 第0002号内訳表
現場打横帯（隔壁）コンクリート			1 式		1,494,770	Y00042M3C9J

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
縦帯コンクリートH=500									G0124	0
	74.4		m		20,091		1,494,770		科目	第0003号内訳表
連節ブロック張									Y00042M3B2N	
				1式			37,252,916			
大型連節ブロック工 350kg/m2 t=140 アルミメッキ鋼線φ8	1,683		m2		21,520		36,218,160		科目	第0004号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	595		m2		914.4		544,068		SZA301	0 A=2, C=2, D=2, E=1, F=1
									施工	第0-0036号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	1,088		m2		451		490,688		SZA301	0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1
									施工	第0-0037号内訳表
橋面排水工									Y0H25	
				1式			6,465,604			
水叩き工									Y0H25205	
				1式			3,983,742			
水叩き									Y0H25205458	
				1式			3,983,742			
水叩きコンクリート(1)									G0132	0
	78.7		m		4,662		366,899		科目	第0005号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水叩きコンクリート(2)						G0134 0
	15.9	m		20,340	323,406	科目 第0006号内訳表
小口止めコンクリートH=700						G0128 0
	157.4	m		20,924	3,293,437	科目 第0002号内訳表
側溝工						Y0H25201
			1 式		1,855,829	
プレキャストU型側溝						Y0H2520143G
			1 式		1,855,829	
U型側溝 (1) PU-300×300 (蓋付)						G0110 0
	6.8	m		15,821	107,582	科目 第0007号内訳表
U型側溝 (2) PU-600×600 (蓋付) ※縦排水						G0114 0
	14.4	m		34,325	494,280	科目 第0008号内訳表
U型側溝 (2) PU-600×600 (蓋付) ※縦排水でない						G0112 0
	23.5	m		31,688	744,668	科目 第0009号内訳表
U型側溝 (3) PU-600×600 (蓋付)						G0116 0
	16.7	m		30,497	509,299	科目 第0010号内訳表
集水桝・マンホール工						Y0H25203
			1 式		626,033	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝			1 式		626,033	Y0H25203B1R
集水桝(7)	2		箇所	92,600	185,200	G0152 0 科目 第0011号内訳表
集水桝(8)	1		箇所	110,723	110,723	G0154 0 科目 第0012号内訳表
集水桝(9)	1		箇所	85,120	85,120	G0156 0 科目 第0013号内訳表
集水桝(10)	1		箇所	78,210	78,210	G0158 0 科目 第0014号内訳表
集水桝(11)	1		箇所	81,660	81,660	G0160 0 科目 第0015号内訳表
集水桝(12)	1		箇所	85,120	85,120	G0162 0 科目 第0016号内訳表
構造物撤去工			1 式		223,251	Y0009
構造物取壊し工			1 式		118,602	Y000921D

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し		1 式		51,600	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	6	m 3	8,600	51,600	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0038号内訳表
舗装版切断		1 式		3,099	Y000921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	4.4	m	704.5	3,099	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0039号内訳表
舗装版破碎		1 式		63,903	Y000921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	293	m 2	218.1	63,903	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0040号内訳表
運搬処理工		1 式		104,649	Y00092H0
殻運搬		1 式		57,049	Y00092HOA0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	6	m 3	1,626	9,756	SZA961 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1, G=4.5 施工 第0-0041号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 6.0km以下 全ての費用	15	m 3		3,099	46,485	SZA961 0 A=3, B=3, C=2, E=1, F=1, G=4.5 施工 第0-0042号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10kmまで L=3.0km	0.1	m 3		8,080	808	T8231 0
殻処分			1 式		47,600	Y00092HOA0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		47,600	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	6	m 3		2,200	13,200	S0020 0 A=2 施工 第0-0043号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	15	m 3		2,000	30,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0044号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		44,000	4,400	S0020 0 A=5 施工 第0-0045号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					50,242,723	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		1,300,000	Z0010
算定式…… $1300053=50195123*0.0259$ 対象額……50,195,123 率……0.0259					1,300,053	
共通仮設費（率分） 算定式…… $5059442=50242723*0.1007 \ll 0.1007 = (0.0839 * 1.2 * 1.0) * 1.00 \gg$ 対象額……50,242,723 率……0.0839			1 式		5,059,442	
＊＊共通仮設費計＊＊					6,359,442	
＊＊純工事費＊＊					56,602,165	
現場管理費 算定式…… $17857983=56602165*0.3155 \ll 0.3155 = (0.2868*1.1*1.0)*1.00 \gg$ 対象額……56,602,165 率……0.2868			1 式		17,857,983	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					74,460,148	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $14154874=74460148*0.1901$ <<率の補正 0.1901 = 0.1901 * 1.00 >> 対象額……74,460,148 率……0.1901			前払補正係数1.0000 1 式		14,154,874	
契約保証費 算定式…… $29784=74460148*0.0004$ 対象額……74,460,148 率……0.0004			1 式		29,784	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					14,184,658	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					88,640,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					88,640,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

[illegible]

基礎コンクリートH=500

G0120

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0014

高水護岸

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 基礎碎石あり	2.4	m 3	83,830	201,192	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=12, F=1, H=1, I=3 施工 第0-0001号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 0	0.030	t	366,291	10,988	SB501 0 A=3, B=1, C=4 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.060	t	373,501	22,410	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	7.0	m 2	486	3,402	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		237,992	
計	1	m		23,799	

小口止めコンクリートH=700

G0128

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0015

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 一般養生	2.1	m 3	74,770	157,017	SZA413 0 B=1, C=1, D=12, E=1, G=1, H=3 施工 第0-0009号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0 全ての費用	5.0	m 2	1,460	7,300	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 0	0.032	t	366,291	11,721	SB501 0 A=3, B=1, C=4 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.080	t	373,501	29,880	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0005号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	0.21	m 2	4,285	899	SZA841 0 A=1, C=2, D=1 施工 第0-0011号内訳表
基面整正	5.0	m 2	486	2,430	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		209,247	
計	1	m		20,924	

縦帯コンクリートH=500

G0124

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0016

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	1.5	m 3	37,030	55,545	SZB401 0 A=1, B=3, E=2, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=3 施工 第0-0012号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.0	m 2	10,380	103,800	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0013号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	5.0	m 2	1,460	7,300	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D10	0.024	t	366,291	8,790	SB501 0 A=3, B=1, C=4 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.06	t	373,501	22,410	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0005号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	0.15	m 2	4,285	642	SZA841 0 A=1, C=2, D=1 施工 第0-0011号内訳表
基面整正	5.0	m 2	486	2,430	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		200,917	
計	1	m		20,091	

大型連節ブロック工

科目内訳表

頁0-0017

350kg/m2 t =140

G0108
アルミメッキ鋼線φ8

科目 第0004号内訳表

10.0

m2

当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
連節ブロック張 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線	10.0	m 2	21,520	215,200	SZA427 0 A=2, B=1, D=1, E=2, F=7, G=1 施工 第0-0014号内訳表
小計	10.0	m2		215,200	
計	1	m2		21,520	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	1.0	m 3	36,890	36,890	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0015号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0 全ての費用	5.0	m 2	1,460	7,300	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表
基面整正	5.0	m 2	486	2,430	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		46,620	
計	1	m		4,662	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	2.8	m 3	36,890	103,292	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0015号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	8.0	m 2	9,352	74,816	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0016号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	13.0	m 2	1,460	18,980	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表
基面整正	13.0	m 2	486	6,318	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		203,406	
計	1	m		20,340	

U型側溝（1）

G0110

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0020

PU-300×300（蓋付）

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 6 0 0 mm 3 0 0 B （ J I S A 5 3 7 2 ）	10.0	m	9,958	99,580	S4624 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=0.75, I=2 施工 第0-0017号内訳表
蓋版据付 4 0 k g ／枚以下 参考重量：32kg	16.5	枚	1,673	27,604	S4622 0 A=1, B=1270, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0018号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.5	m 3	36,060	18,030	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0019号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0020号内訳表
基面整正	5.0	m 2	486	2,430	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		158,214	
計	1	m		15,821	

U型側溝（2）

PU-600×600（蓋付）
※縦排水

G0114

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0021

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 6 0 0 mm 6 0 0 （ J I S A 5 3 7 2 ）	10.0	m	18,808	188,080	S4624 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=2, G=1, H=1.2, I=2 施工 第0-0021号内訳表
蓋版据付 4 0 k g を 超 え 1 7 0 k g ／ 枚 以 下 参考重量：77kg	16.5	枚	6,780	111,870	S4622 0 A=1, B=5780, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0022号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.8	m 3	36,060	28,848	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0019号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0020号内訳表
基面整正	8.0	m 2	486	3,888	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		343,256	
計	1	m		34,325	

U型側溝（2）

科目内訳表

頁0-0022

G0112 PU-600×600（蓋付）※縦排水でない		科目 第0009号内訳表		10.0 m 当り	
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 6 0 0 mm 6 0 0 （ J I S A 5 3 7 2 ）	10.0	m	16,171	161,710	S4624 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1.2, I=2 施工 第0-0023号内訳表
蓋版据付 4 0 k g を 超 え 1 7 0 k g ／ 枚 以 下 参考重量：77kg	16.5	枚	6,780	111,870	S4622 0 A=1, B=5780, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0022号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.8	m 3	36,060	28,848	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0019号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0020号内訳表
基面整正	8.0	m 2	486	3,888	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		316,886	
計	1	m		31,688	

U型側溝（3）

G0116

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0023

PU-600×600（蓋付）

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 6 0 0 mm 6 0 0 （ J I S A 5 3 7 2 ）	10.0	m	14,980	149,800	S4624 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2 施工 第0-0024号内訳表
蓋版据付 4 0 k g を 超 え 1 7 0 k g ／ 枚 以 下 参考重量：77kg	16.5	枚	6,780	111,870	S4622 0 A=1, B=5780, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0022号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.8	m 3	36,060	28,848	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0019号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0020号内訳表
基面整正	8.0	m 2	486	3,888	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		304,976	
計	1	m		30,497	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.61m3を超え0.65m3以下	1	箇所	91,920	91,920	SZA633 0 B=18, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0025号内訳表
基面整正	1.4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所		92,600	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	1		箇所	109,800	109,800	SZA633 0 B=22, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0026号内訳表
基面整正	1.9		m 2	486	923	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1		箇所		110,723	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 55m3を超え0. 58m3以下	1	箇所	84, 440	84, 440	SZA633 0 B=16, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0027号内訳表
基面整正	1. 4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所		85, 120	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0.49m3を超え0.52m3以下	1		箇所	77,530	77,530	SZA633 0 B=14, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0028号内訳表
基面整正	1.4		m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1		箇所		78,210	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 52m3を超え0. 55m3以下	1	箇所	80, 980	80, 980	SZA633 0 B=15, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0029号内訳表
基面整正	1. 4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所		81, 660	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 1 8－8－2 5 高炉 0. 55m3を超え0. 58m3以下	1	箇所	84, 440	84, 440	SZA633 0 B=16, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0027号内訳表
基面整正	1. 4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所		85, 120	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3		
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3		
普通作業員		
型わく工		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (24-12-25) 高炉 (W/C 55%以下)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	83,830	
B 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =12 24-12-25		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (Km) =1 $0 < L \text{ (km)} \leq 10$		
I 水セメント比 =3 水セメント比55%以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	216,270	216,270	SB502 施工 第0-0003号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0004号内訳表
小計	1	t		366,291	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=4	SD345 D10			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D10★	1.030	t	117,000	120,510	TA202
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		216,270	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =4 =0	加工 SD345 D10 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=4	SD345 D10			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0006号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	t		373,501	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		223,480	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0. 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (2 4 - 1 2 - 2 5) 高炉 (W / C 5 5 % 以下)				
軽油				
積算単価				
小計			74,770	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=12	2 4 - 1 2 - 2 5		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
H 水セメント比	=3	水セメント比 5 5 % 以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料		山積0.8m3
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手(特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,460	
A 砕石の厚さ	=3	12.5cmを超え17.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

1 m 2 当り

SZA841
瀝青纖維質目地板

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (24-12-25) 高炉 (W/C 55%以下)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			37,030	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=12	24-12-25	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0<L (km) ≤10	
R	水セメント比	=3	水セメント比55%以下	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10,380	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =1 鉄筋・無筋構造物		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
ブロック工		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
その他(労務)		
連節ブロック ★		13,600 円／m 2
遮水シート 厚1. 0 + 1 0. 0 mm		
軽油		
鉄筋用小型丸鋼 ★		464,000 円／ t
積算単価		
小計	21,520	
A ブロックの質量 =2 150kg/個以上		
B 連結方式 =1 鉄筋又は鋼線		
D 遮水シートの有無 =1 遮水シートあり		
E 吸出し防止材の有無 =2 吸出し防止材なし		
F 連節鉄筋(鋼線)規格 =7 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 各種		
G 遮水シート規格 =1 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m3				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W/C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,890	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

施 工 内 訳 表

0-0046

U型側溝据付 S4624 施工 第0-0017号内訳表
L=600mm 300B (JIS A5372) 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,940	69,400	T3F01
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372 300B 300×300×600	16.500	個	1,720	28,380	TGH10
再生クラッシュラン RC-40	0.900	m ³	2,000	1,800	TCF04 基礎碎石 0.75*1.2
計	10	m		99,580	
小計	1	m		9,958	
A 作業区分	=1	設置 (側溝材料費計上)			
B 側溝規格	=2	300B (JIS A5372)			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時～6時) なし			
E 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
F 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
G 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
H 10m@基礎碎石設計数量 (m ³)	=0.75	10m@基礎碎石設計数量 (m ³)			
I 基礎碎石規格	=2	RC-40			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K4＊K5＊K6 ； (標準単価) ＝ 6,940.00					
；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；法面縦排水補正係数 K4＝	1.00				
；基礎碎石施工補正係数 K5＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝	1.00				
； (設計単価) ＝ 6,940.00					
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
蓋版材料	1.000	枚	1,270	1,270	
小計	1	枚		1,673	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円／枚）	=1270	蓋版単価（円／枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=1	40kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価＝403.000 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			36,060	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =5 均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

0-0050

U型側溝据付
L=600mm
S4624
600 (JIS A5372)
施工 第0-0021号内訳表
10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	9,577	95,770	T3F01
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372 600 600×600×600	16.500	個	5,420	89,430	TGH20
再生クラッシュラン RC-40	1.440	m ³	2,000	2,880	TCF04 基礎碎石 1.2*1.2
計	10	m		188,080	
小計	1	m		18,808	
A 作業区分	=1	設置 (側溝材料費計上)			
B 側溝規格	=5	600 (JIS A5372)			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時～6時) なし			
E 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
F 法面縦排水	=2	法面縦排水			
G 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
H 10m@基礎碎石設計数量 (m ³)	=1.2	10m@基礎碎石設計数量 (m ³)			
I 基礎碎石規格	=2	RC-40			
;設計単価＝標準単価×K3×K4×K5×K6					
; (標準単価) = 6,940.00					
;法面小段面補正係数 K3 = 1.00					
;法面縦排水補正係数 K4 = 1.38					
;基礎碎石施工補正係数 K5 = 1.00					
;再利用撤去補正係数 K6 = 1.00					
; (設計単価) = 9,577.00					
;設計単価＝標準単価×K3×K4×K5×K6=6,940.00*1.00*1.38*1.00*1.00=9,577.000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時期的制約：無 昼間	1.000		枚	1,000	1,000	T3F49
蓋版材料	1.000		枚	5,780	5,780	
小計	1		枚		6,780	
A 作業区分	=1		設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円/枚）	=5780		蓋版単価（円/枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=2		40kgを超え170kg/枚以下			
D 時間的制約の有無	=1		無し			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1		法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K3＊K6						
;標準単価＝1,000.000						
;法面小段面補正係数 K3＝	1.00					
;再利用撤去補正係数 K6＝	1.00					
標準単価 補正なし						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,940	69,400	T3F01
鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372 600 600×600×600	16.500	個	5,420	89,430	TGH20
再生クラッシャラン RC-40	1.440	m ³	2,000	2,880	TCF04 基礎碎石 1.2*1.2
計	10	m		161,710	
小計	1	m		16,171	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格	=5	600（JIS A5372）			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
F 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
G 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
H 10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）	=1.2	10m@基礎碎石設計数量（m ³ ）			
I 基礎碎石規格	=2	RC-40			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K4＊K5＊K6 ；（標準単価）＝ 6,940.00					
；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；法面縦排水補正係数 K4＝	1.00				
；基礎碎石施工補正係数 K5＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝	1.00				
；（設計単価）＝ 6,940.00 標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,037	60,370	T3F01
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5 3 7 2 6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	16.500	個	5,420	89,430	TGH20
計	10	m		149,800	
小計	1	m		14,980	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格	=5	6 0 0 （ J I S A 5 3 7 2 ）			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
E 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
F 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
G 基礎碎石施工の有無	=2	基礎碎石施工しない			
;設計単価＝標準単価＊K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6					
;（標準単価）＝ 6,940.00					
;法面小段面補正係数 K 3 ＝ 1.00					
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝ 1.00					
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝ 0.87					
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝ 1.00					
;（設計単価）＝ 6,037.00					
;設計単価＝標準単価＊K 3 ＊K 4 ＊K 5 ＊K 6 =6,940.00*1.00*1.00*0.87*1.00=6,037.000					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			91,920	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=18	0.61m3を超え0.65m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			109,800	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=22	0.77m3を超え0.82m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			84,440	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=16	0.55m3を超え0.58m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			77,530	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=14	0.49m3を超え0.52m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

現場打ち集水桷・街渠桷（本体）

SZA633

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0058

1 8 - 8 - 2 5 高炉

0.52m3を超え0.55m3以下

1

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 山積0. 8 m 3				
バックホウ〔クローラ型〕賃料 山積0. 8 m 3				
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8 - 8 - 2 5） 高炉（W／C 6 0 %以下）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			80,980	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=15	0.52m3を超え0.55m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

SZA101

オーブ^oンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金	額
---	---

備 考

331.9

SZ A109

標準(10,000m³未満)

玉石取壊し

1 m 3 当り

敷均し(ルーズ)

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	237.8	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

床掘り 土砂			SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0033号内訳表		頁0-0062	
			標準			1	m 3	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料									
山積0. 8 m 3									
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計						245. 1			
A 土質			=1	土砂					
B 施工方法			=1	標準					
C 土留方式の種類			=1	土留なし					
D 障害の有無			=1	障害なし					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅4m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0063

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 080	
A 施工方法	=2	最大埋戻幅4m以上		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表 1 m 3 当り

頁0-0064

最大埋戻幅1m以上4m未満

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 981	
A 施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積0. 8 m3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			914.4	
A	整形箇所	=2	切土部	
C	現場制約の有無	=2	現場制約なし	
D	土質	=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積 0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			451. 0	
A	整形箇所	=1	盛土部	
B	法面締固めの有無	=2	法面締固めなし	
C	現場制約の有無	=2	現場制約なし	
D	土質	=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0039号内訳表	頁0-0068	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 8 インチ (4 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小 計						704. 5			
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B アスファルト舗装版厚		=1	15cm以下						
E 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

08-*****07242-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工	第0-0040号内訳表		頁0-0069	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要		全ての費用		1	m 2	当り	
代 表 機 労 材 規 格							金 額	備 考		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3										
土木一般世話役										
運転手 (特殊)										
普通作業員										
軽油										
積算単価										
小計							218. 1			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版							
B	障害等の有無	=1	障害等なし							
C	騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要							
D	舗装版厚	=1	15cm以下							
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり							
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ							
H	費用の内訳	=1	全ての費用							

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1,626	
A 殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
B 積込工法区分	=1	機械積込		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4.5	運搬距離 [k m]		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			3, 099	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4. 5	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

施工内訳表

S0020

当り

グループコード内には使用しないこと。

栃木県 県土整備部

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	44, 000	4, 400, 000	T8230
計	100	m 3		4, 400, 000	
小計	1	m 3		44, 000	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			