

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08006-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 (当初)崩壊土砂防護柵工事 梅ヶ丘2その1.ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 07 砂防・地すべり等工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	86,295,000	本工事費	78,450,000		
		計	78,450,000	7,845,000	86,295,000
法定福利費概算額	3,200,000				
労務費調査水準	42,725,650				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
斜面对策			1 式		44,047,062	Y0GZZ
崩壊土砂防止柵工工			1 式		28,915,662	Y0G1S
基礎工			1 式		1,510,397	Y0G1S20B
整地			1 式		891	Y0G1S20BA03
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	7	m 3		127.4	891	SZA109 0 A=2, B=1, C=1
大口径ボーリング			1 式		1,509,506	Y0G1X21S45F
やぐらの設置・撤去工	1	回		219,200	219,200	V0100 0
ダウンザホールハンマ工 大口径ボーリングマシン L=7.0m	6	本		215,051	1,290,306	V0120 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

材料工	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
				1 式		25,204,020	Y0G1S2MW
	中間柱ユニット φ267.4×t12.7-11500 (内部補強材 PL9mm+D35×12) 支柱キャップ含む	5		組	2,940,000	14,700,000	F0330 0
	両端末柱ユニット φ267.4×t12.7-11500 (内部補強材 PL9mm+D35×12) 支柱キャップ含む	1		組	2,940,000	2,940,000	F0310 0
	サポートユニット 5.5mスパン用 φ114.3×t4.5-4780	7		組	124,000	868,000	F0360 0
	連結装置ユニット サポートφ114.3用	14		組	77,800	1,089,200	F0370 0
	テークアップユニット (標準) φ18用 Uボルト使用 ストッパー含む	32		組	46,500	1,488,000	F0380 0
	テークアップユニット (ジョイント式) φ18用 J式Uボルト使用 ストッパー含む	20		組	56,300	1,126,000	F0390 0
	ワイヤーロープユニット 3×7G/0 18φ	525.5		m	715	375,732	F0391 0
	ツリーロープユニット 3×7G/0 12φ	21		本	42,500	892,500	F0400 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
クロスプレートユニット φ18用	273		組	1,660	453,180	F0410 0
金網ユニット 3.2φ×25×25	178		m 2	6,640	1,181,920	F0420 0
結合コイル 4.0φ×70×300	196		個	400	78,400	F0430 0
端末筋 φ6	8.8		m	1,260	11,088	F0440 0
設置工			1 式		2,201,245	Y0G1S21J
現地荷下し工						V0200 0
Rハイクワーフェンス工法標準積算要領P-7	2		日	66,400	132,800	施工 第0-0007号内訳表
支柱調整工 支柱径 φ267.4mm	6		本	65,538	393,228	V0210 0
Rハイクワーフェンス工法標準積算要領P-8	6		本	65,538	393,228	施工 第0-0008号内訳表
ジョイント連結工 地上部	6		箇所	32,769	196,614	V0220 0
Rハイクワーフェンス工法標準積算要領P-9	6		箇所	32,769	196,614	施工 第0-0009号内訳表
サポート取付工 サポート径 φ114.3mm	7		本	47,534	332,738	V0230 0
Rハイクワーフェンス工法標準積算要領P-10	7		本	47,534	332,738	施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	横ロープ取付工									V0240	0
	Rハイパーフェンス工法標準積算要領P-12	26		本		9,682		251,732		施工	第0-0011号内訳表
	ツリーロープ取付工									V0250	0
	Rハイパーフェンス工法標準積算要領P-13	21		本		16,861		354,081		施工	第0-0012号内訳表
	金網取付工									V0260	0
	Rハイパーフェンス工法標準積算要領P-14	178		m 2		3,034		540,052		施工	第0-0013号内訳表
	仮設工									Y0G1Z	
					1 式			15,131,400			
	足場工									Y0G1Z200	
					1 式			14,256,890			
	足場									Y0G1Z2005EP	
					1 式			14,256,890			
	作業構台賃料									V0500	0
		724		空m 3		10,203		7,386,972		A=57	
	作業構台設置工									施工	第0-0014号内訳表
		724		空m 3		5,659		4,097,116		V0510	0
	作業構台撤去工									施工	第0-0015号内訳表
										V0520	0
		724		空m 3		2,893		2,094,532			
										施工	第0-0016号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工 手摺先行型足場	1		式	678,270	678,270	S0384 0 A=138, B=1, C=1 施工 第0-0017号内訳表
工事用道路工			1 式		804,510	Y0G1Z200
敷鉄板			1 式		804,510	Y0G1Z2005ES
敷鉄板設置・撤去	670	m 2		425	284,750	SB763 0 A=3 施工 第0-0019号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数70日	73	枚		7,120	519,760	SB765 0 A=4, C=70, D=1, F=1 施工 第0-0021号内訳表
交通管理工			1 式		70,000	Y0G1Z232
交通誘導警備員			1 式		70,000	Y0G1Z232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	70,000	70,000	S0914 0 A=2, B=2, C=2 施工 第0-0022号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					44,047,062	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
役務費			1 式		217,000	Z0003
借地料			1 式		217,000	F1000 0
運搬費	1		式	217,000	217,000	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3. 4 k m (×往復)	117. 1		t	11,700	1,370,070	SA005 0 A=1, B=3. 4, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0024号内訳表
現場環境改善費			1 式		510,000	Z0010
算定式……510945=44047062*0. 0116 対象額……44,047,062 率………0. 0116					510,945	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)										
算定式..... $4162447=44047062*0.0945$ <<0.0945 =(0.0945 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>										
対象額.....44,047,062										
率.....0.0945					1 式			4,162,447		
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊										
								6,259,517		
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊										
								50,306,579		
現場管理費										
算定式..... $15439089=50306579*0.3069$ <<0.3069 =(0.3069*1.0*1.0)*1.00>>										
対象額.....50,306,579										
率.....0.3069					1 式			15,439,089		
うち法定福利費事業主分										
算定式.....					1 式					
うち建退共制度の掛金										
算定式.....					1 式					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊										
								65,745,668		
うち安全衛生経費										
算定式.....					1 式					
一般管理費等										
算定式..... $12682339=65745668*0.1929$ <<率の補正 0.1929 = 0.1929 * 1.00 >>										
対象額.....65,745,668					前払補正係数1.0000					
率.....0.1929					1 式			12,682,339		

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費	算定式…………26298=65745668*0.0004										
	対象額…………65,745,668										
	率……………0.0004			1	式				26,298		
	＊＊一般管理費等計＊＊								12,708,637		
＊＊工事価格＊＊									78,450,000		
＊＊工事価格計＊＊									78,450,000		
消費税・地方消費税額											
	算定式…………7845000=78450000*0.10										
	対象額…………78,450,000										
	率……………0.1000			1	式				7,845,000		
	＊＊請負工事費＊＊								86,295,000		