

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00860-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 道路災害防除工事_松田大月線その1(土砂災害).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路改良			1 式		19,045,206	Y0HZZ
崩壊土砂防護柵工			1 式		17,960,206	Y0H22
作業土工			1 式		11,532	Y0H2220B
土砂等運搬			1 式		11,532	Y0H2220BA01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.0km以下	3.5	m 3		3,295	11,532	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=2, G=7.6 施工 第0-0001号内訳表
場所打杭工			1 式		1,253,455	Y0L2I21K
場所打杭			1 式		1,253,455	Y0L2I21K44R
ダウンザホールハンマ工 (A工法) 設計杭径355.6mm 削孔長L=5.0m	5	本		250,691	1,253,455	V0100 0 施工 第0-0002号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
崩壊土砂防護柵_材料工			1 式		10,014,981	Y0H2225M
材料費			1 式		8,714,000	Y0H2225M5IY
崩壊土砂防護柵（材料費）						G0200
設置工	1		式	8,714,000	8,714,000	科目 第0001号内訳表
			1 式		1,300,981	Y0H2225M5LB
支柱調整工 崩壊土砂防護柵	5		本	68,791	343,955	V0200 0 施工 第0-0007号内訳表
上弦材組立工 崩壊土砂防護柵	4		本	48,371	193,484	V0210 0 施工 第0-0008号内訳表
底辺ロープ設置工 崩壊土砂防護柵	2		本	23,051	46,102	V0230 0 施工 第0-0009号内訳表
上辺ロープ設置工 崩壊土砂防護柵	1		本	23,051	23,051	V0240 0 施工 第0-0010号内訳表
縦外辺ロープ設置工 崩壊土砂防護柵	2		本	5,762	11,524	V0250 0 施工 第0-0011号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ネット設置工 崩壊土砂防護柵									V0260	0
	29.5		m		11,090		327,155		施工	第0-0012号内訳表
足場工（ロープ設置用）									V0270	0
	76.3		掛	m2	4,662		355,710		施工	第0-0013号内訳表
落石防護柵工									Y0H2225M	
				1式			6,680,238			
落石防護柵（材料費）									G0100	
	1			式	4,532,700		4,532,700		科目	第0002号内訳表
ロープ・金網									Y0H2225M5IY	
				1式			353,056			
金網・ロープ設置工（裾部取付含む） 落石防護柵									V0330	0
	16		m		22,066		353,056		施工	第0-0014号内訳表
支柱									Y0H2225M5LB	
				1式			1,645,602			
鋼管杭設置工 落石防護柵									V0300	0
	4		本		259,197		1,036,788		施工	第0-0015号内訳表
支柱設置工 落石防護柵									V0310	0
	4		本		120,078		480,312		施工	第0-0021号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
サポート取付工 落石防護柵	3		本	42,834	128,502	V0320 0 施工 第0-0022号内訳表
足場			1 式		148,880	Y0H2225M42P
上部足場工 落石防護柵	40		m 2	3,722	148,880	V0340 0 施工 第0-0023号内訳表
仮設工			1 式		1,085,000	Y0H26
交通管理工			1 式		1,085,000	Y0H26232
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,085,000	1,085,000	S0914 0 A=31, B=2, C=2 施工 第0-0024号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					19,045,206	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		260,000	Z0010
算定式……260919=19045206*0.0137 対象額……19,045,206 率……0.0137					260,919	
共通仮設費（率分） 算定式……2614906=19045206*0.1373 <<0.1373 =(0.1144 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……19,045,206 率……0.1144			1 式		2,614,906	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,874,906	
＊＊純工事費＊＊					21,920,112	
現場管理費 算定式……7753143=21920112*0.3537 <<0.3537 =(0.3215*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……21,920,112 率……0.3215			1 式		7,753,143	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					29,673,255	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $6258089=29673255 \times 0.2109$ <<率の補正 0.2109 = 0.2109×1.00 >> 対象額……29,673,255 率……0.2109 前払補正係数1.0000			1 式		6,258,089	
契約保証費 算定式…… $11869=29673255 \times 0.0004$ 対象額……29,673,255 率……0.0004			1 式		11,869	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					6,269,958	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					35,940,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					35,940,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

[illegible]

崩壊土砂防護柵（材料費）

G0200

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0010

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端末支柱ユニット STK400, φ 267. 4, t=9. 3, H=3500-Lp6650-Ls450 崩壊土砂防護柵	2	組	1, 130, 000	2, 260, 000	F0200 0
中間支柱ユニット STK400 φ 267. 4 t=9. 3-H3500-Lp6650-S-Ls450 崩壊土砂防護柵	3	組	1, 120, 000	3, 360, 000	F0210 0
上弦材ユニット φ 139. 8 t=6. 6-Lsp8500 崩壊土砂防護柵	3	組	219, 000	657, 000	F0220 0
上弦材ユニット φ 139. 8 t=6. 6-Lsp4000 崩壊土砂防護柵	1	組	122, 000	122, 000	F0230 0
底辺ロープユニット φ 26×2-Lb29500 崩壊土砂防護柵	1	組	340, 000	340, 000	F0240 0
上辺ロープユニット φ 22×1-Lb29500 崩壊土砂防護柵	1	組	126, 000	126, 000	F0250 0
縦外辺ロープユニット φ 18×1-H3500 崩壊土砂防護柵	2	組	40, 000	80, 000	F0260 0
ネットユニット φ 10 500×500-Hn3400×Ln8500 崩壊土砂防護柵	3	組	512, 000	1, 536, 000	F0270 0
ネットユニット φ 10 500×500-Hn3400×Ln4000 崩壊土砂防護柵	1	組	233, 000	233, 000	F0280 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	式		8,714,000	

落石防護柵（材料費）

G0100

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0012

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル構成 3×7, G/D, 18φ, 13本 落石防護柵	16	m	28,300	452,800	F0310 0
端末支柱構成 114.3φ×8.0-5000 落石防護柵	2	本	928,000	1,856,000	F0320 0
中間支柱構成 114.3φ×8.0-5000 落石防護柵	2	本	473,000	946,000	F0330 0
サポート構成 114.3φ×4.5-5748 落石防護柵	1	本	159,000	159,000	F0340 0
サポート構成 (3.0m) 114.3φ×4.5-4748 落石防護柵	2	本	130,000	260,000	F0350 0
間隔保持材構成 PL-4.5t×65×980 落石防護柵	9	本	18,100	162,900	F0360 0
ターンバックル 25φ×3.5 J&E 落石防護柵	1	箇所	132,000	132,000	F0370 0
鋼管杭 139.8φ×6.0t-2500 落石防護柵	4	本	141,000	564,000	F0380 0
計	1	式		4,532,700	

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m 3 当り

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

3, 295

A	土砂等発生現場	=2	小規模
B	積込機種・規格	=5	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
D	DID区間の有無	=2	DID区間あり
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
G	運搬距離 [k m]	=7.6	運搬距離 [k m]

特単単価適用日：08年07月10日
0-0014

施 工 内 訳 表

ダウンザホールハンマ工（A工法）
設計杭径355.6mm 削孔長L=5.0m

V0100

施工 第0-0002号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.48	人	32,600	15,648	RA125 1
とび工	0.48	人	29,800	14,304	RA030 1
特殊作業員	0.48	人	27,500	13,200	RA005 1
普通作業員	0.48	人	24,300	11,664	RA010 1
モルタル 配合比 1:2 ロス分含む	0.61	m3	25,500	15,555	F0100
ラフテレーンクレーン（掘削用）	0.48	日	127,944	61,413	V0110 施工 第0-0003号内訳表 1 県歩-Ⅱ-3-②-27
ダウンザホールハンマ運転 崩壊土砂防護柵	0.48	日	17,526	8,412	V0140 施工 第0-0004号内訳表 1 県歩 Ⅱ-3-②-26
空気圧縮機運転	0.48	日	25,116	12,055	V0120 施工 第0-0005号内訳表 1 県歩-Ⅱ-3-②-26
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型	0.48	日	94,960	45,580	V0130 施工 第0-0006号内訳表 1 県歩 Ⅱ-3-②-27
雑材料	29.0	%	182,276	52,860	#01 1
小計	1	本		250,691	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0015

ラフテレーンクレーン（掘削用）

V0110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

県歩-Ⅱ-3-②-27 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人	27,900	27,900	RA070
軽油	84	L	146	12,264	TSX24
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次25t吊	1.65	供用日	53,200	87,780	KQ498
小計	1	日		127,944	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0016

ダウンザホールハンマ運転
崩壊土砂防護柵

V0140

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

県歩 Ⅱ-3-②-26 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダウンザホールハンマ運転	1.38	供用日	12,700	17,526	F0120 県歩Ⅱ-3-2-27
小計	1	日		17,526	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0017

空気圧縮機運転

V0120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

県歩-Ⅱ-3-②-26 1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	114	L	146	16,644	TSX24
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 排ガス2次18～19m3／分	1.33	日	6,370	8,472	KQA91
小計	1	日		25,116	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0018

施 工 内 訳 表

ラフテレーンクレーン運転
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型

V0130

施工 第0-0006号内訳表

県歩 Ⅱ-3-②-27

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人	27,900	27,900	RA070
軽油	84	L	146	12,264	TSX24
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次25t吊	1.03	供用日	53,200	54,796	KQ498
小計	1	日		94,960	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0019

施 工 内 訳 表

支柱調整工
崩壊土砂防護柵

V0200

施工 第0-0007号内訳表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人	32,600	81,500	RA125 1
特殊作業員	10	人	27,500	275,000	RA005 1
普通作業員	7.5	人	24,300	182,250	RA010 1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次25t吊	2.5	日	53,200	133,000	KQ498
諸雑費	3	%	538,750	16,162	#01
計	10	本		687,912	
小計	1	本		68,791	

上弦材組立工
崩壊土砂防護柵

V0210

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0020

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.5	人	32,600	81,500	RA125 1
特殊作業員	5	人	27,500	137,500	RA005 1
普通作業員	5	人	24,300	121,500	RA010 1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次25t吊	2.5	供用日	53,200	133,000	KQ498
諸雑費	3	%	340,500	10,215	#01
計	10	本		483,715	
小計	1	本		48,371	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0021

底辺ロープ設置工
崩壊土砂防護柵

V0230

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

5 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	2	人	27,500	55,000	RA005 1
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010 1
諸雑費	3	%	111,900	3,357	#01
計	5	本		115,257	
小計	1	本		23,051	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0022

上辺ロープ設置工
崩壊土砂防護柵

V0240

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

5 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	2	人	27,500	55,000	RA005 1
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010 1
諸雑費	3	%	111,900	3,357	#01
計	5	本		115,257	
小計	1	本		23,051	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0023

施 工 内 訳 表

縦外辺ロープ設置工
崩壊土砂防護柵

V0250

施工 第0-0011号内訳表

20 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	2	人	27,500	55,000	RA005 1
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010 1
諸雑費	3	%	111,900	3,357	#01
計	20	本		115,257	
小計	1	本		5,762	

ネット設置工
崩壊土砂防護柵

V0260

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0024

20 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	3	人	27,500	82,500	RA005 1
普通作業員	2	人	24,300	48,600	RA010 1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次25t吊	1	供用日	53,200	53,200	KQ498
雑材料	3	%	163,700	4,911	#01
計	20	m		221,811	
小計	1	m		11,090	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0025

足場工（ロープ設置用）

V0270

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.6	人	32,600	52,160	RA125 1
とび工	7.0	人	29,800	208,600	RA030 1
普通作業員	1.3	人	24,300	31,590	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2次25t吊	1.4	供用日	53,200	74,480	KQ498
雑材料	34	%	292,350	99,399	#01
計	100	掛m2		466,229	
小計	1	掛m2		4,662	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.17	人	32,600	5,542	RA125
普通作業員	0.68	人	24,300	16,524	RA010
小計	1	m		22,066	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0027

施 工 内 訳 表

鋼管杭設置工
落石防護柵

V0300

施工 第0-0015号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.85	人	32,600	27,710	RA125 1
特殊作業員	1.7	人	27,500	46,750	RA005 1
普通作業員	1.7	人	24,300	41,310	RA010 1
エアハンマー掘削機 HB-520TS 落石防護柵	0.85	日	22,700	19,295	F0300 1
エアハンマー運転 φ139.8 落石防護柵	0.85	日	13,500	11,475	F0301 1
高圧コンプレッサー運転 落石防護柵	0.85	日	23,585	20,047	V0350 施工 第0-0016号内訳表
発動発電機運転 落石防護柵	0.85	日	1,264	1,074	V0360 施工 第0-0017号内訳表
グラウトポンプ運転 落石防護柵	0.85	日	1,900	1,615	V0370 施工 第0-0018号内訳表 1
グラウト材料 落石防護柵	0.033	m 2	47,883	1,580	V0390 施工 第0-0019号内訳表 1
雑材料	19	%	149,735	28,449	#01
マシン据付工 落石防護柵	1	回	59,892	59,892	V0380 施工 第0-0020号内訳表
小計	1	本		259,197	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0028

施 工 内 訳 表

高圧コンプレッサー運転
落石防護柵

V0350

施工 第0-0016号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧コンプレッサー運転 8.9m3/min 落石防護柵	1	日	13,600	13,600	F0302
軽油	65	L	146	9,490	TSX24
諸雑費(ホース、油脂等) 落石防護柵	1	式	495	495	F0307
小計	1	日		23,585	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0029

施 工 内 訳 表

発動発電機運転
落石防護柵

V0360

施工 第0-0017号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 2.7Kw(3.7PS) 落石防護柵	1	日	300	300	F0304
ガソリン レギュラー スタンド	6	L	150	900	TSX32
諸雑費(油脂等) 落石防護柵 発動発電機運転	1	式	64	64	F0308
小計	1	日		1,264	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0030

グラウトポンプ運転
落石防護柵

V0370

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウトポンプ 15～30 L／min 落石防護柵	1	日	1,800	1,800	F0303
諸雑費(油脂等) 落石防護柵 グラウトポンプ運転	1	式	100	100	F0309
小計	1	日		1,900	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0031

施 工 内 訳 表

グラウト材料
落石防護柵

V0390

施工 第0-0019号内訳表

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
セメント（普通ポルトランド） 袋物（25kg）2t未満	1,230	kg	32	39,360	F0305
混和剤 シーカセムFLC400	12.3	L	693	8,523	F0306
小計	1	m 2		47,883	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0032

施 工 内 訳 表

マシン据付工
落石防護柵

V0380

施工 第0-0020号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.31	人	32,600	10,106	RA125
特殊作業員	0.62	人	27,500	17,050	RA005
普通作業員	0.62	人	24,300	15,066	RA010
ラフテレーンクレーン賃料 10t吊 オペレータ付	0.31	日	57,000	17,670	F0110
小計	1	回		59,892	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0033

施 工 内 訳 表

支柱設置工
落石防護柵

V0310

施工 第0-0021号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.73	人	32,600	23,798	RA125 1
普通作業員	2.92	人	24,300	70,956	RA010 1
グラウトポンプ運転 落石防護柵	0.73	日	1,900	1,387	V0370 施工 第0-0018号内訳表 1
グラウト材料 落石防護柵	0.031	m 2	47,883	1,484	V0390 施工 第0-0019号内訳表 1
雑材料	23	%	97,625	22,453	#01
小計	1	本		120,078	

サポート取付工
落石防護柵

V0320

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.33	人	32,600	10,758	RA125
普通作業員	1.32	人	24,300	32,076	RA010
小計	1	本		42,834	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.7	人	32,600	55,420	RA1251
とび工	6.3	人	29,800	187,740	RA0301
普通作業員	1.6	人	24,300	38,880	RA0101
雑材料	32	%	282,040	90,252	#01
計	100	m2		372,292	
小計	1	m2		3,722	

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0036
施工 第0-0024号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	62.000	人・日	17,500	1,085,000	SA063 施工 第0-0025号内訳表
小計	1	式		1,085,000	
A 必要日数	=31	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

0-0037

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			