

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****45154-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】道路改良工事 佐野田沼線その1（快安道補）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 11 市街地 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	49,192,000	本工事費	44,720,000		
		計	44,720,000	4,472,000	49,192,000
法定福利費概算額	1,620,000				
労務費調査水準	22,672,878				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良										Y0HZZ	
					1 式			18,798,962			
道路土工										Y0H1Y	
					1 式			488,220			
掘削工										Y0H1Y200	
					1 式			64,766			
掘削										Y0H1Y200A00	
					1 式			64,766			
	掘削 土砂 小規模(標準)	53		m	3	1,222		64,766		SZA101 0 A=1, B=5, E=7, I=1	
残土処理工										施工 第0-0010号内訳表	
					1 式			423,454		Y0H1Y205	
整地										Y0H1Y205A03	
					1 式			30,042			
	整地 残土受入れ地での処理	236		m	3	127.3		30,042		SZA109 0 A=1	
										施工 第0-0011号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		393,412	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.5km以下	236	m 3		1,667	393,412	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=8 施工 第0-0012号内訳表
地盤改良工			1 式		349,432	Y0H01
置換工			1 式		349,432	Y0H0125A
置換			1 式		349,432	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	16	m 3		8,308	132,928	S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0013号内訳表
路床置換工（有効層）	24	m 3		9,021	216,504	S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0015号内訳表
カルバート工			1 式		7,762,595	Y0H20
作業土工			1 式		189,057	Y0H2020B

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り				1 式		40,293	Y0H2020B40R
	床掘り 土砂 標準	165	m 3	244.2	40,293	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0017号内訳表	
埋戻し				1 式		148,764	Y0H2020B5F2
	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	46	m 3	3,234	148,764	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0018号内訳表	
プレキャストカルバート工				1 式		7,573,538	Y0H2025G
	プレキャストボックス			1 式		7,573,538	Y0H2025G674
ボックスカルバート工 1200×800		73.3	m	102,503	7,513,469	G0220 0 科目 第0001号内訳表	
	ボックスカルバート加工費 人孔用孔 φ600	1	箇所	36,300	36,300	F0100 0	
ボックスカルバート加工費 横孔 φ300		1	箇所	12,600	12,600	F0110 0	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰めコンクリート工						G0230 0
	1		箇所	11,169	11,169	科目 第0002号内訳表
排水構造物工						Y0H25
			1 式		8,582,164	
作業土工						Y0H25200
			1 式		181,944	
床掘り						Y0H2520040R
			1 式		42,882	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満						SZA161 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1
	149		m 3	287.8	42,882	施工 第0-0019号内訳表
埋戻し						Y0H252005F2
			1 式		139,062	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						SZA181 0 A=4, D=1
	43		m 3	3,234	139,062	施工 第0-0018号内訳表
側溝工						Y0H25201
			1 式		8,259,055	
管（函）渠型側溝						Y4519360000
			1 式		8,259,055	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝工 一般部 蓋別体 700×900 固定スリット・縁石加工あり	54.7	m		118,751	6,495,679	G0250 0 科目 第0003号内訳表
管（函）渠型側溝工 集水部 蓋別体 700×900 固定スリット・縁石加工あり	12.0	m		146,251	1,755,012	G0260 0 科目 第0004号内訳表
接続管4 300×300	1	箇所		8,364	8,364	G0280 0 科目 第0005号内訳表
集水桝・マンホール工		1式			141,165	Y0H25203
マンホール		1式			141,165	Y0H252034TC
マンホール鉄蓋据付工 φ600 T-25	1	箇所		141,165	141,165	G0330 0 科目 第0006号内訳表
構造物撤去工		1式			1,616,551	Y0H09
構造物取壊し工		1式			1,183,913	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式			749,060	Y0H0921D43Y

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	67	m 3	11,180	749,060	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0020号内訳表
舗装版切断		1 式		252,654	Y0H0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	60.0	m	703.9	42,234	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0021号内訳表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	140.0	m	1,503	210,420	SZD321 0 A=1, B=2, E=1, F=1 施工 第0-0022号内訳表
舗装版破碎		1 式		135,471	Y0H0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用	79	m 2	606.6	47,921	SZD311 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0023号内訳表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用	103	m 2	850	87,550	SZD311 0 A=1, B=1, C=2, D=3, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0024号内訳表
道路構造物移設		1 式		46,728	Y0H0921D445
道路照明移設					G0700
	1	基	46,728	46,728	科目 第0007号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工			1 式		432,638	Y0H092H0
殻運搬			1 式		173,538	Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	67	m 3	1,623	108,741	SZA961 0 A=1, B=1, C=2, F=1, G=3.5 施工 第0-0025号内訳表	
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10kmまで	1	m 3	8,400	8,400	T8231 0	
殻運搬 舗装版破碎 4.0km以下 全ての費用	33	m 3	1,709	56,397	SZA961 0 A=3, B=2, C=2, E=1, F=1, G=3.5 施工 第0-0026号内訳表	
殻処分			1 式		259,100	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		259,100	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	67	m 3	2,200	147,400	S0020 0 A=2 施工 第0-0027号内訳表	
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	1	m 3	45,700	45,700	S0020 0 A=5 施工 第0-0028号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装	処分費 アスファルト									S0020 A=3	0
	グループコード内には使用しないこと。	33	m	3		2,000		66,000		施工	第0-0029号内訳表
舗装工					1 式			4,575,140		Y0IZZ	
					1 式			2,930,545		Y0I24	
アスファルト舗装工(車道・路肩部)					1 式			2,748,440		Y0I24212	
					1 式			490,287		Y0I24212A1J	
下層路盤（車道・路肩部）					1 式			490,287		S1808 A=3, B=1, C=2, D=400	0
	路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚400mm	111	m	2		4,417		490,287		施工	第0-0030号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）					1 式			375,912		Y0I24212A1L	
					1 式			95,832		S1808 A=4, B=1, C=2, D=200	0
上層路盤（車道・路肩部）	路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚200mm	33	m	2		2,904		95,832		施工	第0-0031号内訳表
	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚200mm 全ての費用	180	m	2		1,556		280,080		SZD009 A=2, D=200, E=2, H=6	0
										施工	第0-0032号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部）			1 式		549,711	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	33	m 2		3,387	111,771	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0033号内訳表
基層（車道・路肩部） 1. 4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	180	m 2		2,433	437,940	SZD021 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0034号内訳表
中間層（車道・路肩部）			1 式		616,986	Y0I24212A1Q
中間層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	33	m 2		3,702	122,166	SZD022 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0035号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1. 4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	180	m 2		2,749	494,820	SZD022 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0036号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		715,544	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	58	m 2		3,728	216,224	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0037号内訳表
表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	180	m 2		2,774	499,320	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0038号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工(歩道部)			1 式		182,105	Y0I24212
下層路盤(歩道部)			1 式		100,694	Y0I24212A1K
路盤工(人力施工) 歩道部路盤 仕上り厚100mm	23	m ²		1,452	33,396	S1808 0 A=1, B=1, C=2, D=100 施工 第0-0039号内訳表
路盤工(人力施工) 乗入れ部路盤 仕上り厚520mm	11	m ²		6,118	67,298	S1808 0 A=2, B=1, C=2, D=520 施工 第0-0040号内訳表
表層(歩道部)			1 式		81,411	Y0I24212A1T
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm 全ての費用	33	m ²		2,467	81,411	SZD027 0 A=1, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0041号内訳表
縁石工			1 式		388,408	Y0I31
縁石工			1 式		388,408	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		388,408	Y0I3120143N
			1 式		388,408	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	45.7	m	5,719	261,358	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1	
						施工 第0-0042号内訳表	
	歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	21.0	m	6,050	127,050	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1	
						施工 第0-0043号内訳表	
区画線工			1 式		52,393	Y0I33	
区画線工			1 式		52,393	Y0I33200	
溶融式区画線			1 式		52,393	Y0I3320043T	
	区画線設置工 溶融式(手動) 実線 15cm 全ての費用	121	m	433	52,393	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1	
						施工 第0-0044号内訳表	
道路付属施設工			1 式		13,794	Y0I28	
道路付属物工			1 式		13,794	Y0I2821C	
道路鋳			1 式		13,794	Y0I2821C43X	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物設置工 道路鋲設置 小型鋲 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m						SF567 0 A=1, B=6, C=3, D=3, E=1
施工規模 1 0 個未満	6		個	2, 299	13, 794	施工 第0-0045号内訳表
仮設工			1 式		1, 190, 000	Y0I36
交通管理工			1 式		1, 190, 000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		1, 190, 000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1, 190, 000	1, 190, 000	S0914 0 A=34, B=2, C=2 施工 第0-0046号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					23,374,102	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		684,000	Z0010
算定式…… $684204=23115002*0.0296$ 対象額……23,115,002 率……0.0296					684,204	
共通仮設費（率分） 算定式…… $3410281=23374102*0.1459$ <<0.1459 =(0.1122 * 1.3 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……23,374,102 率……0.1122			1 式		3,410,281	
＊＊共通仮設費計＊＊					4,094,281	
＊＊純工事費＊＊					27,468,383	
現場管理費 算定式…… $9605693=27468383*0.3497$ <<0.3497 =(0.3179*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……27,468,383 率……0.3179			1 式		9,605,693	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					37,074,076	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $7633552=37074076 \times 0.2059$ <<率の補正 0.2059 = 0.2059×1.00 >> 対象額……37,074,076 率……0.2059			前払補正係数1.0000 1 式		7,633,552	
契約保証費 算定式…… $14829=37074076 \times 0.0004$ 対象額……37,074,076 率……0.0004			1 式		14,829	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					7,648,381	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					44,720,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					44,720,000	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0017

[illegible]

ボックスカルバート工

G0220

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0018

1200×800					10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用		10.0	m	101,600	1,016,000	SZA585 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=1 施工 第0-0001号内訳表	
基面整正		18.6	m 2	486	9,039	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表	
小計		10.0	m		1,025,039		
計		1	m		102,503		

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	0.1	m 3	36,880	3,688	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0003号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m 2	9,352	7,481	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	箇所		11,169	

管（函）渠型側溝工

科目内訳表

頁0-0020

G0250
一般部 蓋別体 700×900
固定スリット・縁石加工あり

科目 第0003号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝据付工 700×900 蓋別体	10.0	m	21,285	212,850	V0100 0 施工 第0-0005号内訳表
管（函）渠型側溝 一般部 蓋別体 700×900×2000 固定スリット 縁石加工有	5	本	194,000	970,000	F0150 0
基面整正	9.6	m 2	486	4,665	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		1,187,515	
計	1	m		118,751	

管（函）渠型側溝工

科目内訳表

頁0-0021

G0260
集水部 蓋別体 700×900
固定スリット・縁石加工あり

科目 第0004号内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝据付工 700×900 蓋別体	10.0	m	21,285	212,850	V0100 0 施工 第0-0005号内訳表
管（函）渠型側溝 集水部 蓋別体 700×900×2000 固定スリット 縁石加工有	5	本	249,000	1,245,000	F0160 0
基面整正	9.6	m 2	486	4,665	SZA169 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		1,462,515	
計	1	m		146,251	

接続管4

G0280

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0022

300×300

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	0.1	m 3	36,880	3,688	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0003号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m 2	9,352	4,676	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0004号内訳表
計	1	箇所		8,364	

マンホール鉄蓋据付工

G0330

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0023

1 箇所 当り					
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋据付工（受枠とも） 調整コンクリートブロック未使用	1	組	12,298	12,298	SK160 0 A=2 施工 第0-0007号内訳表
マンホール鉄蓋（スリップ防止機能有） T-25 φ600mm H110mm 圧力開放型浮上防止タイプ	1	組	115,000	115,000	T5346 0
アンカーボルト M16×100	3	本	231	693	F0250 0
調整モルタル 無収縮	11.3	kg	211	2,384	F0260 0
調整金具 調整高25mmまで	1	組	4,850	4,850	T5554 0
足掛金物（現場打用） 両足用 巾300mm	2	本	2,970	5,940	T5341 0
計	1	箇所		141,165	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路照明灯撤去 8～12m 350kg以下	1	基	15,576	15,576	S3502 0 A=2, B=1 施工 第0-0008号内訳表
道路照明灯建柱 8～12m 350kg以下	1	基	31,152	31,152	S3502 0 A=1, B=1 施工 第0-0009号内訳表
計	1	基		46,728	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				167,000 円／個
積算単価				
小計			101,600	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=3	2.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=1	0<B≤1.25 0<H≤1.25		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
E PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m3				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8－8－2 5) (W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,880	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

SZB431

型枠

一般型枠

小型構造物

型枠

一般型枠

特単単価適用日：08年07月10日
0-0029

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝据付工
700×900

V0100

施工 第0-0005号内訳表

蓋別体

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転 クローラ型・標準山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準 普通作業員	1.2	日	14,205	17,046	SX050 施工 第0-0006号内訳表 9
土木一般世話役	3.6	人	24,300	87,480	RA010
運転手（特殊）	1.2	人	32,600	39,120	RA125
特殊作業員	0.8	人	27,900	33,480	RA070
軽油	94	L	27,500	22,000	RA005
計	10	m	146	13,724	TSX24
小計	1	m		212,850	
				21,285	

施 工 内 訳 表

0-0030

バックホウ運転

SX050

施工 第0-0006号内訳表

クローラ型・標準山積0. 4 5 m 3

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次山積0. 4 5 m 3	1. 500	供用日	9, 470	14, 205	MA192
運転手（特殊）	0. 000	人	27, 900	0	RA070
軽油	0. 000	L	146	0	TSX24
小計	1	日		14, 205	
A 規格	=2	クローラ型・標準山積0. 4 5 m 3			
B 機種	=1	排出ガス対策型1次基準			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F バックホウ（供用日／日）	=1. 5	バックホウ（供用日／日）			
G 特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=0	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 9, 470円					

蓋据付工（受枠とも）
調整コンクリートブロック未使用

SK160

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表 0-0031
1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.080	人	32,600	2,608	RA125 9
特殊作業員	0.080	人	27,500	2,200	RA005 9
普通作業員	0.160	人	24,300	3,888	RA010 9
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	0.080	日	39,600	3,168	KQ305
諸雑費	5.000	%	8,696	434	#09 (労)×率
小計	1	組		12,298	
A 調整コンクリートブロック使用区分 B TC賃料補正係数（標準＝省略）	=2 =0	調整コンクリートブロックを使用しない TC賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	2.500	人	29,400	73,500	RA405 5*0.5
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 4*0.5
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	0.850	日	39,600	33,660	KQ305 1.7*0.5
計	10	基		155,760	
小計	1	基		15,576	
A 設置撤去の別 B 作業種別・規格	=2 =1	撤去 8～12m	350kg以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.000	人	29,400	147,000	RA405 5*1
普通作業員	4.000	人	24,300	97,200	RA010 4*1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	1.700	日	39,600	67,320	KQ305 1.7*1
計	10	基		311,520	
小計	1	基		31,152	
A 設置撤去の別 B 作業種別・規格	=1 =1	設置 8～12m	350kg以下		

SZA101

小規模(標準)

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備 考

バックハウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次山積0.28m³

運轉手 (特殊)

輕油

積算単価

小計

1, 222

A	土質	=1	土砂
B	施工方法	=5	小規模
E	施工数量	=7	小規模(標準)
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0035

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127. 3	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

SZ A105

8.5km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m 3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0014号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m 3	1,950	247,650	T1010 100*1.27
計	100	m 3		830,850	
小計	1	m 3		8,308	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A	施工方法	=6	現場制約あり	
B	土質	=1	土砂	
C	締固めの有無	=2	締固めなし	
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0016号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	1,950	247,650	T1010 100*1.27
計	100	m 3		902,150	
小計	1	m 3		9,021	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

頁0-0040

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6, 545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

床掘り
土砂

SZA161

施工内訳表

施工 第0-0017号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0042

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,234	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

床掘り			SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0019号内訳表		頁0-0043	
土砂			平均施工幅1m以上2m未満				1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3									
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					287.8				
A	土質	=1	土砂						
B	施工方法	=2	平均施工幅1m以上2m未満						
C	土留方式の種類	=1	土留なし						
D	障害の有無	=1	障害なし						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	11,180	11,180	T3G00 8600*1.3
小計	1	m 3		11,180	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=2	低騒音・低振動対策 必要			
標準単価補正係数K 1：1.30					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0021号内訳表	頁0-0045	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小計						703.9			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****45154-40

栃木県 県土整備部

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0022号内訳表	頁0-0046	
アスファルト舗装版			15cmを超え30cm以下	全ての費用			1	m	当り
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深3 0 c m級		B径7 5 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径3 0 インチ (7 5 c m)						
ブレード (コンクリートカッタ)			径2 2 インチ (5 6 c m)						
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 4 インチ (3 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小 計						1, 503			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	アスファルト舗装版厚	=2	15cmを超え30cm以下						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****45154-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリート圧砕装置〔大割機〕			7 3 5 ～ 8 5 0 mm 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料			山積0. 4 5 m 3	
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			606.6	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B 障害等の有無	=1	障害等なし		
C 騒音振動対策	=2	騒音振動対策必要		
D 舗装版厚	=1	15cm以下		
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用		

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工	第0-0024号内訳表	頁0-0048	
アスファルト舗装版			騒音振動対策必要	全ての費用				1	m 2 当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考		
コンクリート圧砕装置 [大割機]						7 3 5 ～ 8 5 0 mm	5 5 0 ～ 9 8 0 k N		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料						山積0.	4 5 m 3		
運転手 (特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
軽油									
積算単価									
小計						850.0			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=2	騒音振動対策必要						
D	舗装版厚	=3	15cmを超え35cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****45154-40

栃木県 県土整備部

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0025号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

5.7km以下

全ての費用

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1,709	
A	殻発生作業	=3	舗装版破碎	
B	積込工法区分	=2	機械積込 (対策不要厚15cm超) 又は (対策必要)	
C	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	
G	運搬距離 [k m]	=3.5	運搬距離 [k m]	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	45, 700	4, 570, 000	T8230
計	100	m 3		4, 570, 000	
小計	1	m 3		45, 700	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	10.800	人	24,300	262,440	RA010 3.6*3 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン RC-40	51.600	m3	2,000	103,200	TCF04 100×仕上厚×1.29
諸雑費	29.000	%	262,440	76,107	#01
計	100	m2		441,747	
小計	1	m2		4,417	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W≦1.6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン RC-40			
D 路盤厚さ（mm）	=400	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=400.000／150=3層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	7.800	人	24,300	189,540	RA010 3.9*2 路盤材敷均し・小運搬 1
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25.800	m 3	2,000	51,600	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	26.000	%	189,540	49,280	#01
計	100	m 2		290,420	
小計	1	m 2		2,904	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ（mm）	=200	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=200.000／1 5 0 =2層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M－ 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 556	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=2	2層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（2 0）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 387	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0058

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量 3 ～ 4 t				
タイヤローラ賃料 質量 3 ～ 4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（2 0）				
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 433	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0060

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				
運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t				
振動コンパクタ〔前進型〕				
機械質量 4 0 ～ 6 0 k g				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン				
改質Ⅱ型（2 0）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤				
P KM－T				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 702	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=12	耐流動用粗粒度 A s 改質Ⅱ型（2 0）－7 5	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0062

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型（20）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,749	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=12	耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型（20）－75		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0064

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン			改質Ⅱ型（1 3）（耐流動用）	
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤			P KM－T	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 728	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=13	耐流動用密粒ギャップA s 改質Ⅱ型（1 3）	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0066

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型（13）（耐流動用）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,774	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=13	耐流動用密粒ギャップAs改質Ⅱ型（13）		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0068

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン R C - 4 0	12.900	m 3	2,000	25,800	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m 2		145,210	
小計	1	m 2		1,452	
A 路盤種別	=1	歩道部路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ（mm）	=100	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=100.000／1 5 0 =1層					

路盤工（人力施工）
乗入れ部路盤

S1808
仕上り厚 5 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表
0-0070
100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	15.600	人	24,300	379,080	RA010 3.9*4 路盤材敷均し・小運搬 1
再生クラッシャーラン R C - 4 0	67.080	m 3	2,000	134,160	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	26.000	%	379,080	98,560	#01
計	100	m 2		611,800	
小計	1	m 2		6,118	
A 路盤種別	=2	乗入れ部路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ (mm)	=520	路盤厚さ (mm)			
仕上げ層数=520.000 / 1 5 0 =4層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量0.5～0.6t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量40～60kg	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）	
アスファルト乳剤			PK-3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,467	
A	平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.20t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0072

全ての費用

当り

[illegible]

SZD241

B種(180/205×250×600)

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック★				2,930 円／m
積算単価				
小計			6,050	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	785	19, 625	T4A11 1
軽油	40. 000	L	146	5, 840	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	173, 780	8, 689	#01
計	1, 000	m		433, 469	
小計	1	m		433	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0076

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋌設置工 小型鋌 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000	個	2, 299	2, 299	RGJ48 2090*1. 1
小 計	1	個		2, 299	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=6	小型鋌 両面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=3	施工規模 1 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 10)*1. 00*1. 00=1. 100					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	68.000	人・日	17,500	1,190,000	SA063 施工 第0-0047号内訳表
小計	1	式		1,190,000	
A 必要日数	=34	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

0-0079

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			