

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08062-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 仮締切設置工事 家富町堀込線その6（補助街路）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	66,308,000	本工事費	60,280,000		
		計	60,280,000	6,028,000	66,308,000
法定福利費概算額	2,360,000				
労務費調査水準	22,348,121				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
築堤・護岸				1 式		23,039,300	Y00ZZ
仮設工				1 式		23,039,300	Y0012
工事用道路工				1 式		22,794,300	Y0012200
敷鉄板				1 式		13,776,200	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去		5,430	m 2	424		2,302,320	SB763 0 A=3 施工 第0-0001号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数240日 左岸		327	枚	19,580		6,402,660	SB765 0 A=4, B=0, C=240, D=1, F=1 施工 第0-0003号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数240日 右岸		259	枚	19,580		5,071,220	SB765 0 A=4, B=0, C=240, D=1, F=1 施工 第0-0003号内訳表
締切盛土				1 式		8,712,100	Y00122005ET

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	7,020	m ³	240.4	1,687,608	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0004号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 3.0km以下	7,020	m ³	802.4	5,632,848	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=2.5 施工 第0-0005号内訳表
整地 敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）	7,020	m ³	99.12	695,822	SZA109 0 A=2, B=2, C=1 施工 第0-0006号内訳表
整地 敷均し（ルーズ） 標準以外（10,000m3以上）	7,020	m ³	99.12	695,822	SZA109 0 A=2, B=2, C=1 施工 第0-0006号内訳表
コルゲートパイプ		1 式		306,000	Y0012200684
コルゲートパイプ 据付・撤去 フランジ型 全ての費用	15.0	m	20,400	306,000	SZA621 0 A=3, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0007号内訳表
交通管理工		1 式		245,000	Y0012232
交通誘導警備員		1 式		245,000	Y0012232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	245,000	245,000	S0914 0 A=7, B=2, C=2 施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						23,039,300	
うち材料費	算定式……			1 式			
うち労務費	算定式……			1 式			
運搬費				1 式		11,003,850	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1. 3 k m (×往復) 敷鉄板 (左岸)		524.5	t	11,700	6,136,650	SA005 0 A=1, B=1. 3, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0010号内訳表	
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2. 8 k m (×往復) 敷鉄板 (右岸)		415.4	t	11,700	4,860,180	SA005 0 A=1, B=2. 8, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0011号内訳表	
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1. 3 k m (×往復) コルゲートパイプ		0.6	t	11,700	7,020	SA005 0 A=1, B=1. 3, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0010号内訳表	
現場環境改善費				1 式		681,000	Z0010
算定式……681963=23039300*0.0296 対象額……23,039,300 率……0.0296						681,963	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)						
算定式..... $2686382=23039300*0.1166 \llcorner 0.1166 = (0.0972 * 1.2 * 1.0) * 1.00 \gg$						
対象額.....23,039,300						
率.....0.0972			1 式		2,686,382	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					14,371,232	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					37,410,532	
現場管理費						
算定式..... $12850517=37410532*0.3435 \llcorner 0.3435 = (0.3123*1.1*1.0)*1.00 \gg$						
対象額.....37,410,532						
率.....0.3123			1 式		12,850,517	
うち法定福利費事業主分						
算定式.....			1 式			
うち建退共制度の掛金						
算定式.....			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					50,261,049	
うち安全衛生経費						
算定式.....			1 式			
一般管理費等						
算定式..... $10001948=50261049*0.1990 \llcorner \text{率の補正 } 0.1990 = 0.1990 * 1.00 \gg$						
対象額.....50,261,049			前払補正係数1.0000			
率.....0.1990			1 式		10,001,948	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費 算定式……20104=50261049*0.0004 対象額……50,261,049 率……0.0004			1 式		20,104	
＊＊一般管理費等計＊＊					10,022,052	
＊＊工事価格＊＊					60,280,000	
＊＊工事価格計＊＊					60,280,000	
消費税・地方消費税額 算定式……6028000=60280000*0.10 対象額……60,280,000 率……0.1000			1 式		6,028,000	
＊＊請負工事費＊＊					66,308,000	

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表 0-0008

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060 施工 第0-0002号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,478	
小計	1	m 2		424	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	18,480	18,480	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		19,580	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=240	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 77*240=18,480円 整数止め [比較1]賃料+整備費=18,480+1,100=19,580円 [比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

積込 (ルーズ)
土砂

SZA125

土量50,000m³未満

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

3. 0km以下

1 m 3 当り

[illegible]

整地		SZA109	施 工 内 訳 表		施工	第0-0006号内訳表	頁0-0013
敷均し(ルーズ)		標準以外(10,000m3以上)		1		m3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料				山積0.8 m3			
運転手 (特殊)							
軽油							
積算単価							
小計				99.12			
A	作業区分	=2	敷均し(ルーズ)				
B	施工数量	=2	標準以外(10,000m3以上)				
C	障害の有無	=1	障害なし				
</							

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き山積0. 4 5 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
コルゲートパイプ ★		5,850 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	20,400	
A 作業区分 =3 据付・撤去		
B 規格 =1 フランジ型		
C パイプ径 =1 800mm以上1,200mm以下		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0015
施工 第0-0008号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	14.000	人・日	17,500	245,000	SA063 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	式		245,000	
A 必要日数	=7	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表 0-0016

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表 0-0017
敷鉄板 (左岸) 1 t 当り

運搬距離 1. 3 k m (×往復)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=1. 3	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

施 工 内 訳 表

0-0018

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005

運搬距離 2. 8 k m (×往復)

敷鉄板 (右岸)

施工 第0-0011号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=2. 8	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					