

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07062-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	B 用地 R8 用地調査等業務委託 桐生岩舟線その62. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	11,242,000	測量業務価格	10,220,000		
		計	10,220,000	1,022,000	11,242,000

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊用地測量業務＊						X1000
用地測量			1 式		5,496,012	Y1G1000
用地測量			1 式		5,496,012	Y2G1100
用地測量			1 式		5,496,012	Y3G1110
作業計画			1 式		152,200	Y4G1111
用地測量（作業計画）	1	業務		152,200	152,200	SH141 0 施工 第0-0001号内訳表
打合せ			1 式		267,150	Y4G1112
打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間3回）	1	業務		267,150	267,150	S5204 0 A=1, B=3 施工 第0-0002号内訳表
現地踏査			1 式		242,962	Y4G1113

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量（現地踏査） 市街地乙	1		業務	242,962	242,962	SH144 0 A=3, C=3 施工 第0-0003号内訳表
権利者確認調査（当初）			1 式		103,966	Y4G1118
用地測量（権利者確認調査）当初 市街地乙	0.97		万 m 2	107,182	103,966	SH159 0 A=3 施工 第0-0004号内訳表
境界確認			1 式		705,044	Y4G111C
用地測量（境界確認） 市街地乙	1.74		万 m 2	405,198	705,044	SH165 0 A=3, C=3 施工 第0-0005号内訳表
土地境界立会確認書作成			1 式		251,139	Y4G111D
用地測量（土地境界確認書作成） 市街地（乙）	1.74		万 m 2	144,333	251,139	SH195 0 A=3, C=3 施工 第0-0006号内訳表
補助基準点の設置			1 式		300,742	Y4G111E
用地測量（補助基準点の設置） 市街地乙	0.97		万 m 2	310,044	300,742	SH168 0 A=3, C=3 施工 第0-0007号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界測量		1 式		875,655	Y4G111F
用地測量（境界測量） 市街地乙	1.74	万m ²	503,250	875,655	SH171 0 A=3, C=3 施工 第0-0008号内訳表
用地境界仮杭設置		1 式		264,857	Y4G111G
用地測量（用地境界仮杭設置） 市街地乙	0.97	万m ²	273,049	264,857	SH180 0 A=3, C=3 施工 第0-0009号内訳表
境界点間測量		1 式		597,258	Y4G111I
用地測量（境界点間測量） 市街地乙	1.74	万m ²	343,252	597,258	SH174 0 A=3, C=3 施工 第0-0010号内訳表
面積計算		1 式		451,080	Y4G111J
用地測量（面積計算） 市街地乙	0.97	万m ²	465,031	451,080	SH183 0 A=3 施工 第0-0011号内訳表
用地測量図作成		1 式		453,108	Y4G111K

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
用地測量（用地測量図作成） 縮尺 1／250									SH186 0 A=1	
	1.74	万m ²			260,407		453,108		施工 第0-0012号内訳表	
土地確認調書作成				1式			103,450		Y4G111N	
用地測量（土地確認調書作成） 市街地乙									SH192 0 A=3	
	0.97	万m ²			106,650		103,450		施工 第0-0013号内訳表	
地積測量図（案）の作成				1式			139,188		Y4G111P	
地積測量図（案）等の作成									S5002 0	
	21	筆			6,628		139,188		施工 第0-0014号内訳表	
用地現況測量（建物等）				1式			149,049		Y4G111Q	
用地測量（用地現況測量）建物等									SH177 0 A=3	
	0.97	万m ²			153,659		149,049		施工 第0-0015号内訳表	
路線測量（用地幅杭設置測量）				1式			439,164		Y4G111R	
路線測量（用地幅杭設置測量） 市街地乙／平地									SH074 0 A=3, C=3, D=3, E=1	
	0.40	km			1,097,910		439,164		施工 第0-0016号内訳表	

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人件費等・材料費・機械経費・精度管理費					5,496,012	
旅費交通費			1 式		28,108	Z0003
算定式……28108=5019459*0.0056 対象額……5,019,459 率……0.0056					28,108	
安全費			1 式		114,763	Z0008
成果品作成費（測量業務）			1 式		97,000	Z0018
算定式……97000=2.3*5019^0.44*1000 対象額……5,019					97,000	
その他（積上分）			1 式		8,497	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 300枚まで	1		冊	3,997	3,997	S2834 0 A=4, B=2, C=8 施工 第0-0017号内訳表
電子複写 A4判、片面	300		枚	15	4,500	S2837 0 A=4, B=1 施工 第0-0018号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊直接測量費＊＊								5,744,380		
＊＊諸経費＊ ＊ 算定式…4480616=5744380 *0.780 対象額…5,744,380 率………0.7800			1	式				4,480,616		
＊＊測量業務価格 ＊＊								10,220,000		
＊＊業務価格計＊＊								10,220,000		
消費税相当額 算定式…1022000=10220000*0.10 対象額…10,220,000 率………0.1000			1	式				1,022,000		
＊＊業務委託費＊＊								11,242,000		

用地測量（作業計画）

SH141

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0009

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.800	人	61,000	48,800	RA727 内業
測量技師 内業	1.100	人	52,700	57,970	RA732 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		152,200	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	2.50	人	61,000	152,500	RA727 1 内業
測量技師 内業	1.00	人	52,700	52,700	RA732 1 内業
測量技師補 内業	1.50	人	41,300	61,950	RA737 1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		267,150	267,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		267,150	267,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		267,150	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =3	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

用地測量（現地踏査）
市街地乙

SH144

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

0-0011

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725 外業 1
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業 1
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735 外業 1
機械経費	1.000	%	155,000	1,550	#01 (直接人件費) × 率
材料費	3.500	%	155,000	5,425	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			161,975	242,962	+00 161975*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	7,288	7,288	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		232,500	232,500	E3400 155000*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		232,500	232,500	E3500 155000*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	業務		242,962	
A 地域区分 C 安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 3.000					

施 工 内 訳 表

0-0012

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;安全費 = 直接作業費 × (3.000 / 100) = 7,288 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

用地測量（権利者確認調査）当初
市街地乙

SH159

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

0-0013

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.200	人	41,300	8,260	RA735 1 外業
測量助手 外業	0.200	人	37,700	7,540	RA740 1 外業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742 1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			71,455	107,182	+00 71455*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3400 71100*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3500 71100*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		107,182	
A 地域区分	=3	市街地乙			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

用地測量（境界確認）
市街地乙

SH165

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表
0-0014
1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725 外業 1
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業 1
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735 外業 1
測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	RA740 外業 1
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 内業 1
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 内業 1
機械経費	0.500	%	258,500	1,292	#01 (直接人件費) × 率
材料費	4.000	%	258,500	10,340	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			270,132	405,198	+00 270132*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	12,155	12,155	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		387,750	387,750	E3400 258500*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		387,750	387,750	E3500 258500*1.5 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	万m ²		405,198	
A 地域区分 C 安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 3.000					
;安全費 = 直接作業費 * (3.000 / 100) = 12,155 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（土地境界確認書作成）
市街地（乙）

SH195

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0016

1 万m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 1 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 1 外業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 1 内業
機械経費	1.000	%	94,800	948	#01 (直接人件費) × 率
材料費	0.500	%	94,800	474	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			96,222	144,333	+00 96222*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,329	4,329	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		142,200	142,200	E3400 94800*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		142,200	142,200	E3500 94800*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m 2		144,333	
A 地域区分 C 安全費区分	=3 =3	市街地（乙） 市街地（乙）			

施工内訳表

0-0017

当り

[illegible]

用地測量（補助基準点の設置）
市街地乙

SH168

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表
0-0018
1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 外業 12
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 外業 12
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 外業 12
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744 外業 12
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 内業 12
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 内業 12
機械経費	3.500	%	181,720	6,360	#01 2 (直接人件費) × 率
材料費	3.000	%	181,720	5,451	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	7.000	%	188,080	13,165	#02 (直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正			206,696	310,044	+00 206696*1.5 上記金額の合計額 × 変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	9,301	9,301	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算

施 工 内 訳 表

0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		272,580	272,580	E3400 181720*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		272,580	272,580	E3500 181720*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		310,044	
A 地域区分 C 安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) + (精度管理費) ; 安全費率 3.000					
;安全費 = 直接作業費 * (3.000 / 100) = 9,301 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（境界測量）
市街地乙

SH171

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0020

1 万m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1. 400	人	52, 700	73, 780	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1. 400	人	41, 300	57, 820	RA735 1 外業
測量助手 外業	1. 400	人	37, 700	52, 780	RA740 1 外業
測量補助員 外業	1. 400	人	29, 600	41, 440	RA744 1 外業
測量技師 内業	0. 700	人	52, 700	36, 890	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0. 700	人	41, 300	28, 910	RA737 1 内業
測量助手 内業	0. 700	人	37, 700	26, 390	RA742 1 内業
機械経費	3. 500	%	318, 010	11, 130	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2. 000	%	318, 010	6, 360	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			335, 500	503, 250	+00 335500*1. 5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1. 000	式	15, 097	15, 097	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1. 000		477, 015	477, 015	E3400 318010*1. 5 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		477,015	477,015	E3500 318010*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		503,250	
A 地域区分 C 安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 3.000					
;安全費 = 直接作業費 * (3.000 / 100) = 15,097 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（用地境界仮杭設置）
市街地乙

SH180

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0022

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730 1 外業
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735 1 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740 1 外業
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744 1 外業
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732 1 内業
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 1 内業
機械経費	3.500	%	168,550	5,899	#01 (直接人件費) × 率
材料費	4.500	%	168,550	7,584	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			182,033	273,049	+00 182033*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	8,191	8,191	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		252,825	252,825	E3400 168550*1.5 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		252,825	252,825	E3500 168550*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		273,049	
A 地域区分 C 安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 3.000					
;安全費 = 直接作業費 * (3.000 / 100) = 8,191 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.200	人	52,700	63,240	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 外業 12
測量助手 外業	1.200	人	37,700	45,240	RA740 外業 12
測量技師 内業	0.200	人	52,700	10,540	RA732 内業 12
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 内業 12
機械経費	4.500	%	200,180	9,008	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.500	%	200,180	5,004	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	209,188	14,643	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			228,835	343,252	+00 228835*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	10,297	10,297	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		300,270	300,270	E3400 200180*1.5 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		300,270	300,270	E3500 200180*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		343,252	
A 地域区分 C 安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) + (精度管理費) ; 安全費率 3.000					
;安全費 = 直接作業費 * (3.000 / 100) = 10,297 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

用地測量（面積計算）
市街地乙

SH183

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0026

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	2.200	人	52,700	115,940	RA732 内業 2
測量技師補 内業	2.200	人	41,300	90,860	RA737 内業 2
測量助手 内業	2.200	人	37,700	82,940	RA742 内業 2
精度管理費	7.000	%	289,740	20,281	#02 (直接人件費) × 率
変化率補正			310,021	465,031	+00 310021*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		434,610	434,610	E3400 289740*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		434,610	434,610	E3500 289740*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		465,031	
A 地域区分	=3	市街地乙			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (精度管理費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

用地測量（用地測量図作成）
縮尺 1／250

SH186

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表
0-0027
1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.700	人	41,300	70,210	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.700	人	37,700	64,090	RA742 内業 12
精度管理費	7.000	%	202,810	14,196	#02 (直接人件費) × 率
変化率補正			217,006	260,407	+00 217006*1.2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		243,372	243,372	E3400 202810*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		243,372	243,372	E3500 202810*1.2 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		260,407	
A 縮尺	=1	縮尺 1／250			
変化率 1+(縮尺による変化率)=1+(0.2)=1.2 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (精度管理費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

用地測量（土地確認調書作成）
市街地乙

SH192

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

0-0028

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.900	人	41,300	37,170	RA737 内業
測量助手 内業	0.900	人	37,700	33,930	RA742 内業
変化率補正			71,100	106,650	+00 71100*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3400 71100*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3500 71100*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		106,650	
A 地域区分	=3	市街地乙			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

地積測量図（案）等の作成

S5002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0029

1 筆 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.15	人	41,300	6,195	RA737 1 内業
精度管理費	7.000	%	6,195	433	#01 (人件費等) × 率
小計	1	筆		6,628	

用地測量（用地現況測量）建物等

SH177

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

0-0030

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.600	人	52,700	31,620	RA730 外業 12
測量技師補 外業	0.600	人	41,300	24,780	RA735 外業 12
測量助手 外業	0.600	人	37,700	22,620	RA740 外業 12
測量補助員 外業	0.600	人	29,600	17,760	RA744 外業 12
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732 内業 12
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 内業 12
機械経費	3.500	%	136,290	4,770	#01 2 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	136,290	2,725	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	7.000	%	141,060	9,874	#02 (直接人件費 + 機械経費) × 率
直接作業費計			153,659	153,659	+00 153659*1
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,609	4,609	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算

施 工 内 訳 表

0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		136,290	136,290	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		136,290	136,290	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		153,659	
A 安全費区分	=3	市街地（乙）			
；安全費率 3.000 ；安全費 = 直接作業費 * (3.000 / 100) = 4,609					

路線測量（用地幅杭設置測量）
市街地乙／平地

SH074

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

0-0032

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	3.400	人	52,700	179,180	RA730 1 外業
測量技師補 外業	3.400	人	41,300	140,420	RA735 1 外業
測量助手 外業	3.400	人	37,700	128,180	RA740 1 外業
測量技師 内業	1.700	人	52,700	89,590	RA732 1 内業
測量技師補 内業	3.100	人	41,300	128,030	RA737 1 内業
機械経費	4.000	%	665,400	26,616	#01 (直接人件費)×率
材料費	6.000	%	665,400	39,924	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			731,940	1,097,910	+00 731940*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	32,937	32,937	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		998,100	998,100	E3400 665400*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		998,100	998,100	E3500 665400*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	k m		1,097,910	

施 工 内 訳 表

0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 地域区分	=3	市街地乙／平 地			
C 現道上の交通量区分	=3	3 千台以上／1 2 時間			
D 安全費区分	=3	市街地（乙）			
E コンクリート杭使用の有無	=1	コンクリート杭を使用しない			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.30+0.20=1.50 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ； 安全費率 3.000					
；安全費 = 直接作業費＊（3.000／100）=32,937 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

0-0034

表紙製本費

S2834

施工 第0-0017号内訳表

チューブファイル（幅10cm以下） A4 300枚まで 1 冊 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 300枚まで	1.000	冊	2,800	2,800	T7679
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,997	3,997	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,997	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=8	300枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =1	A 4判 片面			