総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08071-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)
適用単価世代	0-080710(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	応急工事　名草川その１（８県単災）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払不可	
工種	14　河川維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	03　補正なし	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	2,398,000
法定福利費概算額	130,000
労務費調査水準	1,009,311

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	2,180,000		
計	2,180,000	218,000	2,398,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川維持		１式		1,040,527	Y08ZZ
仮設工		１式		1,040,527	Y0822
工事用道路工		１式		12,115	Y0822200
敷鉄板		１式		12,115	Y08222005ES
敷鉄板設置・撤去	19	ｍ２	425	8,075	SB763　0 A=3 施工　第0-0007号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板　２５×１５２４×３０４８ｍｍ 供用日数５日	4	枚	1,010	4,040	SB765　0 A=7,B=0,C=5,D=1,F=1 施工　第0-0009号内訳表
土留・仮締切工		１式		1,028,412	Y0822203
大型土のう製作					SB746　0 A=2,E=2,F=3770
耐候性	63	袋	5,704	359,352	施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
大型土のう運搬 運搬、小運搬 積込、荷卸含む	63	袋	8,808	554,904	G0100　0 科目　第0001号内訳表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	63	袋	1,812	114,156	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				1,040,527	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		37,440	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離４．６ｋｍ（×往復）	3.2	t	11,700	37,440	SA005　0 A=1,B=4.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0013号内訳表
共通仮設費（率分） 算定式……113001=1040527*0.1086 <<0.1086 =(0.0905 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……1,040,527 率……0.0905		1式		113,001	
＊＊共通仮設費計＊＊				150,441	
＊＊純工事費＊＊				1,190,968	
現場管理費 算定式……554871=1190968*0.4659 <<0.4659 =(0.4235*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……1,190,968 率……0.4235		1式		554,871	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				1,745,839	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……438729=1745839*0.2513　<<率の補正 0.2513 = 0.2513 ＊ 1.00 >> 対象額……1,745,839 率……0.2513		前払補正係数1.0000 1式		438,729	
＊＊一般管理費等計＊＊				438,729	
＊＊工事価格＊＊				2,180,000	
＊＊工事価格計＊＊				2,180,000	
消費税・地方消費税額 算定式……218000=2180000*0.10 対象額……2,180,000 率……0.1000		1式		218,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊請負工事費＊＊					2,398,000	

科 目 内 訳 表

G0100

科目　第0001号内訳表

運搬、小運搬　　積込、荷卸含む　　10　袋　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう積込 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	10	袋	1,812	18,120	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0001号内訳表
大型土のう運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 2.5km以下	8.3	ｍ３	1,444	11,985	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=2.3 施工　第0-0003号内訳表
大型土のう荷卸 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	10	袋	1,812	18,120	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0004号内訳表
大型土のう積込 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	10	袋	1,812	18,120	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0001号内訳表
大型土のう小運搬 ５０００ｍ３未満　運搬距離４３ｍ バックホウ山積０．４５ｍ３	8.3	ｍ３	436	3,618	SA351　0 A=1,B=2,C=43 施工　第0-0005号内訳表
大型土のう荷卸 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	10	袋	1,812	18,120	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0004号内訳表
小計	10	袋		88,083	
計	1	袋		8,808	

施 工 内 訳 表

大型土のう積込　　SB746　　施工　第0-0001号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060　施工　第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0002号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230	供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000	L	148	14,652	TSX24
小計	1	日		54,852	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=7 =11 =1.23	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =99	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう運搬　SZA105　施工　第0-0003号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　2.5km以下　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,444	
A　土砂等発生現場	=2	小規模		
B　積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=2.3	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

大型土のう荷卸　　SB746　　施工　第0-0004号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060　施工　第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

大型土のう小運搬　SA351　施工　第0-0005号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離４３ｍ　バックホウ山積０．４５ｍ３　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.493	日	88,548	43,654	SX884　施工　第0-0006号内訳表
計	100	ｍ３		43,654	
小計	1	ｍ３		436	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =2 =43	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．４５ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=203m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/203=0.493日					

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転（機－２８）　SX884　施工　第0-0006号内訳表

クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	148	19,684	TSX24
小計	1	日		88,548	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　不整地運搬車（供用日／日）	=11 =6 =1.54	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制 不整地運搬車（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =133	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

100　　ｍ２　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125　9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030　9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060　施工　第0-0008号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,550	
小計	1	ｍ２		425	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0008号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格 B 排出ガス対策型区分 C バックホウ（供用日／日）	=7 =10 =1.06	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制 バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日） E 軽油（Ｌ／日）	=1 =119	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料　SB765　施工　第0-0009号内訳表

鋼板　２５×１５２４×３０４８ｍｍ　供用日数５日　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板賃料	1.000	枚	240	240	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費 １５２４×３０４８	1.000	枚	770	770	KAH64
小計	1	枚		1,010	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=7 =0 =5	鋼板　２５×１５２４×３０４８ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　48*5=240円　整数止め [比較1]賃料+整備費=240+770=1,010円 [比較2]賃料計上限度額=120,000*0.9=108,000円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

大型土のう製作　SB746

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

耐候性　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.145	人	32,600	4,727	RA125　9
特殊作業員	0.145	人	27,500	3,987	RA005　9
普通作業員	0.145	人	24,300	3,523	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	3,770	37,700	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.145	日	47,325	6,862	SX060　施工　第0-0011号内訳表
諸雑費	2.000	%	12,237	244	#09 （労）×率
計	10	袋		57,043	
小計	1	袋		5,704	
A　作業区分 E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =2 =3770	製作 流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=69袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/69=0.145人 特殊作業員　1*10/D=1*10/69=0.145人					
普通作業員　1*10/D=1*10/69=0.145人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/69=0.145日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0011号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.360	供用日	7,210	9,805	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	65.000	L	148	9,620	TSX24
小計	1	日		47,325	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=12 =11 =1.36	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =65	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう設置（再設置含む）　SB746　施工　第0-0012号内訳表

作業半径　６ｍ以下　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060　施工　第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0013号内訳表

製品長１２ｍ以内　　運搬距離４．６ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分 B　片道運搬距離（ｋｍ） C　運搬区分	=1 =4.6 =3	製品長１２ｍ以内 片道運搬距離（ｋｍ） 往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無 F　有料道路利用料計上の有無 G　その他の諸料金計上の有無	=1 =2 =2	深夜早朝割増なし 有料道路利用料計上なし その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					