

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08121-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 応急工事 松田川（8県単災）木下橋上. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 14 河川維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 03 補正なし 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
河川維持			1 式		1,632,699	Y08ZZ
堤防養生工			1 式		24,387	Y0812
伐木除根工			1 式		24,387	Y081223R
伐木・伐竹			1 式		16,415	Y081223RB8T
伐木・伐竹（伐木除根） 伐竹	98	m 2		167.5	16,415	SZC201 0 A=5, B=1, C=1
伐木伐竹運搬			1 式		7,972	施工 第0-0005号内訳表 Y081223RB8X
運搬（伐木除根） 人力施工 DID区間あり 全ての費用	2.9	m 3		2,749	7,972	SZC213 0 A=1, C=2, D=16, E=1
仮設工			1 式		1,608,312	Y0822

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用道路工			1 式		137,344	Y0822200
大型土のう製作						SB746 0 A=2, E=2, F=1100
普通	16		袋	3,034	48,544	施工 第0-0007号内訳表
大型土のう運搬 運搬、小運搬 積込含む	16		袋	2,736	43,776	G0200 科目 第0001号内訳表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	16		袋	1,812	28,992	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0009号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	16		袋	1,002	16,032	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0010号内訳表
土留・仮締切工			1 式		1,470,968	Y0822203
大型土のう製作						SB746 0 A=2, E=2, F=3770
耐候性	118		袋	5,704	673,072	施工 第0-0012号内訳表
大型土のう運搬 運搬、小運搬 積込、荷卸含む	118		袋	4,548	536,664	G0100 0 科目 第0002号内訳表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	82		袋	1,812	148,584	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0009号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ $H < -3 \text{ m}$, $2 \text{ m} < H$	36		袋	2,093	75,348	SB746 0 A=3, B=3, C=2 施工 第0-0013号内訳表
土のう工 仕拵・積立	50		袋	746	37,300	SB741 0 A=2, B=2 施工 第0-0014号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,632,699	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $147759=1632699*0.0905$ <<0.0905 $= (0.0905 * 1.0 * 1.0) * 1.00$ >> 対象額……1,632,699 率……0.0905			1 式		147,759	
＊＊共通仮設費計＊＊					147,759	
＊＊純工事費＊＊					1,780,458	
現場管理費 算定式…… $754023=1780458*0.4235$ <<0.4235 $= (0.4235*1.0*1.0)*1.00$ >> 対象額……1,780,458 率……0.4235			1 式		754,023	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					2,534,481	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $636915=2534481*0.2513$ <<率の補正 $0.2513 = 0.2513 * 1.00$ >> 対象額……………2,534,481 率……………0.2513 前払補正係数1.0000			1 式		636,915	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					636,915	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					3,170,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					3,170,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $317000=3170000*0.10$ 対象額……………3,170,000 率……………0.1000			1 式		317,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					3,487,000	

大型土のう運搬

運搬、小運搬
G0200
積込含む

科目内訳表

科目 第0001号内訳表
10
袋 当り
頁0-0008

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう積込 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m ≤ H ≤ 2 m	10	袋	1,812	18,120	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0001号内訳表
大型土のう運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5.0km以下	8.3	m 3	1,114	9,246	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=4.3 施工 第0-0003号内訳表
小計	10	袋		27,366	
計	1	袋		2,736	

大型土のう運搬

科目内訳表

頁0-0009

G0100
運搬、小運搬

積込、荷卸含む

科目 第0002号内訳表

10

袋 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう積込 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	10		袋	1, 812	18, 120	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0001号内訳表
大型土のう運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5. 0km以下	8. 3	m 3		1, 114	9, 246	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=4. 3 施工 第0-0003号内訳表
大型土のう荷卸 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	10		袋	1, 812	18, 120	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0004号内訳表
小計	10		袋		45, 486	
計	1		袋		4, 548	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕 賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230		供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000		L	148	14,652	TSX24
小計	1		日		54,852	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=99	軽油（L／日）				

施工内訳表

施工 第0-0003号内訳表

1 m 3 当り

大型土のう運搬 標準

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

5.0km以下

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
特殊作業員		
土木一般世話役		
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	167.5	
A 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分 =5 伐竹		
B 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
C 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,749	
A	積込条件	=1	人力施工	
C	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
D	運搬距離	=16	8.0km以下	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	

大型土のう製作

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

0-0016

普通

10

袋

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人	32,600	4,727	RA125 9
特殊作業員	0.145	人	27,500	3,987	RA005 9
普通作業員	0.145	人	24,300	3,523	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.145	日	47,325	6,862	SX060 施工 第0-0008号内訳表
諸雑費	2.000	%	12,237	244	#09 (労) × 率
計	10	袋		30,343	
小計	1	袋		3,034	
A 作業区分 E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =2 =1100	製作 流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=69袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/69=0.145人 特殊作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 普通作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 バックホウ運転 10/D=10/69=0.145日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.360		供用日	7,210	9,805	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	65.000		L	148	9,620	TSX24
小計	1		日		47,325	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.36	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=65	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA1259
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA0059
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.087	日	54,948	4,780	SX060 施工 第0-0011号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,028	
小計	1	袋		1,002	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=115袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員 1*10/D=1*10/115=0.087人 バックホウ運転 10/D=10/115=0.087日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210	供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000	L	148	14,948	TSX24
小計	1	日		54,948	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.21	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=101	軽油（L／日）			

大型土のう製作

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表 0-0021

耐候性 10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人	32,600	4,727	RA125 9
特殊作業員	0.145	人	27,500	3,987	RA005 9
普通作業員	0.145	人	24,300	3,523	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	3,770	37,700	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.145	日	47,325	6,862	SX060 施工 第0-0008号内訳表
諸雑費	2.000	%	12,237	244	#09 (労)×率
計	10	袋		57,043	
小計	1	袋		5,704	
A 作業区分 E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =2 =3770	製作 流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=69袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/69=0.145人 特殊作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 普通作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 バックホウ運転 10/D=10/69=0.145日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人	32,600	4,955	RA125 9
特殊作業員	0.152	人	27,500	4,180	RA005 9
普通作業員	0.152	人	24,300	3,693	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次25t吊	0.152	日	53,200	8,086	KQ4A5
諸雑費	0.200	%	12,828	25	#09 (労)×率
計	10	袋		20,939	
小計	1	袋		2,093	
A 作業区分	=3	設置（再設置含む）			
B 作業半径	=3	作業半径 6 m以下			
C 設置面高さ H	=2	設置面高さ H<- 3 m, 2 m< H			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			
日当り施工量 D=66袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/66=0.152人 特殊作業員 1*10/D=1*10/66=0.152人 普通作業員 1*10/D=1*10/66=0.152人 ラフテレーンクレーン賃料 10/D=10/66=0.152日					

土のう工
仕拵・積立

SB741

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0023

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.000	人	24,300	72,900	RA010
土のう 48×62cm	100.000	枚	17	1,700	KC390
計	100	袋		74,600	
小計	1	袋		746	
A 作業区分 B 土砂区分 (A = 1 ~ 3 時選択)	=2 =2	仕拵・積立 流用土			