総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******26246-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)
適用単価世代	0-080710(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	応急工事 小俣川 足利市小俣町 昭和橋上.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	14　河川維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	5,258,000
法定福利費概算額	300,000
労務費調査水準	2,411,613

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	4,780,000		
計	4,780,000	478,000	5,258,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工	事＊＊					X1000
河川維持			1式		2,486,199	Y08ZZ
仮設工			1式		2,486,199	Y0822
土留・	仮締切工		1式		2,486,199	Y0822203
	大型土のう製作 耐候性	207	袋	5,704	1,180,728	SB746　0 A=2,E=2,F=3770 施工　第0-0005号内訳表
	大型土のう運搬 運搬、小運搬 積込、荷卸含む	207	袋	4,291	888,237	G0100　0 科目　第0001号内訳表
	大型土のう設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	57	袋	1,812	103,284	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0007号内訳表
	大型土のう設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ	150	袋	2,093	313,950	SB746　0 A=3,B=3,C=2 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				2,486,199	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……221520=2486199*0.0891 <<0.0891 =(0.0891 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……2,486,199 率……0.0891		1式		221,520	
＊＊共通仮設費計＊＊				221,520	
＊＊純工事費＊＊				2,707,719	
現場管理費 算定式……1114497=2707719*0.4116 <<0.4116 =(0.4116*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……2,707,719 率……0.4116		1式		1,114,497	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				3,822,216	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……960522=3822216*0.2513　<<率の補正 0.2513 = 0.2513 ＊ 1.00 >> 対象額……3,822,216 率……0.2513		前払補正係数1.0000 1式		960,522	
契約保証費 算定式……1528=3822216*0.0004 対象額……3,822,216 率……0.0004		1式		1,528	
＊＊一般管理費等計＊＊				962,050	
＊＊工事価格＊＊				4,780,000	
＊＊工事価格計＊＊				4,780,000	
消費税・地方消費税額 算定式……478000=4780000*0.10 対象額……4,780,000 率……0.1000		1式		478,000	
＊＊請負工事費＊＊				5,258,000	

科 目 内 訳 表

G0100

科目　第0001号内訳表

運搬、小運搬　　積込、荷卸含む　　10　袋　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう積込 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	10	袋	1,812	18,120	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0001号内訳表
大型土のう運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 3.0km以下	8.3	ｍ３	804	6,673	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=2.9 施工　第0-0003号内訳表
大型土のう荷卸 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	10	袋	1,812	18,120	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0004号内訳表
小計	10	袋		42,913	
計	1	袋		4,291	

施 工 内 訳 表

大型土のう積込　　SB746　　施工　第0-0001号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060　施工　第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0002号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230	供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000	L	148	14,652	TSX24
小計	1	日		54,852	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=7 =11 =1.23	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =99	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう運搬　SZA105　施工　第0-0003号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　3.0km以下　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			804.0	
A 土砂等発生現場	=1	標準		
B 積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C 土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D DID区間の有無	=2	DID区間あり		
F 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G 運搬距離［ｋｍ］	=2.9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

大型土のう荷卸　　SB746　　施工　第0-0004号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060　施工　第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

大型土のう製作　SB746

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

耐候性　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.145	人	32,600	4,727	RA125　9
特殊作業員	0.145	人	27,500	3,987	RA005　9
普通作業員	0.145	人	24,300	3,523	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	3,770	37,700	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.145	日	47,325	6,862	SX060　施工　第0-0006号内訳表
諸雑費	2.000	%	12,237	244	#09 （労）×率
計	10	袋		57,043	
小計	1	袋		5,704	
A　作業区分 E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =2 =3770	製作 流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=69袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/69=0.145人 特殊作業員　1*10/D=1*10/69=0.145人					
普通作業員　1*10/D=1*10/69=0.145人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/69=0.145日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0006号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.360	供用日	7,210	9,805	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	65.000	L	148	9,620	TSX24
小計	1	日		47,325	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=12 =11 =1.36	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =65	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう設置（再設置含む）　SB746　施工　第0-0007号内訳表

作業半径　６ｍ以下　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060　施工　第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

大型土のう設置（再設置含む）　SB746　施工　第0-0008号内訳表

作業半径　６ｍ以下　設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.152	人	32,600	4,955	RA125 9
特殊作業員	0.152	人	27,500	4,180	RA005 9
普通作業員	0.152	人	24,300	3,693	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス３次２５ｔ吊	0.152	日	53,200	8,086	KQ4A5
諸雑費	0.200	%	12,828	25	#09 （労）×率
計	10	袋		20,939	
小計	1	袋		2,093	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　Ｈ	=3 =3 =2	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
日当り施工量　D=66袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/66=0.152人 特殊作業員　1*10/D=1*10/66=0.152人					
普通作業員　1*10/D=1*10/66=0.152人 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　10/D=10/66=0.152日					