

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08083-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 応急仮工事 松田川（川田大橋下）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払不可 14 河川維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 03 補正なし 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	913,000	本工事費	830,000		
		計	830,000	83,000	913,000
法定福利費概算額	50,000				
労務費調査水準	416,426				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
河川維持			1 式		429,306	Y08ZZ
仮設工			1 式		429,306	Y0822
工事用道路工			1 式		4,331	Y0822200
工事用道路盛土			1 式		4,331	Y08222005EP
進入路盛土 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	34	m 3	127.4	4,331	SZA109 0 A=2, B=1, C=1	施工 第0-0005号内訳表
土留・仮締切工			1 式		424,975	Y0822203
大型土のう製作						SB746 0 A=2, E=2, F=3770
耐候性	25	袋	5,704	142,600	施工 第0-0006号内訳表	
大型土のう運搬 運搬、小運搬 積込、荷卸含む	25	袋	7,390	184,750	G0100 0	科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう横取り 作業半径 6 m以下 設置面高さ $H < -3 \text{ m}$, $2 \text{ m} < H$ 堤防上からの据え付け	25		袋	2,093	52,325	SB746 0 A=3, B=3, C=2 施工 第0-0008号内訳表
大型土のう設置 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3 \text{ m} \leq H \leq 2 \text{ m}$ 河川内の据え付け	25		袋	1,812	45,300	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0009号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					429,306	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $38852=429306*0.0905$ <<0.0905 $= (0.0905 * 1.0 * 1.0) * 1.00$ >> 対象額……429,306 率……0.0905			1 式		38,852	
＊＊共通仮設費計＊＊					38,852	
＊＊純工事費＊＊					468,158	
現場管理費 算定式…… $198264=468158*0.4235$ <<0.4235 $= (0.4235*1.0*1.0)*1.00$ >> 対象額……468,158 率……0.4235			1 式		198,264	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					666,422	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $167471=666422*0.2513$ <<率の補正 $0.2513 = 0.2513 * 1.00$ >> 対象額……………666,422 率……………0.2513 前払補正係数1.0000			1 式		167,471	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					167,471	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					830,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					830,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $83000=830000*0.10$ 対象額……………830,000 率……………0.1000			1 式		83,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					913,000	

大型土のう運搬

科目内訳表

頁0-0007

G0100 大型土のう運搬、小運搬		G0100 積込、荷卸含む		科目 第0001号内訳表		10	袋 当り
施工名称など		数	量	単位	単価	金額	備考
大型土のう積込 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m		10		袋	1,812	18,120	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0001号内訳表
大型土のう運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 17.0km以下		8.3	m 3		4,538	37,665	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=2, G=12.7 施工 第0-0003号内訳表
大型土のう荷卸 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m		10		袋	1,812	18,120	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0004号内訳表
小計		10		袋		73,905	
計		1		袋		7,390	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230		供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000		L	148	14,652	TSX24
小計	1		日		54,852	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=99	軽油（L／日）				

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

17.0km以下

1	m 3	当り
---	-----	----

08-*****08083-40	栃木県	県土整備部			
------------------	-----	-------	--	--	--

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分	=3	設置（再設置含む）			
B 作業半径	=3	作業半径 6 m以下			
C 設置面高さ H	=1	設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日					
土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人					
特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人					
バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

進入路盛土 敷均し(ルーズ)			SZA109 標準(10,000m3未満)	施 工 内 訳 表		施工 第0-0005号内訳表	1	m3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0.8m3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					127.4				
A	作業区分		=2	敷均し(ルーズ)					
B	施工数量		=1	標準(10,000m3未満)					
C	障害の有無		=1	障害なし					

大型土のう製作

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0013

耐候性

10

袋

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人	32,600	4,727	RA125 9
特殊作業員	0.145	人	27,500	3,987	RA005 9
普通作業員	0.145	人	24,300	3,523	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	3,770	37,700	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.145	日	47,325	6,862	SX060 施工 第0-0007号内訳表
諸雑費	2.000	%	12,237	244	#09 (労) × 率
計	10	袋		57,043	
小計	1	袋		5,704	
A 作業区分 E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =2 =3770	製作 流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=69袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/69=0.145人 特殊作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 普通作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 バックホウ運転 10/D=10/69=0.145日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.360		供用日	7,210	9,805	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	65.000		L	148	9,620	TSX24
小計	1		日		47,325	
A 規格	=12		クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.36		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=65		軽油（L／日）			

大型土のう横取り
作業半径 6 m以下

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0015

設置面高さ H<- 3 m, 2 m<H

堤防上からの据え付け

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人	32,600	4,955	RA125 9
特殊作業員	0.152	人	27,500	4,180	RA005 9
普通作業員	0.152	人	24,300	3,693	RA010 9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス3次25t吊	0.152	日	53,200	8,086	KQ4A5
諸雑費	0.200	%	12,828	25	#09 (労) × 率
計	10	袋		20,939	
小計	1	袋		2,093	
A 作業区分	=3	設置 (再設置含む)			
B 作業半径	=3	作業半径 6 m以下			
C 設置面高さ H	=2	設置面高さ H<- 3 m, 2 m<H			
D R T C 賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C 賃料補正係数 (標準=省略)			
日当り施工量 D=66袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/66=0.152人 特殊作業員 1*10/D=1*10/66=0.152人 普通作業員 1*10/D=1*10/66=0.152人 ラフテレーンクレーン賃料 10/D=10/66=0.152日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					