

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****20008-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080710(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 応急工事 松田川その1 (8県単災) 【R08当初】 JR両毛線橋下. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 14 河川維持工事 00 計上しない 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	6,512,000	本工事費	5,920,000		
		計	5,920,000	592,000	6,512,000
法定福利費概算額	370,000				
労務費調査水準	2,137,139				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
河川維持			1 式		1,233,810	Y08ZZ
仮設工			1 式		1,233,810	Y0822
工事用道路工			1 式		114,175	Y0822200
敷鉄板			1 式		114,175	Y08222005ES
敷鉄板設置・撤去	167	m 2	425	70,975	SB763 0 A=3	施工 第0-0005号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048mm 供用日数10日	36	枚	1,200	43,200	SB765 0 A=3, C=10, D=1, F=1	施工 第0-0007号内訳表
土留・仮締切工			1 式		1,119,635	Y0822203
大型土のう製作	19	袋	3,034	57,646	SB746 0 A=2, E=2, F=1100	施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作						SB746 0 A=2, E=2, F=3770
耐候性	73		袋	5,704	416,392	施工 第0-0010号内訳表
大型土のう運搬 運搬、小運搬 積込、荷卸含む	92		袋	5,010	460,920	G0100 0 科目 第0001号内訳表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	47		袋	1,812	85,164	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0011号内訳表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ $H < -3\text{ m}, 2\text{ m} < H$	45		袋	2,093	94,185	SB746 0 A=3, B=3, C=2 施工 第0-0012号内訳表
ブルーシート ポリエチレン製	111		m ²	48	5,328	V0300 0 施工 第0-0013号内訳表
河川修繕			1 式		969,427	Y07ZZ
河川土工			1 式		705,868	Y0700
掘削工			1 式		655,418	Y0700200
掘削			1 式		108,218	Y0700200A00

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット 下流堆積土	140	m 3		332. 3	46, 522	SZA101 0 A=1, B=1, C=1, E=1 施工 第0-0014号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50, 000m3未満 ストックヤード	256	m 3		241	61, 696	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0015号内訳表
土砂等運搬			1 式		547, 200	Y0700200A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8. 5km以下	80	m 3		1, 670	133, 600	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=8. 0 施工 第0-0016号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 14. 0km以下	176	m 3		2, 350	413, 600	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, G=11. 2 施工 第0-0017号内訳表
盛土工			1 式		50, 450	Y0700201
路体（築堤）盛土			1 式		50, 450	Y0700201A06
整地 敷均し（ルーズ） 標準(10, 000m3未満)	396	m 3		127. 4	50, 450	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0018号内訳表
構造物撤去工			1 式		263. 559	Y0700

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工			1 式		263,559	Y0700200
コンクリート構造物			1 式		154,800	Y0700200A00
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	18	m 3		8,600	154,800	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0019号内訳表
枯木伐採			1 式		108,759	Y0700200A00
枯木処理（チェーンソ伐） 90cm～119cm	1	本		43,259	43,259	V0100 0 施工 第0-0020号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道10kmまで	2.5	t		4,200	10,500	T2781 0
#処分費（直接工事費用）#	1		1 式	55,000	55,000	#0042
処分費 伐採樹木	2.5	t		22,000	55,000	S0022 0 A=2 施工 第0-0023号内訳表
グループコード内には使用しないこと。						

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,203,237	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		819,366	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 7. 8 k m (×往復)	28.9	t		11,700	338,130	SA005 0 A=1, B=7. 8, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0024号内訳表
重建設機械分解組立輸送費 (往復) ブルドーザ 2 0～2 1 t 級以下	1	回		481,236	481,236	SA025 0 A=6, B=1, D=1 施工 第0-0025号内訳表
準備費			1 式		17,520	Z0005
運搬費 (準備費配下用)	1	式		2,520	2,520	SA053 0 A=2. 52 施工 第0-0026号内訳表
処分費 (準備費配下用) 根 0. 6 t グループコード内には使用しないこと。	1	式		15,000	15,000	S0024 0 A=0. 6, B=1, C=1 施工 第0-0027号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分） 算定式……238753=2214784*0.1078 <<0.1078 =(0.0898 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……2,214,784 率……0.0898			1 式		238,753	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					1,075,639	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					3,278,876	
現場管理費 算定式……1456253=3275423*0.4446 <<0.4446 =(0.4042*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……3,275,423 率……0.4042			1 式		1,456,253	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					4,735,129	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式……1189070=4731676*0.2513 <<率の補正 0.2513 = 0.2513 * 1.00 >> 対象額……4,731,676 率……0.2513			1 式	前払補正係数1.0000	1,189,070	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費 算定式……1892=4731676*0.0004 対象額……4,731,676 率……0.0004			1	式			1,892			
＊＊一般管理費等計＊＊							1,190,962			
＊＊工事価格＊＊							5,920,000			
＊＊工事価格計＊＊							5,920,000			
消費税・地方消費税額 算定式……592000=5920000*0.10 対象額……5,920,000 率……0.1000			1	式			592,000			
＊＊請負工事費＊＊							6,512,000			

大型土のう運搬

科目内訳表

頁0-0010

運搬、小運搬 G0100 積込、荷卸含む 科目 第0001号内訳表 10 袋 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう積込 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	10		袋	1, 812	18, 120	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0001号内訳表
大型土のう運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8. 5km以下	8. 3	m 3		1, 670	13, 861	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=8. 0 施工 第0-0003号内訳表
大型土のう荷卸 作業半径 6 m以下 設置面高さ - 3 m≦H≦ 2 m	10		袋	1, 812	18, 120	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0004号内訳表
小計	10		袋		50, 101	
計	1		袋		5, 010	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230		供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000		L	148	14,652	TSX24
小計	1		日		54,852	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=99	軽油（L／日）				

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

8.5km以下

1 m 3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分	=3	設置（再設置含む）			
B 作業半径	=3	作業半径 6 m以下			
C 設置面高さ H	=1	設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日					
土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人					
特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人					
バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表 0-0015

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積0. 8 m 3 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	56,112	16,553	SX060 施工 第0-0006号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,129	421	#09 (労＋機) × 率
計	100	m 2		42,550	
小計	1	m 2		425	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	148	17,612	TSX24
小計	1	日		56,112	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	430	430	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚	770	770	KAH56
小計	1	枚		1,200	
A 敷鉄板規格	=3	鋼板 22×1524×3048mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=10	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 43*10=430円 整数止め [比較1]賃料+整備費=430+770=1,200円 [比較2]賃料計上限度額=105,000*0.9=94,500円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人	32,600	4,727	RA1259
特殊作業員	0.145	人	27,500	3,987	RA0059
普通作業員	0.145	人	24,300	3,523	RA0109
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.145	日	47,325	6,862	SX060 施工 第0-0009号内訳表
諸雑費	2.000	%	12,237	244	#09 (労)×率
計	10	袋		30,343	
小計	1	袋		3,034	
A 作業区分 E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =2 =1100	製作 流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=69袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/69=0.145人 特殊作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 普通作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 バックホウ運転 10/D=10/69=0.145日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排2 0 1 4山積0. 4 5 m 3	1.360		供用日	7,210	9,805	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	65.000		L	148	9,620	TSX24
小計	1		日		47,325	
A 規格	=12		クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型2 0 1 4年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.36		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=65		軽油（L／日）			

大型土のう製作

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表 0-0020

耐候性 10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.145	人	32,600	4,727	RA125 9
特殊作業員	0.145	人	27,500	3,987	RA005 9
普通作業員	0.145	人	24,300	3,523	RA010 9
大型土のう	10.000	袋	3,770	37,700	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.145	日	47,325	6,862	SX060 施工 第0-0009号内訳表
諸雑費	2.000	%	12,237	244	#09 (労) × 率
計	10	袋		57,043	
小計	1	袋		5,704	
A 作業区分 E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =2 =3770	製作 流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=69袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/69=0.145人 特殊作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 普通作業員 1*10/D=1*10/69=0.145人 バックホウ運転 10/D=10/69=0.145日					

大型土のう設置（再設置含む）
作業半径 6 m以下

SB746

設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0021

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機-28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,852	7,130	SX060 施工 第0-0002号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,123	
小計	1	袋		1,812	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 $1*10/D=1*10/77=0.130$ 人 特殊作業員 $1*10/D=1*10/77=0.130$ 人 普通作業員 $1*10/D=1*10/77=0.130$ 人 バックホウ運転 $10/D=10/77=0.130$ 日					

大型土のう設置（再設置含む）
作業半径 6 m以下

SB746

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

0-0022

設置面高さ H<- 3 m, 2 m< H

10

袋

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.152	人	32,600	4,955	RA125 9
特殊作業員	0.152	人	27,500	4,180	RA005 9
普通作業員	0.152	人	24,300	3,693	RA010 9
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス3次25t吊	0.152	日	53,200	8,086	KQ4A5
諸雑費	0.200	%	12,828	25	#09 (労) × 率
計	10	袋		20,939	
小計	1	袋		2,093	
A 作業区分	=3	設置（再設置含む）			
B 作業半径	=3	作業半径 6 m以下			
C 設置面高さ H	=2	設置面高さ H<- 3 m, 2 m< H			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			
日当り施工量 D=66袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/66=0.152人 特殊作業員 1*10/D=1*10/66=0.152人 普通作業員 1*10/D=1*10/66=0.152人 ラフテレーンクレーン賃料 10/D=10/66=0.152日					

特単単価適用日：08年07月10日
0-0023

ブルーシート
ポリエチレン製

V0300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シート 3. 6 m×5. 4 m	5. 14	枚	950	4, 883	KC370 100.0 m2 ÷ (3.6 m×5.4 m) =5.14枚
計	100	m 2		4, 883	
小計	1	m 2		48	

SZA101

オーブ^oンカット

下流堆積土

1 m 3 当り

[illegible]

積込 (ルーズ)
土砂

SZ A125

土量50,000m³未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1,670	
A	土砂等発生現場	=1	標準	
B	積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	
D	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
G	運搬距離 [k m]	=8	運搬距離 [k m]	

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

14.0km以下

1 m 3 当り

[illegible]

SZA109

標準(10,000m³未満)

敷均し(ルース)

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

特単単価適用日：08年07月10日
0-0030

枯木処理（チェーンソ伐）
90cm～119cm

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	3.50	人	27,000	94,500	RA020
普通作業員	6.75	人	24,300	164,025	RA010
チェーンソー運転（鋸長500mm）	1.25	日	28,978	36,222	V0200 施工 第0-0021号内訳表
ダンプトラック運転（機－２２） オンロード・ディーゼル２t積級	3.80	日	36,275	137,845	SX110 施工 第0-0022号内訳表
計	10	本		432,592	
小計	1	本		43,259	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0031

施 工 内 訳 表

チェーンソー運転（鋸長500mm）

V0200

施工 第0-0021号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	1.00	人	27,000	27,000	RA020
ガソリン レギュラー スタンド	5.40	L	154	831	TSX32 1
油脂類	20	%	831	166	#01
チェーンソー [ガソリンエンジン] 鋸長 5 0 0 mm	1.00	日	981	981	MD321
小計	1	日		28,978	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

1 日 当り

ダンプトラック運転（機－２２）

SX110

オンロード・ディーゼル２ｔ積級

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ２ｔ積級	1.000	供用日	5,520	5,520	MA401
運転手（一般）	1.000	人	26,400	26,400	RA075
軽油	28.200	L	148	4,173	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ 良好	1.000	供用日	182	182	KP105
小計	1	日		36,275	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル２ｔ積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1	ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=1	一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=28.2	軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1	タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正なし 15欄 5,520円					

処分費
伐採樹木

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0033

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=7. 8	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

重建設機械分解組立輸送費（往復）
ブルドーザ 20～21 t 級以下

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

0-0035

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.800	人	27,500	77,000	RA005 69
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 201125 t 吊	2.100	日	53,200	111,720	KQ4B5 69
運搬費等率	155.000	%	188,720	292,516	#06 (労+機) × 率
小 計	1	回		481,236	
A 作業区分	=6	分解組立+輸送（往復）			
B 機械質量区分	=1	ブルドーザ 20～21 t 級以下			
C クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準=省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	2,520	2,520	TTA02
小計	1	式		2,520	
A 運搬費用（千円／式）	=2.52	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 根	0.600	t	25,000	15,000	T2769 Sコードを使用すること
小計	1	式		15,000	
A 数量	=0.6	数量			
B 廃材種別	=1	根			
C 単位	=1	t			