

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****10507-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 道路台帳整備業務委託 桐生岩舟線その1(快安道補).ES5		
	当 世 代	前 世 代	
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	4,851,000	測量業務費	4,380,000		
		トレース等価格	37,000		
		計	4,410,000	441,000	4,851,000

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊測量業務＊＊									X1000	
道路台帳整備									Y1A5000	
				1	式			2,034,137		
道路台帳整備									Y2A5100	
				1	式			2,034,137		
作業計画									Y3A5110	
				1	式			103,850		
作業計画									Y4A5112	
				1	式			103,850		
道路台帳整備（作業計画）									S2812	0
	1			業務		103,850		103,850		施工 第0-0001号内訳表
基準点測量									Y3A5110	
				1	式			491,602		
3級基準点測量									Y4A5111	
				1	式			269,530		
3級基準点測量 永久標識設置あり 伐採なし 市街地乙／平地									SH007	0
									A=1, B=2, C=3, E=3	
	2			点		134,765		269,530		施工 第0-0002号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4級基準点測量		1 式		222,072	Y4A5112
4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 市街地乙／平 地	6	点	37,012	222,072	SH010 0 A=2, B=3, D=3 施工 第0-0003号内訳表
平面測量		1 式		828,522	Y3A5120
平面測量		1 式		828,522	Y4A5121
現地測量 作業量0.005km ² 縮尺 1／500 市街地乙／平 地 数値基準：0.001km ²	1	業務	828,522	828,522	SH421 0 A=0.005, B=3, C=3, E=3 施工 第0-0004号内訳表
道路台帳測定基図作成		1 式		131,535	Y3A5130
道路台帳測定基図作成		1 式		131,535	Y4A5131
道路台帳測定基図作成	0.37	km	355,501	131,535	S2814 0 A=3, B=1, C=3 施工 第0-0005号内訳表
道路台帳調書作成		1 式		70,610	Y3A5140

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路台帳調書作成			1 式		70,610	Y4A5141
道路台帳調書作成	0.37	k m		190,840	70,610	S2810 0 A=3, B=1 施工 第0-0006号内訳表
連続図作成			1 式		116,523	Y3A5150
土地登記簿調査			1 式		53,857	Y4A5151
用地測量（土地の登記記録調査） 市街地乙	0.5	万m 2		107,715	53,857	SH153 0 A=3 施工 第0-0007号内訳表
地図転写			1 式		42,719	Y4A5152
用地測量（地積測量図以外の公図等の転写） 市街地乙	0.5	万m 2		85,438	42,719	SH147 0 A=3 施工 第0-0008号内訳表
連続図作成			1 式		19,947	Y4A5153
用地測量（公図等転写連続図作成）	0.5	万m 2		39,895	19,947	SH162 0 施工 第0-0009号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路敷地図作成			1 式		279,043	Y3A5160
境界測量			1 式		251,625	Y4A5162
用地測量（境界測量） 市街地乙	0.5	万m ²		503,250	251,625	SH171 0 A=3, C=3
道路敷地図作成			1 式		27,418	Y4A5163
道路敷地図作成	0.37	k m		74,104	27,418	S2816 0
地点標・境界標設置			1 式		12,452	Y3A5180
地点標設置			1 式		12,452	Y4A5181
地点標設置 B型（鋳）	2	本		6,226	12,452	S2822 0 A=2, B=3
打合せ			1 式		216,000	Y1A6000

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ					1 式			216,000		Y2A6100	
打合せ協議					1 式			216,000		Y3A6110	
打合せ					1 式			216,000		Y4A6111	
打合せ 着手・中間・納入（中間2回）					1 式			216,000		SH591 0 A=1, B=2	
＊＊人件費等合計＊＊		1		業務		216,000		216,000		施工 第0-0013号内訳表	
								2,250,137			
＊＊旅費交通費＊＊					1 式			11,407		Z0006	
算定式……11407=2037059*0.0056 対象額……2,037,059 率……0.0056					1 式			11,407			
＊＊安全費＊＊					1 式			51,465		Z0008	
金額…… 51465					1 式			51,465			

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊			1 式		71,657	Z0018
算定式……65000=2.3*2037^0.44*1000 対象額……2,037			1 式		65,000	
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 200枚まで	1		冊	3,397	3,397	S2834 0 A=4, B=2, C=6 施工 第0-0014号内訳表
電子複写 A4判、片面	180		枚	15	2,700	S2837 0 A=4, B=1 施工 第0-0015号内訳表
電子複写 A3判、片面	20		枚	28	560	S2837 0 A=3, B=1 施工 第0-0016号内訳表
＊＊直接経費＊＊					134,529	
＊＊直接測量費＊＊					2,384,666	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……2003119=2384666*0.840 対象額……2,384,666 率……0.8400			1 式		2,003,119	
＊＊測量業務価格＊＊					4,380,000	

＊トレース委託費＊内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊トレース等業務＊＊						X5000
トレース等業務			1 式		37,900	Y1E1000
トレース等業務			1 式		37,900	Y2E1100
トレース等業務			1 式		37,900	Y3E1110
トレース等業務			1 式		37,900	Y4E1111
電子トレース（縮尺1/500） 市街地（乙） 平地	0.5	万m2		75,800	37,900	T7354 0
＊＊直接作業費＊＊					37,900	
＊＊業務価格＊＊					37,000	
＊＊業務価格計＊＊					4,410,000	

＊トレース委託費＊内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……441000=4410000*0.10 対象額……4,410,000 率……0.1000				1 式				441,000		
＊＊業務費＊＊								4,851,000		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.500	人	61,000	30,500	RA727
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		103,850	103,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		103,850	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	RA730 13-1.5 外業 12
測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	RA735 13-1.5 外業 12
測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	RA732 内業 12
測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	RA737 内業 12
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	2,359,650	58,991	#01 2 (直接人件費)×率
通信運搬費等	1.500	%	2,359,650	35,394	#01 (直接人件費)×率
材料費	1.000	%	2,359,650	23,596	#01 (直接人件費)×率
精度管理費	9.000	%	2,418,641	217,677	#02 (直接人件費＋機械経費)×率
変化率補正			2,695,308	2,695,308	+00 2695308*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0013

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	80,859	80,859	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3400 2359650*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3500 2359650*1 施工単価には含まれない
計	20	点		2,695,308	
小計	1	点		134,765	
A 永久標識設置の有無	=1	永久標識設置あり			
B 伐採の有無	=2	伐採なし			
C 地域区分	=3	市街地乙／平地			
E 安全費（交通整理等）区分	=3	市街地乙 都市近郊（現道上）			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 3.00%					
；安全費（交通整理等）＝{（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）}×（安全費率）＝80,859円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730 6-0.5 外業 12
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735 6-0.5 外業 12
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732 内業 12
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 2 (直接人件費) × 率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			1,295,443	1,295,443	+00 1295443*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	38,863	38,863	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3400 1114600*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3500 1114600*1 施工単価には含まれない
計	35	点		1,295,443	
小計	1	点		37,012	
A 伐採の有無 B 地域区分 D 安全費（交通整理等）区分	=2 =3 =3	伐採なし 市街地乙／平 地 市街地乙 都市近郊（現道上）			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 3.00%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝38,863円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	RA730 外業 12
測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	RA735 外業 12
測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	RA727 内業 12
測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	RA732 内業 12
測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	RA737 内業 12
機械経費	5.000	%	1,530,900	76,545	#01 (直接人件費) × 率 2
通信運搬費等	0.500	%	1,530,900	7,654	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	1,530,900	30,618	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	5.000	%	1,607,445	80,372	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
作業量による補正			1,726,089	552,348	+00 1726089*0.32
変化率補正			552,348	828,522	+00 552348*1.5 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0017

数値基準：0.001km²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	24,855	24,855	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		734,832	734,832	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		734,832	734,832	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		828,522	
A 作業量（km ² ）	=0.005	作業量（km ² ）			
B 縮尺	=3	縮尺 1／500			
C 地域区分	=3	市街地乙／平地			
E 安全費（交通整理等）区分	=3	市街地乙 都市近郊（現道上）			
作業量による補正 $y/100=(718.95 \times \text{作業量}+28.105)/100=(718.95 \times 0.005+28.105)/100=0.32$ 小数2位止め 変化率 $1+\text{地域} \cdot \text{縮尺による変化率}=1+(0.50)=1.50$ 変化率補正対象額 = {（直接人件費）+（機械経費）+（通信運搬費等）+（材料費）+（精度管理費）} ×（作業量による補正）					
; 安全費率 3.00% ;安全費（交通整理等）= {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）=24,855円 ;成果品作成費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）=1,530,900×0.32×1.50=734,832 ;旅費交通費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）=1,530,900×0.32×1.50=734,832					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA7351
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA7401
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA7371
測量助手 内業	1.400	人	37,700	52,780	RA7421
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA7441
機械経費	12.000	%	233,730	28,047	#01 (直接人件費)×率
材料費	5.000	%	233,730	11,686	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			273,463	355,501	+00 273463*1.3
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	10,665	10,665	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		303,849	303,849	E3400 233730*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		303,849	303,849	E3500 233730*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	k m		355,501	

施 工 内 訳 表

0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 地域	=3	市街地乙			
B 地形	=1	平地			
C 安全費区分	=3	市街地乙都市近郊・現道			
変化率 1+(地域・地形による変化率)=1+(0.30)=1.30					
安全費率 3.000					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝10,665円					
；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732 1
測量技師補 内業	2.000	人	41,300	82,600	RA737 1
機械経費	5.000	%	135,300	6,765	#01 (直接人件費) × 率
材料費	3.500	%	135,300	4,735	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			146,800	190,840	+00 146800*1.3
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		175,890	175,890	E3400 135300*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		175,890	175,890	E3500 135300*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	k m		190,840	
A 地域 B 地形	=3 =1	市街地乙 平地			
変化率 1+(地域・地形による変化率)=1+(0.30)=1.30 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝(直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費＝(直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735 1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740 1 外業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.600	人	37,700	22,620	RA742 1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 (直接人件費)×率
材料費	0.500	%	71,100	355	#01 (直接人件費)×率
変化率補正			71,810	107,715	+00 71810*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3400 71100*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3500 71100*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		107,715	
A 地域区分	=3	市街地乙			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施 工 内 訳 表

0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（地積測量図以外の公図等の転写）
市街地乙

SH147

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0023

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	RA735 1 外業
測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	RA740 1 外業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742 1 内業
機械経費	1.000	%	55,300	553	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	55,300	1,106	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			56,959	85,438	+00 56959*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		82,950	82,950	E3400 55300*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		82,950	82,950	E3500 55300*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		85,438	
A 地域区分	=3	市街地乙			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737 1 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742 1 内業
材料費	1.000	%	39,500	395	#01 (直接人件費) × 率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		39,500	39,500	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		39,895	

用地測量（境界測量）
市街地乙

SH171

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0026

1 万m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	RA730 外業 1
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735 外業 1
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740 外業 1
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA744 外業 1
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732 内業 1
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737 内業 1
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742 内業 1
機械経費	3.500	%	318,010	11,130	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	318,010	6,360	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			335,500	503,250	+00 335500*1.5 上記金額の合計額 × 変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	15,097	15,097	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		477,015	477,015	E3400 318010*1.5 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		477,015	477,015	E3500 318010*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万m ²		503,250	
A 地域区分 C 安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率 1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 3.000					
;安全費 = 直接作業費 * (3.000 / 100) = 15,097 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) * (変化率)					

道路敷地図作成

S2816

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0028

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737 1
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 1
機械経費	25.000	%	58,350	14,587	#01 (直接人件費) × 率
材料費	2.000	%	58,350	1,167	#01 (直接人件費) × 率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		58,350	58,350	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	k m		74,104	

地点標設置
B型（鋳）

S2822

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

0-0029

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地点標（真鍮製） 直径10cm×厚1.5cm	10.000	本	4,510	45,100	T7885
測量技師補 外業	0.100	人	41,300	4,130	RA735 小運搬埋設共
測量補助員 外業	0.400	人	29,600	11,840	RA744
機械経費等	7.500	%	15,970	1,197	#01 (直接人件費)×率
計			62,267	62,267	+00 62267*1
安全費（直接経費に加算）	1.000	式	1,868	1,868	E9000 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		15,970	15,970	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		15,970	15,970	E3500 施工単価には含まれない
計	10	本		62,267	
小計	1	本		6,226	
A 種別 B 安全費区分	=2 =3	B型（鋳） 市街地乙都市近郊・現道			
安全費率 ;安全費（交通整理等）＝{(直接測量費)－(往復経費)－(成果検定費)}×(安全費率)＝1,868円	3.000				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727 1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732 1 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737 1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施 工 内 訳 表

0-0031

表紙製本費

S2834

施工 第0-0014号内訳表

チューブファイル（幅10cm以下） A4 200枚まで 1 冊 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 200枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7677
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=6	200枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =1	A 4判 片面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			