

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08101-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 当初_統合業務委託_第1工区_道路北部_R8下. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払 3 0 %以内（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
道路維持			1 式		1,757,370	Y0SZZ
巡視・巡回工			1 式		393,440	Y0R37
道路巡回工			1 式		393,440	Y0R37200
通常巡回			1 式		159,800	Y0R372005TG
道路巡回業務（昼間） 昼間（6－20時） ライトバン・2名	20	時間	7,990	159,800	G0100 0	科目 第0001号内訳表
緊急巡回			1 式		233,640	Y0R372005R8
道路巡回業務（夜間） 夜間（20－6時） ライトバン・2名	20	時間	11,682	233,640	G0110 0	科目 第0002号内訳表
道路清掃工			1 式		1,101,640	Y0R55

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃工			1 式		1, 101, 640	Y0R55200
路面清掃（路肩部・人力）			1 式		981, 800	Y0R552005UI
路面清掃（路肩部・人力） 普通	10	k m	98, 180	981, 800	SZD551 0 A=2	施工 第0-0001号内訳表
路面清掃（歩道・人力）			1 式		119, 840	Y0R552005UK
路面清掃（歩道等・人力） 歩道 普通	800	m 2	149. 8	119, 840	SZD555 0 A=2	施工 第0-0002号内訳表
除草工			1 式		262, 290	Y0R57
道路除草工			1 式		262, 290	Y0R57200
除草			1 式		262, 290	Y0R572005SG
除草（道路除草） 肩掛け式 飛び石防護あり	3, 000	m 2	87. 43	262, 290	SZD521 0 A=1, B=1	施工 第0-0003号内訳表

08-*****08101-40

栃木県 県土整備部

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路修繕										YORZZ	
					1 式				4, 226, 380		
排水構造物工										YOR33	
					1 式				1, 415, 970		
側溝工										YOR33201	
					1 式				1, 415, 970		
側溝工										YOR33201B1Q	
					1 式				1, 415, 970		
	コンクリート蓋版据付 側溝蓋C 3－B 3 0 0－L 5 0 0									S4608 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1	
		30		枚		3, 580			107, 400	施工 第0-0004号内訳表	
	グレーチング蓋版据付 かさあげタイプ 車道用T－2 0 みぞ幅3 0 0 mm									S4610 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1	
		30		枚		12, 303			369, 090	施工 第0-0005号内訳表	
	コンクリート蓋版撤去（再利用目的） 側溝蓋C 3－B 3 0 0－L 5 0 0									S4608 0 A=2, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1	
		30		枚		620			18, 600	施工 第0-0006号内訳表	
	U型側溝据付 1 0 0 0 k g／個以下 車道用U 5型 3 0 0×3 0 0									S4628 0 A=1, B=10, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=0. 7, J =2, K=2	
		60		m		15, 348			920, 880	施工 第0-0007号内訳表	
防護柵工										YOR35	
					1 式				2, 117, 000		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路側防護柵工			1 式		1,115,000	Y0R35201
ガードレール			1 式		1,115,000	Y0R352015I9
ガードレール設置工 Gr-C-4E 土中建込 塗装品(白)						SF261 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1
施工規模 100m以上	100	m		9,730	973,000	施工 第0-0008号内訳表
ガードレール撤去工 Gr-A, B, C-4E 土中建込						SF267 0 A=2, B=1, C=1
	100	m		1,420	142,000	施工 第0-0009号内訳表
防止柵工			1 式		1,002,000	Y0R35202
転落(横断)防止柵			1 式		1,002,000	Y0R3520245J
転落防止柵設置工(手間のみ) ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3m 施工規模 100m以上	100	m		1,740	174,000	SF285 0 A=2, B=2, C=1, D=4, E=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0010号内訳表
サイクリングフェンス(塗装品) 土中建込用 H=1.1m	100	m		8,280	828,000	T2122 0
構造物撤去工			1 式		151,410	Y0R80

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工				1 式		151,410	Y0R80201
				1 式		151,410	Y0R8020143Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	10	m 3	11,089		110,890	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0011号内訳表	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	10	m 3	1,852		18,520	SZA961 0 A=1, B=1, C=2, G=7.0 施工 第0-0012号内訳表	
処分費 コンクリート (無筋) グループコード内には使用しないこと。	10	m 3	2,200		22,000	S0020 0 A=2 施工 第0-0013号内訳表	
仮設工			1 式		542,000	Y0R81	
			1 式		542,000	Y0R81232	
交通管理工			1 式		542,000	Y0R81232Y21	
			1 式		542,000		
交通誘導警備員	1	式	192,000		192,000	S0914 0 A=10, B=1, C=1 施工 第0-0014号内訳表	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					5,983,750	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式……1306851=5983750*0.2184 <<0.2184 =(0.1560 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……5,983,750 率参照額……6,690,550 率……0.1560			1 式		1,306,851	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,306,851	
＊＊純工事費＊＊					7,290,601	
現場管理費 算定式……4216883=7290601*0.5784 <<0.5784 =(0.4820*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……7,290,601 率参照額……8,151,766 率……0.4820			1 式		4,216,883	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

[illegible]

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊附帯工事＊＊						X2000
道路維持			1 式		706,800	Y0SZZ
応急処理工			1 式		706,800	Y0R59
応急処理事業工			1 式		706,800	Y0R59200
応急作業			1 式		706,800	Y0R5920049K
融雪剤散布（平日昼間）	10	時間	14,644	146,440	G0200 0	科目 第0003号内訳表
融雪剤散布（平日夜間）	10	時間	21,002	210,020	G0210 0	科目 第0004号内訳表
融雪剤散布（休日昼間）	10	時間	16,191	161,910	G0220 0	科目 第0005号内訳表
融雪剤散布（休日夜間）	10	時間	18,843	188,430	G0230 0	科目 第0006号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					706,800	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $154365=706800*0.2184$ << $0.2184=(0.1560*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……706,800 率参照額……6,690,550 率……0.1560			1 式		154,365	
＊＊共通仮設費計＊＊					154,365	
＊＊純工事費＊＊					861,165	
現場管理費 算定式…… $498097=861165*0.5784$ << $0.5784=(0.4820*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……861,165 率参照額……8,151,766 率……0.4820			1 式		498,097	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0013

[illegible]

科目内訳表

G0100
ライトバン・2名

科目 第0001号内訳表

1

時間 当り

昼間（6－20時）

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125 0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010 0
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間	193	193	T7070 0
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L	154	400	TSX32 0
計	1	時間		7,990	

道路巡回業務（夜間）

科目内訳表

頁0-0015

G0110
夜間（20-6時）

ライトバン・2名

科目 第0002号内訳表

1

時間 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.13	人	48,900	6,357	RA125 0
普通作業員 労務単価5割増	0.13	人	36,400	4,732	RA010 0
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間	193	193	T7070 0
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L	154	400	TSX32 0
計	1	時間		11,682	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.34	人	24,300	8,262	RA010 0
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1	時間	1,200	1,200	MA401 0
運転手（一般）	0.17	人	26,400	4,488	RA075 0
軽油	4.4	L	149	655	TSX24 0
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1	時間	39	39	KP045 0
計	1	時間		14,644	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 労務単価 5 割増	0.34	人	36,400	12,376	RA010 0
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1	時間	1,200	1,200	MA401 0
運転手 (一般) 労務単価 5 割増	0.17	人	39,600	6,732	RA075 0
軽油	4.4	L	149	655	TSX24 0
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1	時間	39	39	KP045 0
計	1	時間		21,002	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 休日昼間（除雪用） 1. 3 5 α	0.34	人	27,600	9,384	RA010 0
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1	時間	1,200	1,200	MA401 0
運転手（一般） 休日昼間（除雪用） 1. 3 5 α	0.17	人	28,900	4,913	RA075 0
軽油	4.4	L	149	655	TSX24 0
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1	時間	39	39	KP045 0
計	1	時間		16,191	
A=7					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 休日夜間（除雪用） 1. 6 0 α	0.34	人	32,700	11,118	RA010 0
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1	時間	1,200	1,200	MA401 0
運転手（一般） 休日夜間（除雪用） 1. 6 0 α	0.17	人	34,300	5,831	RA075 0
軽油	4.4	L	149	655	TSX24 0
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1	時間	39	39	KP045 0
計	1	時間		18,843	
A=8					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	98,180	
A 塵埃量 =2 普通		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	149.8	
A 施工場所・塵埃量 =2 歩道 普通		

SZD521

施工 第0-0003号内訳表

飛び石防護あり

1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
側溝蓋 (栃木県型) C3-B300-L500	1.000	枚	2,580	2,580	T1651
小計	1	枚		3,580	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋C3-B300-L500			
C 蓋版1枚当り質量	=2	40kgを超え170kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 1,000.00 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

0-0024

S4610

施工 第0-0005号内訳表

1 枚 当り

かさあげタイプ^o

車道用T-20 みぞ幅300mm

栃木県 県土整備部

コンクリート蓋版撤去（再利用目的）
側溝蓋C3-B300-L500

S4608

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表 0-0025
1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000		枚	620		T3F49
小計	1		枚		620	
A 作業区分	=2		撤去（再利用目的）			
B コンクリート蓋版規格	=1		側溝蓋C3-B300-L500			
C 蓋版1枚当り質量	=2		40kgを超え170kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1		無し			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1		法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 1,000.00 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00					
；再利用撤去補正係数 K6＝ ；設計単価＝標準単価＊K3＊K6＝1,000.00＊1.00＊0.62＝620.000	0.62					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=2000mm 1000kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
長尺U型側溝 U5－W300mm×H300mm	10.000	m	10,800	108,000	T1605
再生クラッシャラン RC－40	0.840	m3	2,000	1,680	TCF04 基礎碎石 0.7*1.2
計	10	m		153,480	
小計	1	m		15,348	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格（W×h）	=10	車道用U5型 300×300			
C 2m換算個当り質量	=1	1000kg／個以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
I 10m@基礎碎石設計数量（m3）	=0.7	10m@基礎碎石設計数量（m3）			
J 基礎碎石規格	=2	RC－40			
K 側溝本体の長さ	=2	L＝2000使用			
;設計単価＝標準単価＊K1＊K2＊K3＊K4＊K5＊K6					
;標準単価＝4,380.00					
;L=1000を使用する K1＝			1.00		
;L=4000を使用する K2＝			1.00		
;法面小段面補正係数 K3＝			1.00		
;法面縦排水補正係数 K4＝			1.00		
;基礎碎石施工補正係数 K5＝			1.00		
;再利用撤去補正係数 K6＝			1.00		
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) Gr-C-4E 土中建込	1.000	m	9,730	9,730	REK08 9730*1
小計	1	m		9,730	
A 作業区分	=1	設置			
B ガードレール規格	=3	Gr-C-4E 土中建込			
C ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F 施工規模による加算	=1	施工規模 100m以上			
G 時間的制約の有無 (F=1時選択)	=1	時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (20時~6時) なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部 (半径30m以下) なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A ガードレール規格	=2	Gr-A, B, C-4E 土中建込			
B 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

転落防止柵設置工（手間のみ）
ビーム式 土中建込用

SF285

支柱間隔 3 m

施 工 内 訳 表

施工

第0-0010号内訳表

0-0029

施工規模 1 0 0 m以上

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000		m	1,740	174,000	RJ008 1740*1
計	100		m		174,000	
小計	1		m		1,740	
A 防護柵種別	=2		転落防止柵			
B 作業区分	=2		設置（手間のみ）			
C 施工区分	=1		ビーム式 土中建込用			
D 支柱間隔	=4		支柱間隔 3 m			
E 根巻きコンクリートの有無	=1		根巻きコンクリートなし			
F 施工規模	=1		施工規模 1 0 0 m以上			
G 時間的制約の有無（F＝1時選択）	=1		時間的制約なし			
H 夜間作業の有無	=1		夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正なし						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	11,089	11,089	T3G00 8530*1.3
小計	1	m 3		11,089	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=2	低騒音・低振動対策 必要			
標準単価補正係数K 1：1.30					

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

8.0km以下

全ての費用

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	10.000	人・日	19,200	192,000	SA063 施工 第0-0015号内訳表
小計	1	式		192,000	
A 必要日数	=10	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

0-0034

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063 施工 第0-0017号内訳表
小計	1	式		350,000	
A 必要日数	=20	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0036

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			