総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08102-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)	
適用単価世代	0-080610(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	当初_統合業務委託_第2工区_道路南部_R8下.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路維持		1式		1,266,470	Y0SZZ
巡視・巡回工		1式		393,440	Y0R37
道路巡回工		1式		393,440	Y0R37200
通常巡回		1式		159,800	Y0R372005TG
道路巡回業務（昼間） 昼間（６－２０時） ライトバン・２名	20	時間	7,990	159,800	G0100　0 科目　第0001号内訳表
緊急巡回		1式		233,640	Y0R372005R8
道路巡回業務（夜間） 夜間（２０－６時） ライトバン・２名	20	時間	11,682	233,640	G0110　0 科目　第0002号内訳表
道路清掃工		1式		610,740	Y0R55

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面清掃工		1式		610,740	Y0R55200
路面清掃（路肩部・人力）		1式		490,900	Y0R552005UI
路面清掃（路肩部・人力） 普通	5	km	98,180	490,900	SZD551　0 A=2 施工　第0-0001号内訳表
路面清掃（歩道・人力）		1式		119,840	Y0R552005UK
路面清掃（歩道等・人力） 歩道 普通	800	m2	149.8	119,840	SZD555　0 A=2 施工　第0-0002号内訳表
除草工		1式		262,290	Y0R57
道路除草工		1式		262,290	Y0R57200
除草		1式		262,290	Y0R572005SG
除草（道路除草） 肩掛け式 飛び石防護あり	3,000	m2	87.43	262,290	SZD521　0 A=1,B=1 施工　第0-0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路修繕		１式		4,072,900	Y0RZZ
排水構造物工		１式		1,262,490	Y0R33
側溝工		１式		1,262,490	Y0R33201
側溝工		１式		1,262,490	Y0R33201B1Q
コンクリート蓋版据付 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	30	枚	3,580	107,400	S4608　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0004号内訳表
グレーチング蓋版据付 かさあげタイプ 車道用Ｔ－２０　みぞ幅３００ｍｍ	30	枚	12,303	369,090	S4610　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0005号内訳表
コンクリート蓋版撤去（再利用目的） 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	30	枚	620	18,600	S4608　0 A=2,B=1,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0006号内訳表
Ｕ型側溝据付 １０００ｋｇ／個以下 車道用Ｕ５型　３００×３００	50	ｍ	15,348	767,400	S4628　0 A=1,B=10,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=0.7,J=2,K=2 施工　第0-0007号内訳表
防護柵工		１式		2,117,000	Y0R35

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路側防護柵工		１式		1,115,000	Y0R35201
ガードレール		１式		1,115,000	Y0R352015I9
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 施工規模　１００ｍ以上	100	m	9,730	973,000	SF261　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1 施工　第0-0008号内訳表
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	100	m	1,420	142,000	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0009号内訳表
防止柵工		１式		1,002,000	Y0R35202
転落（横断）防止柵		１式		1,002,000	Y0R3520245J
転落防止柵設置工（手間のみ） ビーム式　土中建込用 支柱間隔　３ｍ 施工規模　１００ｍ以上	100	m	1,740	174,000	SF285　0 A=2,B=2,C=1,D=4,E=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0010号内訳表
サイクリングフェンス（塗装品） 土中建込用　Ｈ＝１．１ｍ	100	m	8,280	828,000	T2122　0
構造物撤去工		１式		151,410	Y0R80

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し工		１式		151,410	Y0R80201
コンクリート構造物取壊し		１式		151,410	Y0R8020143Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　必要	10	ｍ３	11,089	110,890	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0011号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 8.0km以下 全ての費用	10	ｍ３	1,852	18,520	SZA961　0 A=1,B=1,C=2,G=7.0 施工　第0-0012号内訳表
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	10	ｍ３	2,200	22,000	S0020　0 A=2 施工　第0-0013号内訳表
仮設工		１式		542,000	Y0R81
交通管理工		１式		542,000	Y0R81232
交通誘導警備員		１式		542,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	192,000	192,000	S0914　0 A=10,B=1,C=1 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	350,000	350,000	S0914　0 A=20,B=1 施工　第0-0016号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,339,370	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1234996=5339370*0.2313 <<0.2313 =(0.1652 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,339,370　　率参照額……5,692,770 率……0.1652		1式		1,234,996	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,234,996	
＊＊純工事費＊＊				6,574,366	
現場管理費 算定式……3895969=6574366*0.5926 <<0.5926 =(0.4938*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……6,574,366　　率参照額……7,009,507 率……0.4938		1式		3,895,969	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				10,470,335	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊附帯工事＊＊					X2000
道路維持		1式		353,400	Y0SZZ
応急処理工		1式		353,400	Y0R59
応急処理作業工		1式		353,400	Y0R59200
融雪剤散布（平日昼間）	5	時間	14,644	73,220	G0200　0 科目　第0003号内訳表
融雪剤散布（平日夜間）	5	時間	21,002	105,010	G0210　0 科目　第0004号内訳表
融雪剤散布（休日昼間）	5	時間	16,191	80,955	G0220　0 科目　第0005号内訳表
融雪剤散布（休日夜間）	5	時間	18,843	94,215	G0230　0 科目　第0006号内訳表

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				353,400	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……81741=353400*0.2313 <<0.2313 =(0.1652 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……353,400　率参照額……5,692,770 率……0.1652		1式		81,741	
＊＊共通仮設費計＊＊				81,741	
＊＊純工事費＊＊				435,141	
現場管理費 算定式……257864=435141*0.5926 <<0.5926 =(0.4938*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……435,141　率参照額……7,009,507 率……0.4938		1式		257,864	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊附帯工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				693,005	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

科 目 内 訳 表

G0100　　科目　第0001号内訳表

昼間（６－２０時）　　ライトバン・２名　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		7,990	

科 目 内 訳 表

G0110　　科目　第0002号内訳表

夜間（２０－６時）　　ライトバン・２名　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.13	人	48,900	6,357	RA125　0
普通作業員 労務単価５割増	0.13	人	36,400	4,732	RA010　0
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070　0
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32　0
計	1	時間		11,682	
A=1					

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.34	人	24,300	8,262	RA010　0
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1	時間	1,200	1,200	MA401　0
運転手（一般）	0.17	人	26,400	4,488	RA075　0
軽油	4.4	L	149	655	TSX24　0
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　良好	1	時間	39	39	KP045　0
計	1	時間		14,644	

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 労務単価５割増	0.34	人	36,400	12,376	RA010　0
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1	時間	1,200	1,200	MA401　0
運転手（一般） 労務単価５割増	0.17	人	39,600	6,732	RA075　0
軽油	4.4	L	149	655	TSX24　0
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　良好	1	時間	39	39	KP045　0
計	1	時間		21,002	
A=1					

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.34	人	27,600	9,384	RA010　0
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1	時間	1,200	1,200	MA401　0
運転手（一般） 休日昼間（除雪用）１．３５α	0.17	人	28,900	4,913	RA075　0
軽油	4.4	L	149	655	TSX24　0
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　良好	1	時間	39	39	KP045　0
計	1	時間		16,191	
A=7					

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.34	人	32,700	11,118	RA010　0
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1	時間	1,200	1,200	MA401　0
運転手（一般） 休日夜間（除雪用）１．６０α	0.17	人	34,300	5,831	RA075　0
軽油	4.4	L	149	655	TSX24　0
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　良好	1	時間	39	39	KP045　0
計	1	時間		18,843	
A=8					

路面清掃（路肩部・人力）　SZD551

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

普通　　1　　ｋｍ　当り

代　表　機　労　材　規　格	金　　額	備　　考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	98,180	
A　塵埃量　=2　普通		

路面清掃（歩道等・人力）　SZD555

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

歩道 普通　　1　　m２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	149.8	
A　施工場所･塵埃量　=2　歩道 普通		

施 工 内 訳 表

除草（道路除草）　SZD521　施工　第0-0003号内訳表

肩掛け式　飛び石防護あり　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			87.43	
A　作業形態	=1	肩掛け式		
B　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

コンクリート蓋版据付　S4608　施工　第0-0004号内訳表

側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
側溝蓋　（栃木県型） Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	1.000	枚	2,580	2,580	T1651
小計	1	枚		3,580	
A　作業区分 B　コンクリート蓋版規格 C　蓋版１枚当り質量	=1 =1 =2	設置（蓋版材料費計上） 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００ ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無 F　法面小段面	=1 =1 =1	無し 夜間作業（２０時～６時）なし 法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.00 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

グレーチング蓋版据付　S4610　施工　第0-0005号内訳表

かさあげタイプ　車道用Ｔ－２０　みぞ幅３００ｍｍ　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
グレーチング蓋版 Ｔ－２０　みぞ幅３００ｍｍ	1.000	枚	11,900	11,900	T2021
小計	1	枚		12,303	
A　作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B　グレーチング蓋版規格	=1	車道用Ｔ－２０　みぞ幅３００ｍｍ			
C　蓋版１枚当り質量（受枠含む）	=1	４０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　403.000 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

コンクリート蓋版撤去（再利用目的）　S4608

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	620	620	T3F49
小計	1	枚		620	
A　作業区分	=2	撤去（再利用目的）			
B　コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００			
C　蓋版１枚当り質量	=2	４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.00 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	0.62				
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６=1,000.00*1.00*0.62=620.000					

施 工 内 訳 表

Ｕ型側溝据付　　S4628　　施工　第0-0007号内訳表

１０００ｋｇ／個以下　　車道用Ｕ５型　３００×３００　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　Ｕ型側溝 L=2000mm　1000kg／個以下 時期的制約：無　昼間	10.000	m	4,380	43,800	T3F02
長尺Ｕ型側溝 Ｕ５－Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ	10.000	m	10,800	108,000	T1605
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	0.840	ｍ３	2,000	1,680	TCF04 0.7*1.2 基礎砕石
計	10	m		153,480	
小計	1	m		15,348	
A　作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B　側溝規格（Ｗ×ｈ）	=10	車道用Ｕ５型　３００×３００			
C　２ｍ換算個当り質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
G　法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
H　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工する			
I　１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）	=0.7	１０ｍ@基礎砕石設計数量（ｍ３）			
J　基礎砕石規格	=2	ＲＣ－４０			
K　側溝本体の長さ	=2	Ｌ＝２０００使用			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ１＊Ｋ２＊Ｋ３＊Ｋ４＊Ｋ５＊Ｋ６ ;標準単価　＝　4,380.00 ;L=1000を使用する　Ｋ１＝	1.00				
;L=4000を使用する　Ｋ２＝ ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ ;法面縦排水補正係数　Ｋ４＝	1.00 1.00 1.00				
;基礎砕石施工補正係数　Ｋ５＝ ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00 1.00				

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　　SF261　　施工　第0-0008号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　施工規模　１００ｍ以上　　1　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	m	9,730	9,730	REK08 9730*1
小計	1	m		9,730	
A　作業区分 B　ガードレール規格 C　ガードレール種類	=1 =3 =1	設置 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無 E　曲げ支柱加算額の有無 F　施工規模による加算	=1 =1 =1	支柱長による加算額なし 曲げ支柱加算額なし 施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択） H　夜間作業の有無 I　曲線部の有無	=1 =1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし 曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

転落防止柵設置工（手間のみ）　SF285　施工　第0-0010号内訳表

ビーム式　土中建込用　支柱間隔　３ｍ　施工規模　１００ｍ以上　100　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000	m	1,740	174,000	RJ008 1740*1
計	100	m		174,000	
小計	1	m		1,740	
A　防護柵種別 B　作業区分 C　施工区分	=2 =2 =1	転落防止柵 設置（手間のみ） ビーム式　土中建込用			
D　支柱間隔 E　根巻きコンクリートの有無 F　施工規模	=4 =1 =1	支柱間隔　３ｍ 根巻きコンクリートなし 施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択） H　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S4638　施工　第0-0011号内訳表
無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策　必要　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	11,089	11,089	T3G00 8530*1.3
小計	1	ｍ３		11,089	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =2	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　必要			
標準単価補正係数Ｋ１：1.30					

殻運搬　SZA961

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　8.0km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,852	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=7	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0013号内訳表

コンクリート（無筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

交通誘導警備員Ａ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	10.000	人・日	19,200	192,000	SA063　施工　第0-0015号内訳表
小計	1	式		192,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=10 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063　施工　第0-0017号内訳表
小計	1	式		350,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=20 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			