総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08103-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)	
適用単価世代	0-080610(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	当初_統合業務委託_第3工区_河川砂防_R8下.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	14　河川維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川維持		1式		1,406,358	Y08ZZ
巡視・巡回工		1式		181,145	Y0810
河川巡視工		1式		181,145	Y0810230
緊急巡視		1式		181,145	Y081023048D
巡回（昼間） 河川堤防 震度５弱以上地震時	5	回	12,675	63,375	G0100　0 科目　第0001号内訳表
ライトバン運転 １，５００ｃｃ	5	日	2,277	11,385	S5000　0 施工　第0-0003号内訳表
巡回（夜間） 河川堤防 震度５弱以上地震時	5	回	19,000	95,000	G0110　0 科目　第0002号内訳表
ライトバン運転 １，５００ｃｃ	5	日	2,277	11,385	S5000　0 施工　第0-0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草工		1式		48,620	Y0811
堤防除草工		1式		48,620	Y081123P
除草		1式		48,620	Y081123P48E
除草（堤防除草） 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 飛散防止措置あり	1,000	m２	48.62	48,620	SZC151　0 A=5,C=1 施工　第0-0004号内訳表
堤防養生工		1式		220,626	Y0812
伐木除根工		1式		220,626	Y081223R
伐木・伐竹		1式		220,626	Y081223RB8T
伐木・伐竹（複合） 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 除根作業なし 全ての費用	300	m２	148.1	44,430	SZC215　0 A=1,B=2,C=2 施工　第0-0005号内訳表
伐木・伐竹（複合） 伐木(機械施工) 除根作業なし 全ての費用	300	m２	97.32	29,196	SZC215　0 A=4,B=2,C=1 施工　第0-0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬（伐木） 人力施工 DID区間あり 全ての費用	1	m３	3,000	3,000	SZC213　0 A=1,C=2,D=19 施工　第0-0007号内訳表
運搬（伐竹） 人力施工 DID区間あり 全ての費用	1	m３	3,000	3,000	SZC213　0 A=1,C=2,D=19 施工　第0-0008号内訳表
処分費 伐採樹木 グループコード内には使用しないこと。	3	t	22,000	66,000	S0022　0 A=2 施工　第0-0009号内訳表
処分費 竹 グループコード内には使用しないこと。	3	t	25,000	75,000	S0022　0 A=3 施工　第0-0010号内訳表
清掃工		１式		1,959	Y0815
塵芥処理工		１式		1,959	Y0815241
堆積塵芥収集（人力処理）		１式		1,959	Y0815241B2C
散在塵芥収集 収集･集積･積込みのみ 全ての費用	500	m２	3.919	1,959	SZC231　0 A=1 施工　第0-0011号内訳表
応急処理工		１式		954,008	Y0817

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
緊急排水工		１式		229,432	Y0817242
緊急排水作業		１式		229,432	Y081724249K
出動待機 排水ポンプ車	2	時間	16,388	32,776	G0500　0 科目　第0003号内訳表
出動 排水ポンプ車	8	時間	16,388	131,104	G0510　0 科目　第0004号内訳表
排水点検 排水ポンプ車	4	時間	16,388	65,552	G0520　0 科目　第0005号内訳表
応急処理作業工		１式		724,576	Y0817242
応急作業		１式		724,576	Y081724249K
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	20	袋	4,973	99,460	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100 施工　第0-0012号内訳表
異常水質対策作業等（昼間）	3	回	82,996	248,988	G0200　0 科目　第0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン運転 １，５００ｃｃ	3	日	2,277	6,831	S5000　0 施工　第0-0003号内訳表
異常水質対策作業等（夜間）	3	回	120,822	362,466	G0210　0 科目　第0007号内訳表
ライトバン運転 １，５００ｃｃ	3	日	2,277	6,831	S5000　0 施工　第0-0003号内訳表
河川修繕		１式		2,381,800	Y07ZZ
河川土工		１式		1,681,500	Y0700
掘削工		１式		367,500	Y0700200
掘削		１式		367,500	Y0700200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	300	ｍ３	1,225	367,500	SZA101　0 A=1,B=5,E=7,I=1 施工　第0-0014号内訳表
堤防天端工		１式		323,100	Y0700204

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
天端敷砂利		１式		323,100	Y070020440B
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	300	ｍ２	1,077	323,100	SZD006　0 A=150,B=1 施工　第0-0015号内訳表
残土処理工		１式		990,900	Y0700205
土砂等運搬		１式		990,900	Y0700205A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.0km以下	300	ｍ３	3,303	990,900	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=2,G=8.0 施工　第0-0016号内訳表
堤脚保護工		１式		700,300	Y070X
根固め工		１式		345,400	Y070X23R
捨石		１式		345,400	Y070X23RB85
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 全ての費用	20	袋	17,270	345,400	SZC391　0 A=1,B=2,C=2 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートブロック工		1式		354,900	Y070X20G
コンクリートブロック張		1式		354,900	Y070X20G419
平ブロック張 150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 未満)	30	m２	11,830	354,900	SZA423　0 A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=4 施工　第0-0018号内訳表
流路		1式		1,235,650	Y0FZZ
砂防土工		1式		367,500	Y0F1J
掘削工		1式		367,500	Y0F1J200
掘削		1式		367,500	Y0F1J200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	300	m３	1,225	367,500	SZA101　0 A=1,B=5,E=7,I=1 施工　第0-0014号内訳表
根固め・水制工		1式		345,400	Y0F1P

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
捨石工		１式		345,400	Y0F1P20W
捨石		１式		345,400	Y0F1P20W431
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 全ての費用	20	袋	17,270	345,400	SZC391　　0 A=1,B=2,C=2 施工　第0-0017号内訳表
流路付属物設置工		１式		522,750	Y0F1Q
防止柵工		１式		522,750	Y0F1Q21V
転落（横断）防止柵		１式		522,750	Y0F1Q21V45J
転落防止柵設置工 ビーム式　土中建込用 支柱間隔　３ｍ 施工規模　５０～１００ｍ未満	50	m	10,455	522,750	SF285　　0 A=2,B=1,C=1,D=4,E=1,F=2,H=1 施工　第0-0019号内訳表
砂防維持		１式		144,916	Y0GZZ
巡視・巡回工		１式		144,916	Y0G1Y

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
砂防施設・急傾斜施設巡視工		１式		144,916	Y0G1Y200
緊急巡視		１式		144,916	Y0G1Y2005P2
巡回（昼間） 砂防・急傾斜施設 震度５弱以上地震時	4	回	12,675	50,700	G0400　0 科目　第0008号内訳表
ライトバン運転 １，５００ｃｃ	4	日	2,277	9,108	S5000　0 施工　第0-0003号内訳表
巡回（夜間） 砂防・急傾斜施設 震度５弱以上地震時	4	回	19,000	76,000	G0410　0 科目　第0009号内訳表
ライトバン運転 １，５００ｃｃ	4	日	2,277	9,108	S5000　0 施工　第0-0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,168,724	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……523074=5168724*0.1012 <<0.1012 =(0.0843 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,168,724 率……0.0843		1式		523,074	
＊＊共通仮設費計＊＊				523,074	
＊＊純工事費＊＊				5,691,798	
現場管理費 算定式……2401938=5691798*0.4220 <<0.4220 =(0.3836*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……5,691,798 率……0.3836		1式		2,401,938	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				8,093,736	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

科 目 内 訳 表

G0100

科目　第0001号内訳表

河川堤防　　震度５弱以上地震時　　1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.25	人	24,300	6,075	RA010　0
運転手（一般）	0.25	人	26,400	6,600	RA075　0
計	1	回		12,675	

科 目 内 訳 表

G0110

科目　第0002号内訳表

河川堤防　　震度５弱以上地震時　　1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 労務単価５割増	0.25	人	36,400	9,100	RA010　0
運転手（一般） 労務単価５割増	0.25	人	39,600	9,900	RA075　0
計	1	回		19,000	
A=1					

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

排水ポンプ車　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.50	人	24,300	12,150	RA010　0
計	1	時間		16,388	

出動

G0510

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

排水ポンプ車　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.50	人	24,300	12,150	RA010　0
計	1	時間		16,388	

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

排水ポンプ車　　1　時間　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125　0
普通作業員	0.50	人	24,300	12,150	RA010　0
計	1	時間		16,388	

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	1.0	人	24,300	24,300	RA010　0
軽作業員	1.0	人	17,300	17,300	RA015　0
ダンプトラック運転（機－７） オンロード・ディーゼル２ｔ積級	4	時間	6,274	25,096	SX095　0 A=1,B=2 施工　第0-0001号内訳表
計	1	回		82,996	

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.5	人	48,900	24,450	RA125　0
普通作業員 労務単価５割増	1.0	人	36,400	36,400	RA010　0
軽作業員 労務単価５割増	1.0	人	25,900	25,900	RA015　0
ダンプトラック運転（機－７） オンロード・ディーゼル２ｔ積級	4	時間	8,518	34,072	SX095　0 A=1,B=2 施工　第0-0002号内訳表
計	1	回		120,822	
A=1					

科 目 内 訳 表

G0400

科目　第0008号内訳表

砂防・急傾斜施設　　震度５弱以上地震時　　1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.25	人	24,300	6,075	RA010　0
運転手（一般）	0.25	人	26,400	6,600	RA075　0
計	1	回		12,675	

巡回（夜間）

科 目 内 訳 表

G0410

科目　第0009号内訳表

砂防・急傾斜施設　　震度５弱以上地震時　　1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員 労務単価５割増	0.25	人	36,400	9,100	RA010　0
運転手（一般） 労務単価５割増	0.25	人	39,600	9,900	RA075　0
計	1	回		19,000	
A=1					

ダンプトラック運転（機－７）　SX095

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

オンロード・ディーゼル２ｔ積級　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　普通	1.000	時間	65	65	KP025
小計	1	時間		6,274	
A　規格	=1	オンロード・ディーゼル２ｔ積級			
B　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=2	運搬路面状況　普通			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略			
G　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0	軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　1,200円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L　有効数字2桁					

ダンプトラック運転（機－７）　SX095

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

オンロード・ディーゼル２ｔ積級　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　普通	1.000	時間	65	65	KP025
小計	1	時間		8,518	
A　規格	=1	オンロード・ディーゼル２ｔ積級			
B　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=2	運搬路面状況　普通			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略			
G　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0	軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　1,200円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L　有効数字2桁					

ライトバン運転　　S5000

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

１，５００ｃｃ　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガソリン レギュラー　スタンド	5.4	L	154	831	TSX32 2*2.7
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	2.0	時間	193	386	T7070
ライトバン供用１日当り損料 １５００ｃｃ	1.0	日	1,060	1,060	T7071
計		日	2,277	2,277	+00 2277*1
小計	1	日		2,277	
A　安全費区分 B　片道運転時間	=7 =1	安全費計上しない １時間			

施 工 内 訳 表

除草（堤防除草）　SZC151　施工　第0-0004号内訳表

肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)　飛散防止措置あり　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			48.62	
A　除草機種	=5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)		
C　飛散防止措置	=1	飛散防止措置あり		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

伐木・伐竹（複合）　SZC215　施工　第0-0005号内訳表

伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)　除根作業なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
軽作業員				
その他(労務)				
積算単価				
小計			148.1	
A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=1	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)		
B　除根作業の有無	=2	除根作業なし		
C　集積積込み作業の区分	=2	人力施工		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

伐木・伐竹（複合）　SZC215

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

伐木(機械施工)　除根作業なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３		
切断機能付掴み装置	開口幅８８０～１０００ｍｍ		
掴み装置	開口幅１７００～２０００ｍｍ		
その他(機械)			
運転手（特殊）			
土木一般世話役			
普通作業員			
その他(労務)			
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		97.32	
A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=4　伐木(機械施工)		
B　除根作業の有無	=2　除根作業なし		
C　集積積込み作業の区分	=1　機械施工		
D　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

運搬（伐木）　SZC213　施工　第0-0007号内訳表

人力施工　DID区間あり　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　２ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,000	
A　積込条件	=1	人力施工		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
D　運搬距離	=19	10.0km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

運搬（伐竹）　SZC213　施工　第0-0008号内訳表

人力施工　DID区間あり　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　２ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,000	
A　積込条件	=1	人力施工		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
D　運搬距離	=19	10.0km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

処分費　S0022　施工　第0-0009号内訳表

伐採樹木　グループコード内には使用しないこと。　100　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A　廃材種別	=2	伐採樹木			

施 工 内 訳 表

処分費　　S0022　　施工　第0-0010号内訳表

竹　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木くず処理費 竹	100.000	t	25,000	2,500,000	T2766 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,500,000	
小計	1	t		25,000	
A　廃材種別	=3　　竹				

散在塵芥収集　　SZC231

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

収集･集積･積込みのみ　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
軽作業員				
土木一般世話役				
積算単価				
小計			3.919	
A　作業区分	=1	収集･集積･積込みのみ		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0012号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060　施工　第0-0013号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0013号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	L	149	9,387	TSX24
小計	1	日		46,515	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=12 =11 =1.28	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =63	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

掘削　　SZA101　　施工　第0-0014号内訳表

土砂　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			1,225	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　施工数量	=7	小規模(標準)		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

下層路盤（歩道部）　SZD006

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,077	
A　全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0016号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　9.0km以下　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,303	
A　土砂等発生現場	=2	小規模		
B　積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

袋詰玉石　　SZC391　　施工　第0-0017号内訳表

2t用(長期性能型)　　据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下　全ての費用　　1　袋　当り

代表機労材規格	金額	備考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
袋型根固め用袋材　２ｔ用（長期性能型）		
軽油		
積算単価		
小計	17,270	
A　袋詰玉石用袋材規格　=1　2t用(長期性能型) B　施工条件　=2　据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下		
C　中詰材区分　=2　流用又は採取材 D　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
E　費用の内訳　=1　全ての費用		

平ブロック張　　SZA423

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

150kg/個未満　　平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満）　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
張ブロック	230kg/㎡以上　厚１０cm～１２cm			
軽油				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
積算単価				
小計			11,830	
A ﾌﾞﾛｯｸの質量	=1	150kg/個未満		
C 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量	=2	1.0m3を超え3.0m3以下		
E 遮水ｼｰﾄの有無	=2	遮水ｼｰﾄ不要		
F 吸出し防止材の有無	=2	吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無	=2	連結金具なし		
I 平ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満）		
J 裏込材規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

転落防止柵設置工　　SF285　　施工　第0-0019号内訳表

ビーム式　土中建込用　　支柱間隔　３ｍ　　施工規模　５０～１００ｍ未満　　100　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000	m	2,175	217,500	RJ008 1740*1.25
転落防止柵　ビーム式（４段ビーム） 土中建込用　スパン３ｍ	100.000	m	8,280	828,000	TGD72
計	100	m		1,045,500	
小計	1	m		10,455	
A　防護柵種別 B　作業区分 C　施工区分	=2 =1 =1	転落防止柵 設置（白色） ビーム式　土中建込用			
D　支柱間隔 E　根巻きコンクリートの有無 F　施工規模	=4 =1 =2	支柱間隔　３ｍ 根巻きコンクリートなし 施工規模　５０～１００ｍ未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.25)*1.00*1.00*1.00=1.250					