総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08114-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)	
適用単価世代	0-080610(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	当初_統合業務委託_第4工区_舗装_R9上.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	04　委託(金銭的)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		5,618,823	Y0RZZ
舗装工		1式		5,076,823	Y0R2Z
オーバーレイ工		1式		3,267,400	Y0R2Z23J
表層（車道・路肩部）		1式		3,267,400	Y0R2Z23JA1S
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	1,200	ｍ２	2,382	2,858,400	SZD023　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1 施工　第0-0003号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	1,000	m	409	409,000	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1 施工　第0-0004号内訳表
歩道舗装修繕工		1式		1,809,423	Y0R2Z2FZ
歩道舗装打替え工		1式		1,809,423	Y0R2Z2FZ5LD

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩道舗装打替え工	380	m２	4,179	1,588,020	G0100　0 科目　第0001号内訳表
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	150	m	704.5	105,675	SZD321　0 A=1,B=1 施工　第0-0005号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	30	m３	1,684	50,520	SZA961　0 A=2,B=1,C=2,G=3.3 施工　第0-0006号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	30	m３	2,000	60,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0007号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで	0.1	m３	8,080	808	T8231　0
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	0.1	m３	44,000	4,400	T8230　0
仮設工		１式		542,000	Y0R81
交通誘導警備員		１式		542,000	Y0R81200
交通誘導警備員		１式		542,000	Y0R812005EP

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ	1	式	192,000	192,000	S0914　0 A=10,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	350,000	350,000	S0914　0 A=20,B=1 施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				5,618,823	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1305252=5618823*0.2323 <<0.2323 =(0.1659 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……5,618,823 率……0.1659		1式		1,305,252	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,305,252	
＊＊純工事費＊＊				6,924,075	
現場管理費 算定式……4110130=6924075*0.5936 <<0.5936 =(0.4947*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……6,924,075 率……0.4947		1式		4,110,130	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				11,034,205	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

100　　ｍ２　　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	100	ｍ２	2,464	246,400	SZD027　0 A=1,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1 施工　第0-0001号内訳表
舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用	100	ｍ２	1,715	171,500	SZA173　0 施工　第0-0002号内訳表
小計	100	ｍ２		417,900	
計	1	ｍ２		4,179	

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0001号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ		
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ		
その他(機械)			
特殊作業員			
普通作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）		
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用		
ガソリン	レギュラー　スタンド		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,464	
A　平均幅員	=1　1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30　1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1　2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26　エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1　夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離 ４０ｋｍ以下		

舗装版破砕積込（小規模土工）　SZA173

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代　表　機　労　材　規　格	金　　額	備　　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］　排ガス２次山積０．１３ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	1,715	
A　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ B　費用の内訳　=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0003号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ		
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ		
その他(機械)			
普通作業員			
運転手（特殊）			
特殊作業員			
土木一般世話役			
その他(労務)			
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）		
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ		
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		2,382	
A 平均幅員	=3 1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50 1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1 2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=1 ﾀｯｸｺｰﾄ		
E 材料	=24 エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=5 ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用		
K 再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0004号内訳表

溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	246	246,000	T3A00 246*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	235	133,950	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	180	4,500	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	450	11,250	T4A11　1
軽油	40.000	L	149	5,960	TSX24　1
雑材料	5.000	%	155,660	7,783	#01
計	1,000	m		409,443	
小計	1	m		409	
A　施工区分	=1	溶融式（手動）			
B　規格・仕様	=1	実線　１５ｃｍ			
C　時間的制約の有無	=1	無し			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）　なし			
E　色	=1	白			
F　塗装厚	=1	１．５ｍｍ			
G　舗装種別	=1	アスファルト			
H　排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I　施工区間	=1	供用区間			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
K　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0015

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

舗装版切断　　SZD321

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　全ての費用　　1　m　当り

代表機労材規格		金額	備考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ		
その他(機械)			
特殊作業員			
土木一般世話役			
普通作業員			
その他(労務)			
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン	レギュラー　スタンド		
その他(材料)			
積算単価			
小計		704.5	
A　舗装版種別	=1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1　15cm以下		
E　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0006号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　3.3km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格	金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級		
運転手（一般）		
軽油		
積算単価		
小計	1,684	
A　殻発生作業　=2　ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし B　積込工法区分　=1　機械積込		
C　DID区間の有無　=2　DID区間あり E　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳　=1　全ての費用 G　運搬距離［ｋｍ］　=3.3　運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0007号内訳表

アスファルト　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

交通誘導警備員Ａ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	10.000	人・日	19,200	192,000	SA063　施工　第0-0009号内訳表
小計	1	式		192,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=10 =1 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員の計上　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	20.000	人・日	17,500	350,000	SA063　施工　第0-0011号内訳表
小計	1	式		350,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=20 =1 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			