

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06101-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8(後期)維持管理統合業務委託【1工区】.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払30%以内(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり(1) 01 補正なし 01 補正なし 03 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事【1工区】＊＊						X1000
道路維持			1 式		423,982	Y0SZZ
巡視・巡回工			1 式		98,360	Y0R37
道路巡回工			1 式		98,360	Y0R37200
通常巡回			1 式		98,360	Y0R372005TG
道路パトロール 昼間 昼間（6時～20時） 平成18年1月6日 道維第253号 参照	5	時間	7,990	39,950	VP100 0	施工 第0-0001号内訳表
道路パトロール 夜間 夜間（20時～6時） 平成18年1月6日 道維第253号 参照	5	時間	11,682	58,410	VP110 0	施工 第0-0002号内訳表
道路清掃工			1 式		172,402	Y0R55
路面清掃工			1 式		46,640	Y0R55200

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃（機械）			1 式		46,640	Y0R552005UH
路面清掃（歩道等・人力） 歩道（草の処理）多い	100	m 2		466.4	46,640	SZD555 0 A=10 施工 第0-0003号内訳表
排水施設清掃工			1 式		125,762	Y0R55202
側溝清掃（人力）			1 式		123,700	Y0R552025T7
側溝清掃工（組合せ作業） 側溝断面積0. 1 2 5 m 2 未満 堆積率5 0 %以上 清掃延長5 0 m	50	m		2,474	123,700	SD641 0 A=1, B=2, C=50, D=0. 1, E=3, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0004号内訳表
枿清掃			1 式		2,062	Y0R552025U3
枿清掃（人力清掃工） 無蓋 25cm以上	1	箇所		2,062	2,062	SZD635 0 A=4 施工 第0-0008号内訳表
除草工			1 式		23,220	Y0R57
道路除草工			1 式		23,220	Y0R57200

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除草			1 式		23, 220	Y0R572005SG
機械除草（肩掛式）・集草 飛び石防護あり	200	m 2	116. 1		23, 220	SZD533 0 A=1, B=1 施工 第0-0009号内訳表
構造物撤去工			1 式		130, 000	Y0R60
運搬処理工			1 式		130, 000	Y0R60214
殻運搬			1 式		130, 000	Y0R60214A0K
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	50	m 3	2, 200		110, 000	S0020 0 A=2 施工 第0-0010号内訳表
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	1	t	20, 000		20, 000	S0022 0 A=4, B=20000 施工 第0-0011号内訳表
道路修繕			1 式		1, 856, 120	Y0RZZ
道路構造物修繕工			1 式		1, 489, 120	Y0R33

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物修繕工			1 式		84,000	Y0R33201
排水構造物修繕工			1 式		84,000	Y0R332014CK
側溝蓋交換補修工 長0.5m*幅0.4m*厚0.1m	10	m		8,400	84,000	VW120 0 施工 第0-0012号内訳表
防護柵修繕工			1 式		392,880	Y0R33202
交通安全施設・防護柵修繕工			1 式		392,880	Y0R33202B1S
防護柵修繕工 ガードレール撤去設置	30	m		13,096	392,880	VW200 0 施工 第0-0015号内訳表
道路付属施設修繕工			1 式		477,740	Y0R33203
歩道施設補修工			1 式		261,440	Y0R332035NL
歩車道境界ブロック交換補修工	10	m		16,006	160,060	VW500 0 施工 第0-0018号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道床ブロック補修工						VW600 0
	10	m 2		10,138	101,380	施工 第0-0021号内訳表
視線誘導標			1 式		216,300	YOR3320343M
道路付属物設置工 車線分離標設置 固定式 貼付式 φ 8 0 高さ 6 5 0 mm						SF569 0 A=1, B=8, C=2, D=3, E=1
施工規模 1 0 本以上 3 0 本未満	10	本		21,630	216,300	施工 第0-0024号内訳表
道路付属構造物修繕工			1 式		534,500	YOR33204
道路付属構造物修繕工			1 式		534,500	YOR3023K4CM
道路標識撤去工 標識柱撤去 片持式 4 0 0 k g 以上 施工規模 1 基	1	基		78,000	78,000	SF533 0 A=2, B=3, C=3, D=1 施工 第0-0025号内訳表
道路標識撤去工 標識板（案内標識） 標識板 2 . 0 m 2 以上 施工規模 1 0 m 2 以上	10	m 2		6,800	68,000	SF539 0 A=2, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0026号内訳表
道路標識撤去工 標識基礎撤去 コンクリート基礎	5	m 3		77,700	388,500	SF545 0 A=1, B=1 施工 第0-0027号内訳表
仮設工			1 式		367,000	YOR81

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員			1 式		367,000	Y0R812ZZ
交通誘導警備員			1 式		367,000	Y0R812ZZ001
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 A を 1 0 人・日想定	1		式	192,000	192,000	S0914 0 A=1, B=10, C=1 施工 第0-0028号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B を 1 0 人・日想定	1		式	175,000	175,000	S0914 0 A=1, B=10, C=2 施工 第0-0030号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,280,102	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $673125=2241509*0.3003$ << $0.3003=(0.2145*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……2,241,509 率参照額……2,723,431 率……0.2145			1 式		673,125	
＊＊共通仮設費計＊＊					673,125	
＊＊純工事費＊＊					2,953,227	
現場管理費 算定式…… $1925990=2914634*0.6608$ << $0.6608=(0.5507*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……2,914,634 率参照額……3,541,277 率……0.5507			1 式		1,925,990	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

[illegible]

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊附帯工事【1工区】＊＊						X2000
道路維持			1 式		490,220	Y0SZZ
冬期対策工			1 式		490,220	Y0R58
冬期対策工			1 式		490,220	Y0R58200
道路パトロール（昼間）			1 式		63,920	Y0R582005PV
道路パトロール 昼間 昼間（6時～20時） 平成18年1月6日 道維第253号 参照	8		時間	7,990	63,920	VP100 0 施工 第0-0001号内訳表
道路パトロール（夜間）			1 式		93,456	Y0R582005PV
道路パトロール 夜間 夜間（20時～6時） 平成18年1月6日 道維第253号 参照	8		時間	11,682	93,456	VP110 0 施工 第0-0002号内訳表
冬季対策（平日・昼間）			1 式		137,368	Y0R582005PV

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
融雪剤等人力散布 平日昼間						G0180 0
	4		時間	18,799	75,196	科目 第0001号内訳表
機械除雪工 平日昼間						G0190 0
	4		時間	15,543	62,172	科目 第0002号内訳表
冬季対策（平日・夜間）						Y0R582005PV
			1 式		195,476	
融雪剤等人力散布 平日夜間						G0200 0
	4		時間	27,214	108,856	科目 第0003号内訳表
機械除雪工 平日夜間						G0210 0
	4		時間	21,655	86,620	科目 第0004号内訳表

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					490,220	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式……144721=481922*0.3003 <<0.3003 =(0.2145 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……481,922 率参照額……2,723,431 率……0.2145			1 式		144,721	
＊＊共通仮設費計＊＊					144,721	
＊＊純工事費＊＊					634,941	
現場管理費 算定式……414085=626643*0.6608 <<0.6608 =(0.5507*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……626,643 率参照額……3,541,277 率……0.5507			1 式		414,085	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊附帯工事費＊ 内訳表

頁0-0014

[illegible]

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.34	人	24,300	8,262	RA010 0
運転手（一般）	0.17	人	26,400	4,488	RA075 0
助手	0.17	人	24,300	4,131	RA045 0
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1	時間	1,200	1,200	MA401 0
軽油	3.8	L	149	566	TSX24 0
タイヤチェーン損耗費	1	時間	152	152	KP301 0
計	1	時間		18,799	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人	32,600	1,304	RA125 0
運転手（特殊）	0.21	人	27,900	5,859	RA070 0
普通作業員	0.21	人	24,300	5,103	RA010 0
トラクターショベル 排ガス1次山積0.8m3	1.0	時間	2,040	2,040	M208D 0
軽油	6.4	L	149	953	TSX24 0
タイヤチェーン損耗費	1.0	時間	284	284	KP301 0
計	1	時間		15,543	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 労務単価 5 割増	0.34	人	36,400	12,376	R0101 0
運転手（一般） 労務単価 5 割増	0.17	人	39,600	6,732	R0751 0
助手 労務単価 5 割増	0.17	人	36,400	6,188	R0451 0
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1	時間	1,200	1,200	MA401 0
軽油	3.8	L	149	566	TSX24 0
タイヤチェーン損耗費	1	時間	152	152	KP301 0
計	1	時間		27,214	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.04	人	48,900	1,956	R1251 0
運転手（特殊） 労務単価 5 割増	0.21	人	41,800	8,778	R0701 0
普通作業員 労務単価 5 割増	0.21	人	36,400	7,644	R0101 0
トラクターショベル 排ガス 1 次山積0.8m3	1.0	時間	2,040	2,040	M208D 0
軽油	6.4	L	149	953	TSX24 0
タイヤチェーン損耗費	1	時間	284	284	KP301 0
計	1	時間		21,655	

特単単価適用日：28年11月10日
0-0019

施 工 内 訳 表

道路パトロール 昼間
昼間（6時～20時）

VP100
平成18年1月6日 道維第253号 参照

施工 第0-0001号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		7,990	

特単単価適用日：28年11月10日
0-0020

施 工 内 訳 表

道路パトロール 夜間
夜間（20時～6時）

VP110
平成18年1月6日 道維第253号 参照

施工 第0-0002号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.13	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価5割増	0.13	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		11,682	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	466.4	
A 施工場所・塵埃量 =10 歩道(草の処理) 多い		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0. 682	人	32, 600	22, 233	RA125 9
普通作業員	2. 802	人	24, 300	68, 088	RA010 9
排水管清掃車運転 高压水洗浄式5. 3～5. 8 m 3 持込	5. 074	時間	10, 388	52, 708	SD643 施工 第0-0005号内訳表
側溝清掃車運転（機－6） ブロワ式4. 5～5 m 3	5. 074	時間	11, 783	59, 786	SX950 施工 第0-0006号内訳表
散水車運転（機－6） トラック架装型5 5 0 0～6 5 0 0 L	5. 074	時間	8, 432	42, 783	SX736 施工 第0-0007号内訳表
諸雑費	2. 000	%	90, 321	1, 806	#09 (労) ×率
計	100	m		247, 404	
小計	1	m		2, 474	
A 側溝断面積 B 堆積率 C 清掃延長 L (m)	=1 =2 =50	側溝断面積0. 1 2 5 m 2 未満 堆積率5 0 %以上 清掃延長 L (m)			
D 移動距離 L' (k m) E 散水車規格 F 排水管清掃車保有区分	=0. 1 =3 =1	移動距離 L' (k m) 散水車 5 5 0 0～6 5 0 0 L 排水管清掃車：持込			
G 側溝清掃車保有区分 H 散水車保有区分 (E = 1～6 時選択) I 機械供用日当運転時間 (標準＝省略)	=1 =1 =0	側溝清掃車：持込 散水車：持込 機械供用日当運転時間 (標準＝省略)			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管清掃車運転日当運転時間 $T=6.7\text{h/日}$ 時間当りの作業量 $A2=23\text{m/h}$ 側溝清掃1m当り使用水量 $q2=0.09\text{m}^3/\text{m}$ 水1m3を給水するのに要する時間 $t=0.08\text{h}/\text{m}^3$ 移動速度 $v=30\text{km/h}$					
排水管清掃車の運転時間 $T1=L/A2+L*q2*t+L'/v=50.000/23+50.000*0.09*0.08+0.100/30=2.537\text{h}$ 土木一般世話役 $0.9*T1/T*1/L*100=0.9*2.537/6.7*1/50.000*100=0.682\text{人}$ 普通作業員 $3.7*T1/T*1/L*100=3.7*2.537/6.7*1/50.000*100=2.802\text{人}$					
排水管清掃車運転 $T1/L*100=2.537/50.000*100=5.074\text{h}$ 側溝清掃車運転 $T1/L*100=2.537/50.000*100=5.074\text{h}$ 散水車運転 $T1/L*100=2.537/50.000*100=5.074\text{h}$					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管清掃車 [高压水洗浄式] 5. 3～5. 8 m 3	1. 000	時間	5, 430	5, 430	MD550
運転手 (一般)	0. 150	人	26, 400	3, 960	RA075
軽油	6. 700	L	149	998	TSX24
小計	1	時間		10, 388	
A 規格	=1	高压水洗浄式5. 3～5. 8 m 3			
B 機械保有区分	=1	持込			
C 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0	供用日当運転時間 (標準=省略)			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
機械損料補正なし 13欄 5, 430円 運転日当運転時間 T=6. 7h/日 運転労務歩掛 1/T=1/6. 7=0. 15人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=180. 000*0. 037=6. 7L 有効数字2桁					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝清掃車 [ブロワ式] 4. 5～5. 0 m 3	1. 000	時間	5, 850	5, 850	MD544
運転手（一般）	0. 170	人	26, 400	4, 488	RA075
軽油	9. 700	L	149	1, 445	TSX24
小計	1	時間		11, 783	
A 規格	=1	ブロワ式4. 5～5 m 3			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 5, 850円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=580/100=5. 8 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=180. 000*0. 054=9. 7L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5. 8=0. 17人/h 小数2位止め			

散水車運転（機－ 6）

SX736

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

0-0026

トラック架装型5500～6500L

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
散水車 [トラック架装型] 5500～6500L	1.000	時間	2,950	2,950	MC588
運転手（一般）	0.180	人	26,400	4,752	RA075
軽油	4.900	L	149	730	TSX24
小計	1	時間		8,432	
A 規格	=3	トラック架装型5500～6500L			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 2,950円					
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=550/100=5.5 小数1位止め					運転労務歩掛 1/T=1/5.5=0.18人/h 小数2位止め
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=132.000*0.037=4.9L 有効数字2桁					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	2,062	
A 蓋の有無及び土砂厚 =4 無蓋 25cm以上		

機械除草（肩掛式）・集草
飛び石防護あり

SZD533

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

$$\frac{1}{m} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{m} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right)$$
[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

0-0030

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	20,000	2,000,000	E0100
計	100	t		2,000,000	
小計	1	t		20,000	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =20000	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

特単単価適用日：29年10月10日
0-0031

施 工 内 訳 表

側溝蓋交換補修工
長0.5m*幅0.4m*厚0.1m

VW120

施工 第0-0012号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート蓋版撤去（再利用目的） 側溝蓋C3-B300-L500	20	枚	620	12,400	S4608 施工 第0-0013号内訳表
コンクリート蓋版据付 側溝蓋C3-B300-L500	20	枚	3,580	71,600	S4608 施工 第0-0014号内訳表
計	10	m		84,000	
小計	1	m		8,400	

コンクリート蓋版撤去（再利用目的）
側溝蓋C3-B300-L500

S4608

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表 0-0032
1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000		枚	620		T3F49
小計	1		枚		620	
A 作業区分	=2		撤去（再利用目的）			
B コンクリート蓋版規格	=1		側溝蓋C3-B300-L500			
C 蓋版1枚当り質量	=2		40kgを超え170kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1		無し			
E 夜間作業の有無	=1		夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1		法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 1,000.00 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00					
；再利用撤去補正係数 K6＝ ；設計単価＝標準単価＊K3＊K6＝1,000.00＊1.00＊0.62＝620.000	0.62					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
側溝蓋 (栃木県型) C3-B300-L500	1.000	枚	2,580	2,580	T1651
小計	1	枚		3,580	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B コンクリート蓋版規格	=1	側溝蓋C3-B300-L500			
C 蓋版1枚当り質量	=2	40kgを超え170kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ；標準単価 ＝ 1,000.00 ；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

特単単価適用日：28年11月10日
0-0034

施 工 内 訳 表

防護柵修繕工
ガードレール撤去設置

VW200

施工 第0-0015号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 G r - A , B , C - 4 E 土中建込	10	m	1,420	14,200	SF267 施工 第0-0016号内訳表
ガードレール設置工 G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)	10	m	11,676	116,760	SF261 施工 第0-0017号内訳表 施工規模 21～50m未満
計	10	m		130,960	
小計	1	m		13,096	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A ガードレール規格	=2	Gr-A, B, C-4E 土中建込			
B 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工

SF261

施工 第0-0017号内訳表

G r - C - 4 E 土中建込 塗装品(白)

施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) G r - C - 4 E 土中建込	1.000	m	11,676	11,676	REK08 9730*1.2
小計	1	m		11,676	
A 作業区分	=1	設置			
B ガードレール規格	=3	G r - C - 4 E 土中建込			
C ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
D 支柱長による加算額の有無	=1	支柱長による加算額なし			
E 曲げ支柱加算額の有無	=1	曲げ支柱加算額なし			
F 施工規模による加算	=3	施工規模 2 1 ~ 5 0 m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			
I 曲線部の有無	=1	曲線部 (半径 3 0 m以下) なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.20)*1.00*1.00*1.00=1.200					

特単単価適用日：28年11月10日
0-0037

歩車道境界ブロック交換補修工

VW500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去工 C種基礎コンクリート両面勾配付	10	m	2,064	20,640	S1810 施工 第0-0019号内訳表
歩車道境界ブロック布設工 C種基礎コンクリート両面勾配付	10	m	13,942	139,420	S1810 施工 第0-0020号内訳表
計	10	m		160,060	
小計	1	m		16,006	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 2*0.5 1
ブロック工	1.500	人	32,800	49,200	RA040 3*0.5 1
普通作業員	3.500	人	24,300	85,050	RA010 7*0.5 1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	1.000	日	39,600	39,600	KQ305 2*0.5 1
計	100	m		206,450	
小計	1	m		2,064	
A 作業区分 B ブロック型式	=3 =1	撤去 C種基礎コン・両面勾配			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 2*1 1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 3*1 1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 7*1 1
歩車道境界ブロック基礎一体型 C種両面R＋両側エプロン	100.000	m	9,690	969,000	T1686
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 2*1 1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		1,394,287	
小計	1	m		13,942	
A 作業区分 B ブロック型式	=1 =1	設置（材料費込） C種基礎コン・両面勾配			

特単単価適用日：28年11月10日
0-0040

歩道床ブロック補修工

VW600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

10 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック撤去 撤去 再使用目的	10	m 2	2,548	25,480	SF250 施工 第0-0022号内訳表 施工規模 1 0 0 m 2 未満
インターロッキングブロック設置 設置 直線配置 厚 6 c m 標準品	10	m 2	7,590	75,900	SF250 施工 第0-0023号内訳表 施工規模 1 0 0 m 2 未満
計	10	m 2		101,380	
小計	1	m 2		10,138	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 撤去 T = 6 c m、 8 c m 再利用目的	100.000	m 2	2,548	254,800	REG52 1820*1.4
計	100	m 2		254,800	
小計	1	m 2		2,548	
A 作業区分	=3	撤去のみ			
B 施工区分	=9	撤去 再使用目的			
F 施工規模	=2	施工規模 1 0 0 m 2 未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.40)*1.00*1.00=1.400					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 設置 T = 6 c m 標準品 直線配置	100. 000	m 2	7, 590	759, 000	REG04 6900*1. 1
計	100	m 2		759, 000	
小計	1	m 2		7, 590	
A 作業区分	=1	設置			
B 施工区分	=1	設置 直線配置 厚6 c m			
C ブロック種類	=1	標準品			
D 敷材料の種類	=6	敷材料なし			
F 施工規模	=2	施工規模 1 0 0 m 2 未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 10)*1. 00*1. 00=1. 100					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H650	1.000	本	21,630	21,630	RGJ94 20600*1.05
小計	1	本		21,630	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=8	固定式 貼付式 φ80 高さ650mm			
C 施工規模	=2	施工規模 10本以上30本未満			
D 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識柱のみ 片持式 4 0 0 k g 以上	1. 000	基	78, 000	78, 000	RGD14 39000*2
小計	1	基		78, 000	
A 施工区分	=2	片持式	4 0 0 k g 以上		
B 施工規模	=3	施工規模	1 基		
C 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+1. 00)*1. 00*1. 00=2. 000					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識板 案内標識 2.0m ² 以上	1.000		m ²	6,800	6,800	RGD46 6800*1
小計	1		m ²		6,800	
A 標識板規格	=2		標識板 2.0m ² 以上			
B 施工規模	=1		施工規模 10m ² 以上			
C 時間的制約の有無	=1		時間的制約なし			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (20時～6時) なし			
市場単価 補正なし						

道路標識撤去工 標識基礎撤去
コンクリート基礎

SF545

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表 0-0046
1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識撤去工 標識C o 基礎	1.000	m 3	77,700	77,700	RGD72 77700*1
小計	1	m 3		77,700	
A 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	10.000	人・日	19,200	192,000	SA063 施工 第0-0029号内訳表
小計	1	式		192,000	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=10	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

0-0048

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	10.000	人・日	17,500	175,000	SA063 施工 第0-0031号内訳表
小計	1	式		175,000	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=10	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表 0-0050
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			