総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******06101-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)	
適用単価世代	0-080610(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	R8(後期)維持管理統合業務委託【３工区】.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	14　河川維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	03　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事【３工区】＊					X1000
河川維持		１式		2,182,737	Y08ZZ
巡視・巡回工		１式		393,440	Y0810
河川巡視工		１式		393,440	Y0810230
緊急巡視		１式		393,440	Y081023048D
河川パトロール　昼間 昼間（６時～２０時） 平成18年1月6日　道維第253号　参照	20	時間	7,990	159,800	VP100　0 施工　第0-0004号内訳表
河川パトロール　夜間 夜間（２０時～６時） 平成18年1月6日　道維第253号　参照	20	時間	11,682	233,640	VP110　0 施工　第0-0005号内訳表
除草工		１式		51,450	Y0811
堤防除草工		１式		51,450	Y081123P

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草		1式		51,450	Y081123P48E
除草（堤防除草） 人力	500	m２	102.9	51,450	SZC151　0 A=6,D=1 施工　第0-0006号内訳表
堤防養生工		1式		486,560	Y0812
伐木除根工		1式		486,560	Y081223R
伐木除根		1式		486,560	Y081223R59P
伐木・伐竹（複合） 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 除根作業あり 全ての費用	100	m２	264.3	26,430	SZC215　0 A=1,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0007号内訳表
伐木・伐竹（複合） 伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上) 除根作業なし 全ての費用	100	m２	206.6	20,660	SZC215　0 A=3,B=2,C=1,D=1 施工　第0-0008号内訳表
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業あり 全ての費用	100	m３	1,530	153,000	SZC213　0 A=2,B=1,C=1,D=17,E=1 施工　第0-0009号内訳表
運搬（伐竹除根） 機械施工 除根作業なし 全ての費用	100	m３	514.7	51,470	SZC213　0 A=2,B=2,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 伐採樹木 グループコード内には使用しないこと。	5	t	22,000	110,000	S0022　0 A=2 施工　第0-0011号内訳表
処分費 竹 グループコード内には使用しないこと。	5	t	25,000	125,000	S0022　0 A=3 施工　第0-0012号内訳表
清掃工		1式		344,977	Y0815
塵芥処理工		1式		344,977	Y0815241
散在塵芥処理		1式		47	Y08152415X7
散在塵芥収集 収集･集積･積込み･運搬 DID区間なし 全ての費用	10	m２	4.794	47	SZC231　0 A=2,B=1,C=11,D=1,E=1 施工　第0-0013号内訳表
堆積塵芥収集（機械処理）		1式		44,230	Y0815241B2B
堆積塵芥収集（機械処理） 収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 全ての費用	10	m３	4,423	44,230	SZC235　0 A=2,B=1,C=1,D=12,E=1,F=1 施工　第0-0014号内訳表
堆積塵芥収集（人力処理）		1式		100,700	Y0815241B2C

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
堆積塵芥収集（人力処理） 収集･集積･積込み･運搬 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 全ての費用	10	ｍ３	10,070	100,700	SZC237　0 A=2,B=1,C=1,D=12,E=1,F=1 施工　第0-0015号内訳表
処分費		１式		200,000	Y0815241B16
処分費 その他（河川内塵芥） グループコード内には使用しないこと。	10	t	20,000	200,000	S0022　0 A=4,B=20000 施工　第0-0016号内訳表
応急処理工		１式		906,310	Y0817
応急処理作業工		１式		906,310	Y0817242
土のう設置		１式		299,250	Y081724249K
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍを超え２０ｍ以下	50	袋	5,985	299,250	SB746　0 A=1,B=2,D=2,E=2,F=1100 施工　第0-0017号内訳表
異常水質対応作業		１式		607,060	Y081724249K
異常水質対応作業等（昼間）	2	回	122,196	244,392	G1000　0 科目　第0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
異常水質対応作業等（夜間）	2	回	181,334	362,668	G2000　0 科目　第0002号内訳表
河川修繕		1式		1,612,780	Y07ZZ
河川土工		1式		323,940	Y0700
掘削工		1式		264,240	Y0700200
掘削		1式		33,240	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	100	m３	332.4	33,240	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0019号内訳表
土砂等運搬		1式		167,200	Y0700200A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 9.5km以下	100	m３	1,672	167,200	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=9 施工　第0-0020号内訳表
整地		1式		63,800	Y0700200A03

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	500	m３	127.6	63,800	SZA109　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0021号内訳表
堤防天端工		１式		59,700	Y0700204
天端敷砂利		１式		59,700	Y070020440B
不陸整正 補足材料あり 46mm以上53mm未満 全ての費用	200	m２	298.5	59,700	SZD001　0 A=2,B=9,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0022号内訳表
護岸工		１式		658,840	Y070X
コンクリートブロック工		１式		658,840	Y070X20G
コンクリートブロック張		１式		328,200	Y070X20G419
平ブロック張 150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 以上)	20	m２	16,410	328,200	SZA423　0 A=2,C=1,D=2,E=2,F=1,G=2,I=2,J=5 施工　第0-0023号内訳表
胴込・裏込コンクリート		１式		330,640	Y070X20GB0X

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎コンクリート	10	m	33,064	330,640	G3000　0 科目　第0003号内訳表
仮設工		1式		630,000	Y0711
根固工		1式		630,000	Y070Z2G3
ふとんかご		1式		284,600	Y070Z2G35GE
ふとんかご 設置 ｽﾛｰﾌﾟ式	20	m	14,230	284,600	SZA885　0 A=1,B=1,C=2,D=6,E=1 施工　第0-0024号内訳表
袋詰玉石		1式		345,400	Y070Z2G35EV
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 全ての費用	20	袋	17,270	345,400	SZC391　0 A=1,B=2,C=2,D=0 施工　第0-0025号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				3,795,517	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……362378=3474382*0.1043 <<0.1043 =(0.0869 ＊ 1.2 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……3,474,382 率……0.0869		1式		362,378	
＊＊共通仮設費計＊＊				362,378	
＊＊純工事費＊＊				4,157,895	
現場管理費 算定式……1680500=3836760*0.4380 <<0.4380 =(0.3982*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……3,836,760 率……0.3982		1式		1,680,500	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				5,838,395	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

異常水質対応作業等（昼間）

G1000

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125　0
普通作業員	2.0	人	24,300	48,600	RA010　0
特殊作業員	1.0	人	27,500	27,500	RA005　0
軽作業員	1.0	人	17,300	17,300	RA015　0
ダンプトラック運転（機－７） オンロード・ディーゼル２ｔ積級	2.0	時間	6,248	12,496	SX095　0 A=1,B=1,C=1,E=1 施工　第0-0001号内訳表
計	1	回		122,196	

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　回　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.5	人	48,900	24,450	RA125　0
普通作業員 労務単価５割増	2.0	人	36,400	72,800	RA010　0
特殊作業員 労務単価５割増	1.0	人	41,200	41,200	RA005　0
軽作業員 労務単価５割増	1.0	人	25,900	25,900	RA015　0
ダンプトラック運転（機－７） オンロード・ディーゼル２ｔ積級	2.0	時間	8,492	16,984	SX095　0 A=1,B=1,C=1,E=1 施工　第0-0002号内訳表
計	1	回		181,334	
A=1					

G3000

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート １８－８－２５　高炉 基礎砕石あり	4	m３	82,660	330,640	SZA463　0 B=1,C=1,D=1,E=4,F=1,H=1,I=1 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		330,640	
計	1	m		33,064	

ダンプトラック運転（機－７）　SX095

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

オンロード・ディーゼル２ｔ積級　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　良好	1.000	時間	39	39	KP045
小計	1	時間		6,248	
A　規格	=1	オンロード・ディーゼル２ｔ積級			
B　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況　良好			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略			
G　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0	軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　1,200円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L　有効数字2桁					

ダンプトラック運転（機－７）　SX095

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

オンロード・ディーゼル２ｔ積級　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	1.000	時間	1,200	1,200	MA401
運転手（一般） 労務単価５割増	0.170	人	39,600	6,732	R0751
軽油	3.500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック２ｔ　良好	1.000	時間	39	39	KP045
小計	1	時間		8,492	
A　規格	=1	オンロード・ディーゼル２ｔ積級			
B　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況　良好			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略			
G　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0	軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　1,200円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=830/140=5.9　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.9=0.17人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L　有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　SZA463　施工　第0-0003号内訳表

１８－８－２５　高炉　基礎砕石あり　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（Ｗ／Ｃ指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			82,660	
Ｂ　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
Ｃ　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
Ｄ　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
Ｅ　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
Ｆ　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
Ｈ　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
Ｉ　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

特単単価適用日：28年06月10日
0-0018

施 工 内 訳 表

河川パトロール　昼間　　VP100　　施工　第0-0004号内訳表

昼間（６時～２０時）　　平成18年1月6日　道維第253号　参照　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		7,990	

特単単価適用日：28年06月10日
0-0019

施 工 内 訳 表

河川パトロール　夜間　　VP110　　施工　第0-0005号内訳表

夜間（２０時～６時）　　平成18年1月6日　道維第253号　参照　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.13	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.13	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		11,682	

除草（堤防除草）　SZC151

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

人力　1　ｍ２　当り

代表機労材規格	金額	備考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	102.9	
A　除草機種　=6　人力 D　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

伐木・伐竹（複合）　SZC215

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)　除根作業あり　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３		
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３		
掴み装置	開口幅１７００～２０００ｍｍ		
その他(機械)			
運転手（特殊）			
土木一般世話役			
特殊作業員			
普通作業員			
その他(労務)			
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		264.3	
A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=1　伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)		
B　除根作業の有無	=1　除根作業あり		
C　集積積込み作業の区分	=1　機械施工		
D　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1　全ての費用		

伐木・伐竹（複合）　SZC215

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)　除根作業なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３		
掴み装置	開口幅１７００～２０００ｍｍ		
その他(機械)			
特殊作業員			
土木一般世話役			
普通作業員			
運転手（特殊）			
その他(労務)			
軽油			
その他(材料)			
積算単価			
小計		206.6	
A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=3　伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)		
B　除根作業の有無	=2　除根作業なし		
C　集積積込み作業の区分	=1　機械施工		
D　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

運搬（伐木除根）　SZC213　施工　第0-0009号内訳表

機械施工　除根作業あり　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　（深あおり・土砂禁止）１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,530	
A　積込条件	=2	機械施工		
B　除根作業の有無	=1	除根作業あり		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D　運搬距離	=17	8.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

運搬（伐竹除根）　SZC213　施工　第0-0010号内訳表

機械施工　除根作業なし　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　（深あおり・土砂禁止）１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			514.7	
A　積込条件	=2	機械施工		
B　除根作業の有無	=2	除根作業なし		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D　運搬距離	=1	0.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

処分費　S0022　施工　第0-0011号内訳表

伐採樹木　グループコード内には使用しないこと。　100　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A　廃材種別	=2	伐採樹木			

施 工 内 訳 表

処分費　　S0022　　施工　第0-0012号内訳表

竹　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
木くず処理費 竹	100.000	t	25,000	2,500,000	T2766 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,500,000	
小計	1	t		25,000	
A　廃材種別	=3　　竹				

施 工 内 訳 表

散在塵芥収集　SZC231　施工　第0-0013号内訳表

収集･集積･積込み･運搬　DID区間なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
軽作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			4.794	
A 作業区分	=2	収集･集積･積込み･運搬		
B DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C 運搬距離	=11	9.5km以下		
D ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込･貸与	=1	持込		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

堆積塵芥収集（機械処理）　SZC235

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

収集･集積･積込み･運搬　木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級			
掴み装置	開口幅１７００～２０００ｍｍ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
運転手（一般）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			4,423	
A　作業区分	=2	収集･集積･積込み･運搬		
B　塵芥の種類	=1	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D　運搬距離	=12	8.0km以下		
E　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込･貸与	=1	持込		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

堆積塵芥収集（人力処理）　SZC237　施工　第0-0015号内訳表

収集･集積･積込み･運搬　木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物　全ての費用　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級			
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
軽作業員				
軽油				
積算単価				
小計			10,070	
A　作業区分	=2	収集･集積･積込み･運搬		
B　塵芥の種類	=1	木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D　運搬距離	=12	8.0km以下		
E　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込･貸与	=1	持込		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

処分費　S0022　施工　第0-0016号内訳表

その他（河川内塵芥）　グループコード内には使用しないこと。　100　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他	100.000	t	20,000	2,000,000	E0100
計	100	t		2,000,000	
小計	1	t		20,000	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力	=4 =20000	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力			

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0017号内訳表

作業半径　５ｍを超え２０ｍ以下　　10　　袋　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.204	人	32,600	6,650	RA125　9
特殊作業員	0.204	人	27,500	5,610	RA005　9
普通作業員	0.204	人	24,300	4,957	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.204	日	47,390	9,667	SX060　施工　第0-0018号内訳表
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス３次２５ｔ吊	0.204	日	106,400	21,624	KQ4A5 53200*2
諸雑費	2.000	%	17,217	344	#09 （労）×率
計	10	袋		59,852	
小計	1	袋		5,985	
A　作業区分 B　作業半径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =2 =2	製作・設置 作業半径　５ｍを超え２０ｍ以下 ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=49袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/49=0.204人 特殊作業員　1*10/D=1*10/49=0.204人					

施 工 内 訳 表

0-0032

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員　1*10/D=1*10/49=0.204人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/49=0.204日 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　10/D=10/49=0.204日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0018号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.360	供用日	7,210	9,805	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	65.000	L	149	9,685	TSX24
小計	1	日		47,390	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=12 =11 =1.36	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =65	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	332.4	
A　土質　=1　土砂 B　施工方法　=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無　=2　押土なし D　障害の有無　=1　障害なし		
E　施工数量　=3　5,000m3未満 I　豪雪割増　=1　豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0020号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　9.5km以下　1　ｍ３　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級			
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,672	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=9	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0021号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			127.6	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

不陸整正　　SZD001　　施工　第0-0022号内訳表

補足材料あり　　46mm以上53mm未満　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格		金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ		
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ		
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ		
運転手（特殊）			
普通作業員			
特殊作業員			
土木一般世話役			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０		
軽油			
積算単価			
小計		298.5	
A　補足材料の有無	=2　補足材料あり		
B　補足材料平均厚さ	=9　46mm以上53mm未満		
D　補足材料	=4　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1　豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1　全ての費用		

施 工 内 訳 表

平ブロック張　　SZA423　　施工　第0-0023号内訳表

150kg/個以上　　平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 以上）　　1　　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
大型平張ブロック	230kg/㎡以上　厚１０cm～１２cm			
吸出し防止材	★			765 円／ｍ２
再生クラッシャラン	ＲＣ－８０			
軽油				
積算単価				
小計			16,410	
A ﾌﾞﾛｯｸの質量	=2	150kg/個以上		
C 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量	=2	1.0m3を超え3.0m3以下		
E 遮水ｼｰﾄの有無	=2	遮水ｼｰﾄ不要		
F 吸出し防止材の有無	=1	吸出し防止材あり		
G 連結金具の有無	=2	連結金具なし		
I 平ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 以上）		
J 裏込材規格	=5	再生クラッシャラン　ＲＣ－８０		

ふとんかご　SZA885

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

設置　ｽﾛｰﾌﾟ式　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス３次山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
ふとんかご（パネルタイプ）	ＧＳ－３　４．０×１５×高５０×幅１２０			
割栗石	１５０－２００ｍｍ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			14,230	
A　作業区分	=1	設置		
B　ふとんかご種別	=1	ｽﾛｰﾌﾟ式		
C　ふとんかご規格	=2	高さ50cm×幅120cm		
D　線形・網目	=6	線径4.0 網目15		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

袋詰玉石　　SZC391　　施工　第0-0025号内訳表

2t用(長期性能型)　　据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下　全ての費用　　1　袋　当り

代表機労材規格	金額	備考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　２５ｔ吊		
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
その他(労務)		
袋型根固め用袋材　２ｔ用（長期性能型）		
軽油		
積算単価		
小計	17,270	
A　袋詰玉石用袋材規格　=1　2t用(長期性能型) B　施工条件　=2　据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下		
C　中詰材区分　=2　流用又は採取材 D　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)　=0　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
E　費用の内訳　=1　全ての費用		