総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******06101-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)	
適用単価世代	0-080610(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	R9(前期)維持管理統合業務委託【１工区】.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	前金払３０％以内（維持管理）	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	03　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事【１工区】＊＊					X1000
道路維持		１式		710,076	Y0SZZ
巡視・巡回工		１式		196,720	Y0R37
道路巡回工		１式		196,720	Y0R37200
通常巡回		１式		196,720	Y0R372005TG
道路パトロール　昼間 昼間（６時～２０時） 平成18年1月6日　道維第253号　参照	10	時間	7,990	79,900	VP100　0 施工　第0-0001号内訳表
道路パトロール　夜間 夜間（２０時～６時） 平成18年1月6日　道維第253号　参照	10	時間	11,682	116,820	VP110　0 施工　第0-0002号内訳表
道路清掃工		１式		393,306	Y0R55
路面清掃工		１式		139,920	Y0R55200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路面清掃（機械）		１式		139,920	Y0R552005UH
路面清掃（歩道等・人力） 歩道(草の処理) 多い	300	ｍ２	466.4	139,920	SZD555　0 A=10 施工　第0-0003号内訳表
排水施設清掃工		１式		253,386	Y0R55202
側溝清掃（人力）		１式		247,200	Y0R552025T7
側溝清掃工（組合せ作業） 側溝断面積０．１２５ｍ２未満 堆積率５０％以上　清掃延長１００ｍ	100.0	ｍ	2,472	247,200	SD641　0 A=1,B=2,C=100,D=0.1,E=3,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0004号内訳表
桝清掃		１式		6,186	Y0R552025U3
桝清掃（人力清掃工） 無蓋 25cm以上	3	箇所	2,062	6,186	SZD635　0 A=4 施工　第0-0008号内訳表
除草工		１式		58,050	Y0R57
道路除草工		１式		58,050	Y0R57200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草		1式		58,050	Y0R572005SG
機械除草（肩掛式）・集草 飛び石防護あり	500	m２	116.1	58,050	SZD533　0 A=1,B=1 施工　第0-0009号内訳表
構造物撤去工		1式		62,000	Y0R60
運搬処理工		1式		62,000	Y0R60214
殻運搬		1式		62,000	Y0R60214A0K
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	10	m３	2,200	22,000	S0020　0 A=2 施工　第0-0010号内訳表
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	2	t	20,000	40,000	S0022　0 A=4,B=20000 施工　第0-0011号内訳表
道路修繕		1式		6,155,600	Y0RZZ
道路構造物修繕工		1式		4,896,600	Y0R33

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物修繕工		1式		840,000	Y0R33201
排水構造物修繕工		1式		840,000	Y0R332014CK
側溝蓋交換補修工 長0.5m*幅0.4m*厚0.1m	100.0	m	8,400	840,000	VW120　0 施工　第0-0012号内訳表
防護柵修繕工		1式		1,115,000	Y0R33202
交通安全施設・防護柵修繕工		1式		1,115,000	Y0R33202B1S
防護柵修繕工 ガードレール撤去設置	100.0	m	11,150	1,115,000	VW200　0 施工　第0-0015号内訳表
道路付属施設修繕工		1式		1,925,200	Y0R33203
歩道施設補修工		1式		1,307,200	Y0R332035NL
歩車道境界ブロック交換補修工	50	m	16,006	800,300	VW500　0 施工　第0-0018号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
歩道床ブロック補修工	50	ｍ２	10,138	506,900	VW600　0 施工　第0-0021号内訳表
視線誘導標		１式		618,000	YOR3320343M
道路付属物設置工　車線分離標設置 固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ 施工規模　３０本以上	30	本	20,600	618,000	SF569　0 A=1,B=8,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0024号内訳表
道路付属構造物修繕工		１式		1,016,400	YOR33204
道路付属構造物修繕工		１式		1,016,400	YOR3023K4CM
道路標識撤去工　標識柱撤去 片持式　４００ｋｇ以上 施工規模　３基以上	3	基	39,000	117,000	SF533　0 A=2,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0025号内訳表
道路標識撤去工　標識板（案内標識） 標識板　２．０ｍ２以上 施工規模　１０ｍ２以上	18	ｍ２	6,800	122,400	SF539　0 A=2,B=1,C=1,D=1 施工　第0-0026号内訳表
道路標識撤去工　標識基礎撤去 コンクリート基礎	10	ｍ３	77,700	777,000	SF545　0 A=1,B=1 施工　第0-0027号内訳表
仮設工		１式		1,259,000	YOR81

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員		１式		1,259,000	Y0R812ZZ
交通誘導警備員		１式		1,259,000	Y0R812ZZ001
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員Ａを２０人・日想定	1	式	384,000	384,000	S0914　0 A=1,B=20,C=1 施工　第0-0028号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ 交通誘導警備員Ｂを５０人・日想定	1	式	875,000	875,000	S0914　0 A=1,B=50,C=2 施工　第0-0030号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,865,676	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1485045=6865676*0.2163 <<0.2163 =(0.1545 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,865,676 率……0.1545		1式		1,485,045	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,485,045	
＊＊純工事費＊＊				8,350,721	
現場管理費 算定式……4810850=8350721*0.5761 <<0.5761 =(0.4801*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……8,350,721 率……0.4801		1式		4,810,850	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				13,161,571	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

特単単価適用日：28年11月10日
0-0011

施 工 内 訳 表

道路パトロール　昼間　　VP100　　施工　第0-0001号内訳表

昼間（６時～２０時）　　平成18年1月6日　道維第253号　参照　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		7,990	

特単単価適用日：28年11月10日
0-0012

施 工 内 訳 表

道路パトロール　夜間　　VP110　　施工　第0-0002号内訳表

夜間（２０時～６時）　　平成18年1月6日　道維第253号　参照　　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.13	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.13	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー　スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		11,682	

路面清掃（歩道等・人力）　SZD555

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

歩道(草の処理) 多い

1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	466.4	
A　施工場所･塵埃量　=10　歩道(草の処理) 多い		

施 工 内 訳 表

側溝清掃工（組合せ作業）　SD641　施工　第0-0004号内訳表

側溝断面積０．１２５ｍ２未満　堆積率５０％以上　清掃延長１００ｍ　100　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.681	人	32,600	22,200	RA125　9
普通作業員	2.801	人	24,300	68,064	RA010　9
排水管清掃車運転 高圧水洗浄式５．３～５．８ｍ３ 持込	5.071	時間	10,388	52,677	SD643　施工　第0-0005号内訳表
側溝清掃車運転（機－６） ブロワ式４．５～５ｍ３	5.071	時間	11,783	59,751	SX950　施工　第0-0006号内訳表
散水車運転（機－６） トラック架装型５５００～６５００Ｌ	5.071	時間	8,432	42,758	SX736　施工　第0-0007号内訳表
諸雑費	2.000	%	90,264	1,805	#09 （労）×率
計	100	m		247,255	
小計	1	m		2,472	
A　側溝断面積	=1	側溝断面積０．１２５ｍ２未満			
B　堆積率	=2	堆積率５０％以上			
C　清掃延長　Ｌ（ｍ）	=100	清掃延長　Ｌ（ｍ）			
D　移動距離　Ｌ’（ｋｍ）	=0.1	移動距離　Ｌ’（ｋｍ）			
E　散水車規格	=3	散水車　５５００～６５００Ｌ			
F　排水管清掃車保有区分	=1	排水管清掃車：持込			
G　側溝清掃車保有区分	=1	側溝清掃車：持込			
H　散水車保有区分（Ｅ＝１～６時選択）	=1	散水車：持込			
I　機械供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	機械供用日当運転時間（標準＝省略）			
J　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管清掃車運転日当運転時間　T=6.7h/日 時間当りの作業量　A2=23m/h　　側溝清掃1m当り使用水量　q2=0.09m3/m 水1m3を給水するのに要する時間　t=0.08h/m3　　移動速度　ν=30km/h					
排水管清掃車の運転時間　T1=L/A2+L*q2*t+L'/ν=100.000/23+100.000*0.09*0.08+0.100/30=5.071h 土木一般世話役　0.9*T1/T*1/L*100=0.9*5.071/6.7*1/100.000*100=0.681人 普通作業員　3.7*T1/T*1/L*100=3.7*5.071/6.7*1/100.000*100=2.801人					
排水管清掃車運転　T1/L*100=5.071/100.000*100=5.071h 側溝清掃車運転　T1/L*100=5.071/100.000*100=5.071h 散水車運転　T1/L*100=5.071/100.000*100=5.071h					

施 工 内 訳 表

排水管清掃車運転　　SD643　　施工　第0-0005号内訳表

高圧水洗浄式５．３～５．８ｍ３　　持込　　1　　時間　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水管清掃車［高圧水洗浄式］ ５．３～５．８ｍ３	1.000	時間	5,430	5,430	MD550
運転手（一般）	0.150	人	26,400	3,960	RA075
軽油	6.700	L	149	998	TSX24
小計	1	時間		10,388	
A　規格 B　機械保有区分 C　供用日当運転時間（標準＝省略）	=1 =1 =0	高圧水洗浄式５．３～５．８ｍ３ 持込 供用日当運転時間（標準＝省略）			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
機械損料補正なし　13欄　5,430円 運転日当運転時間　T=6.7h/日　　運転労務歩掛　1/T=1/6.7=0.15人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=180.000*0.037=6.7L　有効数字2桁					

側溝清掃車運転（機－６）　SX950

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

ブロワ式４．５～５ｍ３　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝清掃車［ブロワ式］ ４．５～５．０ｍ３	1.000	時間	5,850	5,850	MD544
運転手（一般）	0.170	人	26,400	4,488	RA075
軽油	9.700	L	149	1,445	TSX24
小計	1	時間		11,783	
A　規格 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=1 =0 =1	ブロワ式４．５～５ｍ３ 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0 =0	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　5,850円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=580/100=5.8　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.8=0.17人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=180.000*0.054=9.7L　有効数字2桁					

散水車運転（機－６）　SX736

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

トラック架装型５５００～６５００Ｌ　1　時間　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
散水車［トラック架装型］ ５５００～６５００Ｌ	1.000	時間	2,950	2,950	MC588
運転手（一般）	0.180	人	26,400	4,752	RA075
軽油	4.900	L	149	730	TSX24
小計	1	時間		8,432	
A　規格 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増	=3 =0 =1	トラック架装型５５００～６５００Ｌ 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
D　一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0 =0	一般運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
機械損料補正なし　13欄　2,950円 運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=550/100=5.5　小数1位止め　運転労務歩掛　1/T=1/5.5=0.18人/h　小数2位止め 時間当燃料消費量　機関出力*燃料消費率=132.000*0.037=4.9L　有効数字2桁					

桝清掃（人力清掃工）　SZD635

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

無蓋 25cm以上

1　箇所　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
普通作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	2,062	
A　蓋の有無及び土砂厚　=4　無蓋 25cm以上		

機械除草（肩掛式）・集草　SZD533

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

飛び石防護あり

1　ｍ２　当り

代　表　機　労　材　規　格			金　額	備　考
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			116.1	
A　飛び石防護の有無	=1	飛び石防護あり		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

処分費　S0020　施工　第0-0010号内訳表

コンクリート（無筋）　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

施 工 内 訳 表

処分費　S0022　施工　第0-0011号内訳表

その他　グループコード内には使用しないこと。　100　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他	100.000	t	20,000	2,000,000	E0100
計	100	t		2,000,000	
小計	1	t		20,000	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力	=4 =20000	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力			

特単単価適用日：29年10月10日
0-0023

施 工 内 訳 表

側溝蓋交換補修工　VW120　施工　第0-0012号内訳表
長0.5m*幅0.4m*厚0.1m　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート蓋版撤去（再利用目的） 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	20	枚	620	12,400	S4608　施工　第0-0013号内訳表
コンクリート蓋版据付 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	20	枚	3,580	71,600	S4608　施工　第0-0014号内訳表
計	10	m		84,000	
小計	1	m		8,400	

コンクリート蓋版撤去（再利用目的）　S4608

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	620	620	T3F49
小計	1	枚		620	
A　作業区分 B　コンクリート蓋版規格 C　蓋版１枚当り質量	=2 =1 =2	撤去（再利用目的） 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００ ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無 F　法面小段面	=1 =1 =1	無し 夜間作業（２０時～６時）なし 法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.00 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝ ;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝	1.00 0.62				
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６=1,000.00*1.00*0.62=620.000					

施 工 内 訳 表

コンクリート蓋版据付　S4608　施工　第0-0014号内訳表

側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
側溝蓋　（栃木県型） Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００	1.000	枚	2,580	2,580	T1651
小計	1	枚		3,580	
A　作業区分 B　コンクリート蓋版規格 C　蓋版１枚当り質量	=1 =1 =2	設置（蓋版材料費計上） 側溝蓋Ｃ３－Ｂ３００－Ｌ５００ ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無 F　法面小段面	=1 =1 =1	無し 夜間作業（２０時～６時）なし 法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　1,000.00 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

特単単価適用日：28年11月10日
0-0026

施 工 内 訳 表

防護柵修繕工　　VW200　　施工　第0-0015号内訳表
ガードレール撤去設置　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	10	m	1,420	14,200	SF267　施工　第0-0016号内訳表
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)	10	m	9,730	97,300	SF261　施工　第0-0017号内訳表 施工規模　１００ｍ以上
計	10	m		111,500	
小計	1	m		11,150	

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	m	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	m		1,420	
A　ガードレール規格 B　時間的制約の有無 C　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　SF261　施工　第0-0017号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　施工規模　１００ｍ以上　1　ｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	m	9,730	9,730	REK08 9730*1
小計	1	m		9,730	
A　作業区分 B　ガードレール規格 C　ガードレール種類	=1 =3 =1	設置 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)			
D　支柱長による加算額の有無 E　曲げ支柱加算額の有無 F　施工規模による加算	=1 =1 =1	支柱長による加算額なし 曲げ支柱加算額なし 施工規模　１００ｍ以上			
G　時間的制約の有無（Ｆ＝１時選択） H　夜間作業の有無 I　曲線部の有無	=1 =1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし 曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正なし					

特単単価適用日：28年11月10日
0-0029

歩車道境界ブロック交換補修工　VW500

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック撤去工 Ｃ種基礎コンクリート両面勾配付	10	m	2,064	20,640	S1810　施工　第0-0019号内訳表
歩車道境界ブロック布設工 Ｃ種基礎コンクリート両面勾配付	10	m	13,942	139,420	S1810　施工　第0-0020号内訳表
計	10	m		160,060	
小計	1	m		16,006	

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック撤去工　S1810　施工　第0-0019号内訳表

Ｃ種基礎コンクリート両面勾配付　100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1 2*0.5
ブロック工	1.500	人	32,800	49,200	RA040 1 3*0.5
普通作業員	3.500	人	24,300	85,050	RA010 1 7*0.5
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	1.000	日	39,600	39,600	KQ305 1 2*0.5
計	100	m		206,450	
小計	1	m		2,064	
A　作業区分 B　ブロック型式	=3 =1	撤去 Ｃ種基礎コン・両面勾配			

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック布設工　S1810　施工　第0-0020号内訳表

Ｃ種基礎コンクリート両面勾配付　100　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.000	人	32,600	65,200	RA125 1 2*1
ブロック工	3.000	人	32,800	98,400	RA040 1 3*1
普通作業員	7.000	人	24,300	170,100	RA010 1 7*1
歩車道境界ブロック基礎一体型 Ｃ種両面Ｒ＋両側エプロン	100.000	m	9,690	969,000	T1686
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	2.000	日	39,600	79,200	KQ305 1 2*1
諸雑費	3.000	%	412,900	12,387	#01 運転費・損耗費等
計	100	m		1,394,287	
小計	1	m		13,942	
A　作業区分 B　ブロック型式	=1 =1	設置（材料費込） Ｃ種基礎コン・両面勾配			

特単単価適用日：28年11月10日
0-0032

歩道床ブロック補修工　VW600

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

10　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキングブロック撤去 撤去　再使用目的	10	ｍ２	2,548	25,480	SF250　施工　第0-0022号内訳表 施工規模　１００ｍ２未満
インターロッキングブロック設置 設置　直線配置　厚６ｃｍ 標準品	10	ｍ２	7,590	75,900	SF250　施工　第0-0023号内訳表 施工規模　１００ｍ２未満
計	10	ｍ２		101,380	
小計	1	ｍ２		10,138	

施 工 内 訳 表

インターロッキングブロック撤去　SF250　施工　第0-0022号内訳表

撤去　再使用目的　施工規模　１００ｍ２未満　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキングブロック工　撤去 Ｔ＝６ｃｍ、８ｃｍ　再利用目的	100.000	ｍ２	2,548	254,800	REG52 1820*1.4
計	100	ｍ２		254,800	
小計	1	ｍ２		2,548	
A　作業区分	=3	撤去のみ			
B　施工区分	=9	撤去　再使用目的			
F　施工規模	=2	施工規模　１００ｍ２未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.40)*1.00*1.00=1.400					

施 工 内 訳 表

インターロッキングブロック設置　SF250　施工　第0-0023号内訳表

設置　直線配置　厚６ｃｍ　標準品　施工規模　１００ｍ２未満　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
インターロッキングブロック工　設置 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	100.000	ｍ２	7,590	759,000	REG04 6900*1.1
計	100	ｍ２		759,000	
小計	1	ｍ２		7,590	
A　作業区分	=1	設置			
B　施工区分	=1	設置　直線配置　厚６ｃｍ			
C　ブロック種類	=1	標準品			
D　敷材料の種類	=6	敷材料なし			
F　施工規模	=2	施工規模　１００ｍ２未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　車線分離標設置　SF569　施工　第0-0024号内訳表

固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ　施工規模　３０本以上　1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車線分離標設置工 貼付式　固定式　本体径８０　Ｈ６５０	1.000	本	20,600	20,600	RGJ94 20600*1
小計	1	本		20,600	
A　作業区分 B　規格仕様区分 C　施工規模	=1 =8 =1	設置 固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ 施工規模　３０本以上			
D　時間的制約の有無 E　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識柱撤去　　SF533　　施工　第0-0025号内訳表

片持式　　４００ｋｇ以上　　施工規模　３基以上　　1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工　標識柱のみ　片持式 ４００ｋｇ以上	1.000	基	39,000	39,000	RGD14 39000*1
小計	1	基		39,000	
A　施工区分 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	片持式　４００ｋｇ以上 施工規模　３基以上 時間的制約なし			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識板（案内標識）　SF539　施工　第0-0026号内訳表

標識板　２．０ｍ２以上　施工規模　１０ｍ２以上　1　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工　標識板　案内標識 ２．０ｍ２以上	1.000	ｍ２	6,800	6,800	RGD46 6800*1
小計	1	ｍ２		6,800	
A　標識板規格 B　施工規模 C　時間的制約の有無	=2 =1 =1	標識板　２．０ｍ２以上 施工規模　１０ｍ２以上 時間的制約なし			
D　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路標識撤去工　標識基礎撤去　SF545　施工　第0-0027号内訳表

コンクリート基礎　1　ｍ３　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識撤去工　標識Ｃｏ基礎	1.000	ｍ３	77,700	77,700	RGD72 77700*1
小計	1	ｍ３		77,700	
A　時間的制約の有無 B　夜間作業の有無	=1 =1	時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0028号内訳表

交通誘導警備員Ａ　交通誘導警備員Ａを２０人・日想定　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ａ	20.000	人・日	19,200	384,000	SA063　施工　第0-0029号内訳表
小計	1	式		384,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=1 =20 =1	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ａ			

交通誘導警備員Ａ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0029号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A　交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員Ａ			

施 工 内 訳 表

交通誘導警備員の計上　S0914　施工　第0-0030号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　交通誘導警備員Ｂを５０人・日想定　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	50.000	人・日	17,500	875,000	SA063　施工　第0-0031号内訳表
小計	1	式		875,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=1 =50 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

1　人・日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			