

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00028-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8 調整池整備工事 佐野古河線その1（補助街路）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	47,047,000	本工事費	42,770,000		
		計	42,770,000	4,277,000	47,047,000
法定福利費概算額	1,670,000				
労務費調査水準	22,737,729				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工	事						X1000
調整池造成工							Y00ZZ
				1 式		23, 440, 958	
河川土工							Y0000
				1 式		3, 253, 096	
掘削工							Y0000200
				1 式		395, 545	
掘削							Y0000200A00
				1 式		395, 545	
掘削 土砂 オープンカット							SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
		1, 195	m 3	331		395, 545	施工 第0-0009号内訳表
盛土工							Y0000201
				1 式		42, 936	
路体（築堤）盛土							Y0000201A06
				1 式		42, 936	
路体（築堤）盛土 2. 5m以上4. 0m未満							SZA113 0 A=2
		51	m 3	841. 9		42. 936	施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工			1 式		2,814,615	Y0000205
整地			1 式		144,867	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	1,138	m 3	127.3	144,867	SZA109 0 A=1	施工 第0-0011号内訳表
土砂等運搬			1 式		2,669,748	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 15.5km以下	1,138	m 3	2,346	2,669,748	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=14	施工 第0-0012号内訳表
地底工			1 式		7,285,184	Y0002
地底工			1 式		7,285,184	Y000220F
地底工			1 式		7,285,184	Y000220F50U
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	162	m 3	27,150	4,398,300	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=2, F=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1	施工 第0-0013号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	1,056	m ²		1,459	1,540,704	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0014号内訳表
溶接金網設置	1,069	m ²		1,040	1,111,760	V0300 0 施工 第0-0015号内訳表
目地材 ゴム発砲体 t=10mm	39	m ²		1,340	52,260	F0200 0
不陸整正 補足材料なし 全ての費用	1,056	m ²		172.5	182,160	SZD001 0 A=1, E=1, F=1 施工 第0-0016号内訳表
法覆護岸工			1 式		9,022,702	Y0004
布製型枠工	998	m ²		7,620	7,604,760	G0100 0 科目 第0001号内訳表
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	898	m ²		1,579	1,417,942	SZA391 0 A=4, C=4, D=1 施工 第0-0008号内訳表
付帯道路工			1 式		913,831	Y0008
側溝工			1 式		913,831	Y0008215

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管			1 式		913,831	Y0008215B1Y
暗渠排水管工 高密度ポリエチレン管 シングル有孔菅 φ250	95.3	m		9,589	913,831	G0200 0 科目 第0002号内訳表
仮設工			1 式		2,966,145	Y0012
工事用道路工			1 式		254,188	Y0012200
敷鉄板			1 式		254,188	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	242	m 2		424	102,608	SB763 0 A=3 施工 第0-0017号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数55日	26	枚		5,830	151,580	SB765 0 A=4, C=55, D=1, F=1 施工 第0-0019号内訳表
水替工			1 式		1,241,957	Y0012205
ポンプ排水			1 式		1,241,957	Y00122055G0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縮切排水工（常時排水） 0～120m ³ /h未満	1		式	1,241,957	1,241,957	S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=41, E=1, F=1 施工 第0-0020号内訳表
交通管理工			1 式		1,470,000	Y0012232
交通誘導警備員			1 式		1,470,000	Y0012232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,470,000	1,470,000	S0914 0 A=28, B=3, C=2 施工 第0-0026号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					23,440,958	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		513,744	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 6. 7 k m (×往復)	41. 7	t		12,320	513,744	SA005 0 A=1, B=16. 7, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0028号内訳表
現場環境改善費			1 式		309,000	Z0010
算定式……309420=23440958*0. 0132 対象額……23,440,958 率……0. 0132					309,420	
共通仮設費 (率分) 算定式……2271428=23440958*0. 0969 <<0. 0969 =(0. 0969 * 1. 0 * 1. 0) * 1. 00 >> 対象額……23,440,958 率……0. 0969			1 式		2,271,428	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,094,172	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					26,535,130	
現場管理費	算定式……8891922=26535130*0.3351 <<0.3351 =(0.3351*1.0*1.0)*1.00>>					
	対象額……26,535,130					
	率……0.3351		1 式		8,891,922	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					35,427,052	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……7329857=35427052*0.2069 <<率の補正 0.2069 = 0.2069 * 1.00 >>					
	対象額……35,427,052			前払補正係数1.0000		
	率……0.2069		1 式		7,329,857	
契約保証費	算定式……14170=35427052*0.0004					
	対象額……35,427,052					
	率……0.0004		1 式		14,170	
＊＊一般管理費等計＊＊					7,344,027	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								42,770,000		
＊＊工事価格計＊＊								42,770,000		
消費税・地方消費税額 算定式……4277000=42770000*0.10 対象額……42,770,000 率……0.1000				1	式			4,277,000		
＊＊請負工事費＊＊								47,047,000		

布製型枠工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0011

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
布製型枠マット ノンフィルター型 50mm	100	m 2	4, 800	480, 000	F0300 0 1
注入材料 布製型枠 モルタル注入用 平均厚5cm 水抜無	6	m 3	27, 000	162, 000	F0400 0 1
雑材料費	2	%	642, 000	12, 840	#0001
マット敷設費	100	m 2	372	37, 200	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
モルタル注入費	100	m 2	481	48, 100	V0200 0 施工 第0-0002号内訳表
コンクリートポンプ車運転（機－3） ブーム式圧送能力5.5～6.0m ³ /h	2	時間	10, 931	21, 862	SX633 0 A=8, D=1, E=0, F=8. 4, G=10 施工 第0-0003号内訳表
小計	100	m 2		762, 002	
計	1	m 2		7, 620	

暗渠排水管工

科目内訳表

頁0-0012

G0200 高密度ポリエチレン管 シングル有孔管 φ250		科目 第0002号内訳表		10 m 当り	
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 網状管 全ての費用	10	m	4,815	48,150	SZA589 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=1 施工 第0-0004号内訳表
フィルター材 砕石各種 全ての費用	2	m 3	10,860	21,720	SZA593 0 B=7, C=1, D=1 施工 第0-0005号内訳表
吸出し防止材敷設工	21	m 2	947	19,887	SA435 0 A=765 施工 第0-0006号内訳表
基面整正	4.5	m 2	486	2,187	SZA169 0 施工 第0-0007号内訳表
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	2.5	m 2	1,579	3,947	SZA391 0 A=4, C=4, D=1 施工 第0-0008号内訳表
小計	10	m		95,891	
計	1	m		9,589	

特単単価適用日：08年08月10日
0-0013

マット敷設費

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
布製型枠世話役	0.2	人	40,500	8,100	F0500
普通作業員	1.2	人	24,300	29,160	RA010
計	100	m 2		37,260	
小計	1	m 2		372	

特単単価適用日：08年08月10日
0-0014

モルタル注入費

V0200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
布製型枠世話役	0.25	人	40,500	10,125	F0500
特殊作業員	0.5	人	27,500	13,750	RA005
普通作業員	1	人	24,300	24,300	RA010
計	100	m 2		48,175	
小計	1	m 2		481	

コンクリートポンプ車運転（機－３）
ブーム式圧送能力５５～６０ｍ³／ｈ

SX633

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表 0-0015
1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式圧送能力５５～６０ｍ³／ｈ	1.000	時間	5,520	5,520	MC314
運転手（特殊）	0.150	人	27,900	4,185	RA070
軽油	8.400	L	146	1,226	TSX24
小計	1	時間		10,931	
A 規格	=8	ブーム式圧送能力５５～６０ｍ³／ｈ			
B Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）			
C C o圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	C o圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E 特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略	=0	特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略			
F 軽油（L／ｈ）標準＝省略	=8.4	軽油（L／ｈ）標準＝省略			
G 圧送管総延長 L（m）	=10	圧送管総延長 L（m）			
機械損料補正なし 13欄 5,520円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=950/140=6.8 小数1位止め		運転労務歩掛 1/T=1/6.8=0.15人/ｈ 小数2位止め			

暗渠排水管			SZA589	施 工 内 訳 表		施工 第0-0004号内訳表		頁0-0016	
据付	網状管		全ての費用		1		m		当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
普通作業員									
土木一般世話役									
暗渠排水管 ★							3,870 円／m		
積算単価									
小計					4,815				
A	作業区分	=1	据付						
B	管種別	=2	網状管						
C	呼び径	=2	200～400mm						
D	継手材料費	=1	継手材料費要						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F	費用の内訳	=1	全ての費用						

フィルター材 砕石各種			SZA593	施 工 内 訳 表		施工 第0-0005号内訳表	頁0-0017	
				全ての費用		1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕			超低騒音・C付・排2014山0.5m3					
その他(機械)								
普通作業員								
運転手（特殊）								
土木一般世話役								
特殊作業員								
その他(労務)								
砕石			★			4,220 円／m 3		
軽油								
その他(材料)								
積算単価								
小計				10,860				
B	フィルター材の種類	=7	砕石各種					
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
D	費用の内訳	=1	全ての費用					

吸出し防止材敷設工

SA435

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表 0-0018

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.500	人	24,300	12,150	RA010
吸出し防止材 ★	108.000	m 2	765	82,620	TKK01 100*1.08
計	100	m 2		94,770	
小計	1	m 2		947	
A 吸出し防止材単価（円／m 2）	=765	吸出し防止材単価（円／m 2）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,579	
A 砕石の厚さ =4 17.5cmを超え20.0cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

331.0

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA113

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0022

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 山積0. 2 8 m 3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	841.9	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

整地

SZ A109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

SZ A105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

15.5km以下

1 m 3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5)				(W / C 指定なし)
軽油				
積算単価				
小計			27,150	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設	
D	設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
F	圧送管延長距離区分	=1	延長無し	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離 L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,459	
A 砕石の厚さ =3 12.5cmを超え17.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

特単単価適用日：08年08月10日
0-0027

溶接金網設置

V0300

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 φ 6mm 150×150mm	120	m 2	462	55,440	F0100
計	100	m 2		104,040	
小計	1	m 2		1,040	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			172. 5	
A 補足材料の有無	=1	補足材料なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表 0-0029

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060 施工 第0-0018号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 (労+機)×率
計	100	m 2		42,478	
小計	1	m 2		424	
A 作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量 D1=656m2/日 撤去日当り施工量 D2=701m2/日 土木一般世話役 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員 1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 バックホウ運転 100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚	4,730	4,730	E0001
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×6096	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		5,830	
A 敷鉄板規格	=4	鋼板 22×1524×6096mm			
B 不足分弁償金数量（t／枚）なし=0	=0	不足分弁償金数量（t／枚）なし=0			
C 供用日数（日）	=55	供用日数（日）			
D 継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F 整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料 86*55=4,730円 整数止め [比較1]賃料+整備費=4,730+1,100=5,830円 [比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円 [比較1]≤[比較2] 賃料計上限度額を超えない					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	41.000	日	28,042	1,149,722	SB705 施工 第0-0021号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,235	92,235	SB709 施工 第0-0024号内訳表
小計	1	式		1,241,957	
A 排水方法	=2	常時排水			
B 排水量（／h）	=1	0～120未満			
C 締切現場数（箇所）	=1	締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日）	=41	水替日数（日）			
E 全揚程	=1	全揚程 10m			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0022号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,048	22,048	SX805 施工 第0-0023号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,226	816	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,042	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表 0-0034
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1. 100	供用日	458	503	KQE35
小 計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1. 1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	146	20,002	TSX24
小計	1		日		22,048	
A 規格	=10		ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ			
B 機種	=10		超低騒音（排出ガス対策型３次基準）			
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1		発動発電機（供用日／日）			
D 燃料（L／日）	=137		燃料（L／日）			

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

0-0036

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,170	24,585	SX060 施工 第0-0025号内訳表
小計	1	箇所		92,235	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	146	6,570	TSX24
小計	1		日		49,170	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	84.000	人・日	17,500	1,470,000	SA063 施工 第0-0027号内訳表
小計	1	式		1,470,000	
A 必要日数	=28	必要日数			
B 配置人数	=3	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

0-0039

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	9, 320	9, 320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		12, 320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=16. 7	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					