

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08003-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080810(0)			
諸経費体系 ファイル名	3 委託業務 【当初】測量設計業務委託 作原田沼線その41(快安道単).ES5			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 旅費交通費率計上 消費税等の率	01 一般・コンサル 10 率計上有(宿泊等伴わない) 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		業務価格	消費税相当額	請負業務費
請負業務費計	10,791,000	測量業務費	3,060,000		
		地質調査業務費	460,000		
		業務委託料	6,290,000		
		計	9,810,000	981,000	10,791,000

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊測量業務＊＊									X1000	
基準点測量				1 式			539,997		Y1A1000	
基準点測量				1 式			539,997		Y2A1100	
基準点測量				1 式			404,295		Y3A1110	
3 級基準点測量				1 式			404,295		Y4A1113	
3 級基準点測量 永久標識設置あり 伐採なし 耕 地／平 地	3		点		134,765		404,295		SH007 0 A=1, B=2, C=7, E=4 施工 第0-0001号内訳表	
基準点設置				1 式			135,702		Y3A1120	
屋上埋設				1 式			135,702		Y4A1124	
基準点設置 屋上埋設 耕 地／平 地	3		点		45,234		135,702		SH013 0 A=3, B=4, C=7, E=4 施工 第0-0002号内訳表	

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地形測量				1 式				517,826	Y1A2000	
現地測量				1 式				517,826	Y2A2100	
現地測量				1 式				517,826	Y3A2110	
現地測量				1 式				517,826	Y4A2111	
現地測量 作業量0.003km ² 縮尺 1/500 耕地/平地 数値基準:0.001km ²	1		業務		517,826		517,826	SH421 0 A=0.003, B=3, C=7, E=4 施工 第0-0003号内訳表		
応用測量				1 式				485,791	Y1A4000	
路線測量				1 式				485,791	Y2A4100	
路線測量				1 式				485,791	Y3A4110	
作業計画				1 式				108,810	Y4A4111	

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量（作業計画）					SH041 0
	1	業務	108,810	108,810	施工 第0-0004号内訳表
現地踏査		1 式		15,351	Y4A4112
路線測量（現地踏査） 耕地／平地	0.10	k m	153,511	15,351	SH044 0 A=7, C=1, D=4 施工 第0-0005号内訳表
線形決定		1 式		28,053	Y4A4115
路線測量（線形決定） 耕地／平地	0.10	k m	280,532	28,053	SH053 0 A=7, C=4 施工 第0-0006号内訳表
中心線測量		1 式		83,851	Y4A4117
路線測量（中心線測量） 耕地／平地	0.10	k m	838,510	83,851	SH059 0 A=7, C=1, D=10, E=2, F=4 施工 第0-0007号内訳表
仮BM設置測量		1 式		24,557	Y4A4118
路線測量（仮BM設置測量） 耕地／平地	0.10	k m	245,576	24,557	SH062 0 A=7, C=1, D=4 施工 第0-0008号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦断測量			1 式		39,844	Y4A4119
路線測量（縦断測量） 耕 地／平 地	0.10	k m		398,444	39,844	SH065 0 A=7, C=1, D=4 施工 第0-0009号内訳表
横断測量			1 式		185,325	Y4A411A
路線測量（横断測量） 耕 地／平 地 測量幅 3 0 m 測点間隔 2 0 m	0.10	k m		1,853,257	185,325	SH068 0 A=7, C=1, D=10, E=30, F=2, G=4 施工 第0-0010号内訳表
＊ ＊人件費等合計＊ ＊					1,543,614	
＊ ＊旅費交通費＊ ＊			1 式		7,611	Z0006
算定式……7611=1359141*0.0056 対象額……1,359,141 率………0.0056			1 式		7,611	
＊ ＊安全費＊ ＊			1 式		35,864	Z0008
金額…… 35864			1 式		35,864	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊				1 式			54,000		Z0018	
算定式……54000=2.3*1359^0.44*1000 対象額……1,359				1 式			54,000			
＊＊直接経費＊＊							97,475			
＊＊直接測量費＊＊							1,641,089			
＊＊諸経費＊＊ 算定式……1422824=1641089*0.867 対象額……1,641,089 率……0.8670				1 式			1,422,824			
＊＊測量業務価格＊＊							3,060,000			

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊調査業務＊＊						X2000
一般調査			1 式		213,300	Y1B8000
直接調査費			1 式		213,300	Y2B8100
土質試験			1 式		213,300	Y3B8180
試料採取			1 式		213,300	Y4B8181
室内CBR用試料採取			1 式		54,300	S2212 0 A=18100, B=1
締固める土 (70kg)	3		箇所	18,100	54,300	施工 第0-0011号内訳表
土質試験 (力学試験)			1 式		159,000	Y4B8183
土質試験費 (力学試験) 変状土 C B R 試験 (2) 準 J I S A 1 2 1 1 (自然含水比)	3		件	53,000	159,000	S2208 0 A=20 施工 第0-0012号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊					213,300	

＊調査業務委託費＊内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊成果品作成費（地質調査業務）＊＊			1 式		36,000	Z0018
算定式…… $36000=4.7 \times 213^0.38 \times 1000$ 対象額……213			1 式		36,000	
＊＊直接調査費＊＊					249,300	
＊＊旅費交通費＊＊			1 式		5,335	Z0006
算定式…… $5335=249300 \times 0.0214$ 対象額……249,300 率……0.0214			1 式		5,335	
＊＊施工管理費＊＊			1 式		1,745	Z0012
＊＊間接調査費＊＊					7,080	
＊＊直接・間接調査費合計＊＊					256,380	
＊＊諸経費＊＊			1 式		211,513	
算定式…… $211513=256380 \times 0.825$ 対象額……256,380 率……0.8250						

＊調査業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊一般調査業務費＊＊								460,000		

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊設計業務＊＊						X4000
道路設計			1 式		2,005,046	Y1DD000
道路設計			1 式		2,005,046	Y2DD100
道路詳細設計			1 式		2,005,046	Y3DD130
道路詳細設計（B）			1 式		2,005,046	Y4DD132
道路詳細設計（B） 設計延長0.1km 平地 1～2車線 単断面 数值基準：0.01km	1		式	1,997,324	1,997,324	SJ037 0 A=0.10, B=1, D=1, F=1, H=2, I=1, J=1, K=2, L=2, M=2, N=2 施工 第0-0013号内訳表
用地幅杭計画	0.10		km	67,150	6,715	S2828 0 1 A=1, B=2, N=0.5, O=1.0 施工 第0-0024号内訳表
用地幅杭計画（補正）	15		%	6,715	1,007	#0001
打合せ			1 式		457,000	Y1DJ000

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
打合せ				1 式			457,000		Y2DJ100	
打合せ協議				1 式			457,000		Y3DJ110	
設計協議				1 式			457,000		Y4DJ111	
打合せ 着手・中間・納入（中間3回）	1		業務		457,000		457,000		SJ791 0 A=1, B=3, C=1	
＊＊直接人件費＊＊									施工 第0-0025号内訳表	
							2,462,046			
＊＊事務用品費＊＊				1 式			9,357		Z0005	
表紙製本費 チューブファイル（幅10cm以下） A4 200枚まで	1		冊		3,397		3,397		S2834 0 A=4, B=2, C=6	
電子複写 A4判、両面	180		枚		30		5,400		S2837 0 A=4, B=2	
電子複写 A3判、片面	20		枚		28		560		S2837 0 A=3, B=1	
									施工 第0-0028号内訳表	

＊設計業務委託費＊内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊旅費交通費（設計）＊＊			1 式		15,504	Z0006
算定式……15504=2461039*0.0063 対象額……2,461,039 率……0.0063			1 式		15,504	
＊＊電子計算機使用料等＊＊			1 式		40,076	Z0009
＊＊成果品作成費（概略・予備・詳細）＊＊			1 式		231,000	Z0018
算定式……231000=6.9*2462^0.45*1000 対象額……2,462			1 式		231,000	
＊＊成果品作成費合計＊＊					231,000	
＊＊直接経費（積上計上）＊＊					295,937	
＊＊直接原価＊＊					2,757,983	
＊＊その他原価＊＊ 算定式……1329504=2462046*0.54 対象額……2,462,046 率……0.5400			1 式		1,329,504	

＊設計業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊業務原価＊＊								4,087,487		
＊＊一般管理費等＊＊ 算定式……2207242=4087487*0.54 対象額……4,087,487 率……0.5400			1	式				2,207,242		
＊＊業務価格＊＊								6,290,000		
＊＊業務価格計＊＊								9,810,000		
消費税・地方消費税額 算定式……981000=9810000*0.10 対象額……9,810,000 率……0.1000			1	式				981,000		
＊＊業務費＊＊								10,791,000		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	RA730 13-1.5 外業 12
測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	RA735 13-1.5 外業 12
測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 内業 12
測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	RA732 内業 12
測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	RA737 内業 12
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	2,359,650	58,991	#01 2 (直接人件費)×率
通信運搬費等	1.500	%	2,359,650	35,394	#01 (直接人件費)×率
材料費	1.000	%	2,359,650	23,596	#01 (直接人件費)×率
精度管理費	9.000	%	2,418,641	217,677	#02 (直接人件費+機械経費)×率
変化率補正			2,695,308	2,695,308	+00 2695308*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	67,382	67,382	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3400 2359650*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3500 2359650*1 施工単価には含まれない
計	20	点		2,695,308	
小計	1	点		134,765	
A 永久標識設置の有無	=1	永久標識設置あり			
B 伐採の有無	=2	伐採なし			
C 地域区分	=7	耕 地／平 地			
E 安全費（交通整理等）区分	=4	その他	（現道上）		
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝67,382円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

基準点設置 屋上埋設		SH013 耕 地／平 地		施工 第0-0002号内訳表		0-0017
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業		1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業 12
測量技師補 外業		4.500	人	41,300	185,850	RA735 外業 12
測量補助員 外業		4.500	人	29,600	133,200	RA744 外業 12
機械経費		2.000	%	371,750	7,435	#01 (直接人件費) × 率 2
通信運搬費等		1.500	%	371,750	5,576	#01 (直接人件費) × 率
材料費		9.000	%	371,750	33,457	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費		9.000	%	379,185	34,126	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正				452,344	452,344	+00 452344*1 上記金額の合計額×変化率
安全費 (交通整理等)		1.000	式	11,308	11,308	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費		1.000		371,750	371,750	E3400 371750*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費		1.000		371,750	371,750	E3500 371750*1 施工単価には含まれない
計		10	点		452,344	

施 工 内 訳 表

0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	点		45,234	
A 測量区分	=3	3級基準点測量			
B 設置区分	=4	屋上埋設			
C 地域区分	=7	耕地／平地			
E 安全費（交通整理等）区分	=4	その他	（現道上）		
変化率 1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝11,308円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	RA730 外業 12
測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	RA735 外業 12
測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	RA740 外業 12
測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	RA727 内業 12
測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	RA732 内業 12
測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	RA737 内業 12
機械経費	5.000	%	1,530,900	76,545	#01 (直接人件費)×率 2
通信運搬費等	0.500	%	1,530,900	7,654	#01 (直接人件費)×率
材料費	2.000	%	1,530,900	30,618	#01 (直接人件費)×率
精度管理費	5.000	%	1,607,445	80,372	#02 (直接人件費+機械経費)×率
作業量による補正			1,726,089	517,826	+00 1726089*0.3
変化率補正			517,826	517,826	+00 517826*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

0-0020

数値基準：0.001km²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費（交通整理等）	1.000	式	12,945	12,945	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		459,270	459,270	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		459,270	459,270	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		517,826	
A 作業量（km ² ）	=0.003	作業量（km ² ）			
B 縮尺	=3	縮尺 1／500			
C 地域区分	=7	耕地／平地			
E 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
作業量による補正 $y/100=(718.95 \times \text{作業量}+28.105)/100=(718.95 \times 0.003+28.105)/100=0.30$ 小数2位止め 変化率 $1+\text{地域} \cdot \text{縮尺による変化率}=1+(0.00)=1.00$ 変化率補正対象額 = { (直接人件費) + (機械経費) + (通信運搬費等) + (材料費) + (精度管理費) } × (作業量による補正)					
; 安全費率 2.50% ;安全費（交通整理等）= { (直接測量費) - (往復経費) - (成果検定費) } × (安全費率) =12,945円 ;成果品作成費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (作業量による補正) × (変化率) =1,530,900×0.30×1.00=459,270 ;旅費交通費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (作業量による補正) × (変化率) =1,530,900×0.30×1.00=459,270					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	RA727 内業
測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		108,810	

路線測量（現地踏査）
耕地／平地

SH044

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

0-0022

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730 1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735 1 外業
機械経費	1.500	%	142,140	2,132	#01 (直接人件費) × 率
材料費	6.500	%	142,140	9,239	#01 (直接人件費) × 率
変化率補正			153,511	153,511	+00 153511*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	3,837	3,837	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		142,140	142,140	E3400 142140*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		142,140	142,140	E3500 142140*1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		153,511	
A 地域区分 C 現道上の交通量区分 D 安全費（交通整理等）区分	=7 =1 =4	耕地／平地 現道外又は1千台未満／12時間 その他 (現道上)			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) ; 安全費率 2.50%					
;安全費（交通整理等）= { (直接測量費) - (往復経費) - (成果検定費) } × (安全費率) =3,837円 ;成果品作成費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費= (直接人件費) × (変化率)					

路線測量（線形決定）
耕地／平地

SH053

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

0-0023

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	RA727 内業 12
測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	RA732 内業 12
測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	RA737 内業 12
機械経費	0.500	%	248,150	1,240	#01 (直接人件費) × 率 2
材料費	2.500	%	248,150	6,203	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%	249,390	24,939	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			280,532	280,532	+00 280532*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	7,013	7,013	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		248,150	248,150	E3400 248150*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		248,150	248,150	E3500 248150*1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		280,532	
A 地域区分 C 安全費（交通整理等）区分	=7 =4	耕地／平地 その他	(現道上)		

施 工 内 訳 表

0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変化率 1+地域による変化率=1+0.00=1.00 変化率補正対象額 = (直接人件費) + (機械経費) + (材料費) + (精度管理費) ; 安全費率 2.50%					
;安全費 (交通整理等) = { (直接測量費) - (往復経費) - (成果検定費) } × (安全費率) =7,013円 ;成果品作成費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率) ;旅費交通費算出対象直接人件費 = (直接人件費) × (変化率)					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730 外業12
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735 外業12
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740 外業12
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732 内業12
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737 内業12
機械経費	4.000	%	499,530	19,981	#01 (直接人件費)×率2
材料費	5.500	%	499,530	27,474	#01 (直接人件費)×率
精度管理費	10.000	%	519,511	51,951	#02 (直接人件費＋機械経費)×率
変化率補正			598,936	838,510	+00 598936*1.4 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	20,962	20,962	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		699,342	699,342	E3400 499530*1.4 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		699,342	699,342	E3500 499530*1.4 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	k m		838,510	
A 地域区分	=7	耕 地／平 地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 単曲線換算曲線数（箇所／k m）	=10	単曲線換算曲線数（箇所／k m）			
E 測点間隔	=2	測点間隔 20 m			
F 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 1+地域変化率+交通量変化率+曲線数変化率+測点間隔変化率=1+0.00+0.00+(0.40)+(0.00)=1.40 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
;安全費（交通整理等）＝{（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）}×（安全費率）＝20,962円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 外業12
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 外業12
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740 外業12
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 内業12
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業12
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 内業12
機械経費	2.500	%	214,010	5,350	#01 （直接人件費）×率2
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	219,360	21,936	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			245,576	245,576	+00 245576*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	6,139	6,139	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		214,010	214,010	E3400 214010*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		214,010	214,010	E3500 214010*1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		245,576	
A 地域区分	=7	耕 地／平 地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝6,139円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（縦断測量）
耕地／平地

SH065

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0029

1 k m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730 外業 12
測量技師補 外業	1.800	人	41,300	74,340	RA735 外業 12
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740 外業 12
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732 内業 12
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業 12
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	344,230	8,605	#01 2 (直接人件費) × 率
材料費	3.000	%	344,230	10,326	#01 (直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%	352,835	35,283	#02 (直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正			398,444	398,444	+00 398444*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	9,961	9,961	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		344,230	344,230	E3400 344230*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		344,230	344,230	E3500 344230*1 施工単価には含まれない
小計	1	k m		398,444	
A 地域区分	=7	耕 地／平 地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00 変化率補正対象額 = （直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）＝ {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）＝9,961円 ；成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.400	人	52,700	337,280	RA730 外業 12
測量技師補 外業	7.200	人	41,300	297,360	RA735 外業 12
測量助手 外業	5.300	人	37,700	199,810	RA740 外業 12
測量技師 内業	3.900	人	52,700	205,530	RA732 内業 12
測量技師補 内業	3.400	人	41,300	140,420	RA737 内業 12
測量助手 内業	1.500	人	37,700	56,550	RA742 内業 12
機械経費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率 2
材料費	2.500	%	1,236,950	30,923	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	1,267,873	126,787	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,425,583	1,853,257	+00 1425583*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	46,331	46,331	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,608,035	1,608,035	E3400 1236950*1.3 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,608,035	1,608,035	E3500 1236950*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	k m		1,853,257	
A 地域区分	=7	耕 地／平 地			
C 現道上の交通量区分	=1	現道外又は1千台未満／12時間			
D 単曲線換算曲線数（箇所／k m）	=10	単曲線換算曲線数（箇所／k m）			
E 測量幅（m）	=30	測量幅（m）			
F 測点間隔	=2	測点間隔 20 m			
G 安全費（交通整理等）区分	=4	その他（現道上）			
変化率 1+地域+交通量+曲線数+測量幅・測点間隔=1+0.00+0.00+(0.40)+(-0.10)=1.30 変化率補正対象額 = （直接人件費）+（機械経費）+（材料費）+（精度管理費） ； 安全費率 2.50%					
；安全費（交通整理等）= {（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）} ×（安全費率）=46,331円 ；成果品作成費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（変化率） ；旅費交通費算出対象直接人件費=（直接人件費）×（変化率）					

室内CBR用試料採取

S2212

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表 0-0033

締固める土 (70kg) 1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接調査費 (特殊)	1.000	式	18,100	18,100	
成果品作成費算出対象直接調査費(地質調査)	1.000		18,100	18,100	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		18,100	18,100	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	箇所		18,100	
A 金額	=18100	金額			
B 成果品作成費設計種別	=1	地質調査			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
変状土CBR試験 設計CBR（2モールド）	1.000		件	53,000	53,000	T7513
成果品作成費算出対象直接調査費	1.000			53,000	53,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000			53,000	53,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1		件		53,000	
A 試験名	=20		変状土CBR試験(2)			

道路詳細設計（B）
設計延長0.1km

SJ037
平地 1～2車線 単断面

施 工 内 訳 表

0-0035
施工 第0-0013号内訳表
1 式 当り
数値基準：0.01km

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計計画及び施工計画	1.000	式	296,216	296,216	SJ038 施工 第0-0014号内訳表
現地踏査	1.000	式	86,821	86,821	SJ038 施工 第0-0015号内訳表
平面縦断設計	1.000	式	290,601	290,601	SJ038 施工 第0-0016号内訳表
横断設計	1.000	式	250,434	250,434	SJ038 施工 第0-0017号内訳表
道路付帯構造物・小構造物設計	1.000	式	186,597	186,597	SJ038 施工 第0-0018号内訳表
仮設構造物・用排水設計	1.000	式	55,910	55,910	SJ038 施工 第0-0019号内訳表
設計図	1.000	式	123,418	123,418	SJ038 施工 第0-0020号内訳表
数量計算	1.000	式	273,356	273,356	SJ038 施工 第0-0021号内訳表
照査	1.000	式	224,840	224,840	SJ038 施工 第0-0022号内訳表
報告書作成	1.000	式	209,131	209,131	SJ038 施工 第0-0023号内訳表
小計	1	式		1,997,324	
A 単独区間あたりの設計延長（km） B 地形区分 D 車線数区分	=0.1 =1 =1	単独区間あたりの設計延長（km） 平地 1～2車線			

施 工 内 訳 表

0-0036

数値基準：0.01km

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 断面区分	=1	単断面			
H 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
I 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
J 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
K 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
L 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
M 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
N 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	0.949	人	82,800	78,577	RA617 0.825*1.15
主任技師 内業	0.633	人	70,900	44,879	RA622 0.55*1.15
技師（A） 内業	1.265	人	62,600	79,189	RA627 1.1*1.15
技師（B） 内業	1.898	人	49,300	93,571	RA632 1.65*1.15
直接人件費			296,216	296,216	+00 296216*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	296,216	5,924	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		296,216	296,216	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		296,216	296,216	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		296,216	
A 作業区分	=1	設計計画及び施工計画			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0038

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
0 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛					
技師長 = 1.500*0.550 = 0.8250					
主任技師 = 1.000*0.550 = 0.5500					
技師 (A) = 2.000*0.550 = 1.1000					
技師 (B) = 3.000*0.550 = 1.6500					

現地踏査

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

0-0039

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.316	人	70,900	22,404	RA620 0.275*1.15
技師（A） 外業	0.316	人	62,600	19,781	RA625 0.275*1.15
技師（B） 外業	0.633	人	49,300	31,206	RA630 0.55*1.15
技師（C） 外業	0.316	人	42,500	13,430	RA635 0.275*1.15
直接人件費			86,821	86,821	+00 86821*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	86,821	1,736	#08 別途計上 （直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		86,821	86,821	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		86,821	86,821	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		86,821	
A 作業区分	=2	現地踏査			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施工内訳表

0-0040

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.633	人	70,900	44,879	RA622 0.55*1.15
技師（A） 内業	1.265	人	62,600	79,189	RA627 1.1*1.15
技師（B） 内業	1.581	人	49,300	77,943	RA632 1.375*1.15
技師（C） 内業	1.265	人	42,500	53,762	RA637 1.1*1.15
技術員 内業	0.949	人	36,700	34,828	RA642 0.825*1.15
直接人件費			290,601	290,601	+00 290601*18
電子計算機使用料	2.000	%	290,601	5,812	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		290,601	290,601	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		290,601	290,601	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		290,601	
A 作業区分	=3	平面縦断設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			

施 工 内 訳 表

0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)					
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					
設計歩掛					
主任技師 = 1.000*0.550 = 0.5500					
技師 (A) = 2.000*0.550 = 1.1000					
技師 (B) = 2.500*0.550 = 1.3750					
技師 (C) = 2.000*0.550 = 1.1000					
技術員 = 1.500*0.550 = 0.8250					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.633	人	62,600	39,625	RA627 0.55*1.15
技師（B） 内業	1.265	人	49,300	62,364	RA632 1.1*1.15
技師（C） 内業	1.581	人	42,500	67,192	RA637 1.375*1.15
技術員 内業	2.214	人	36,700	81,253	RA642 1.925*1.15
直接人件費			250,434	250,434	+00 250434*18
電子計算機使用料	2.000	%	250,434	5,008	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		250,434	250,434	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		250,434	250,434	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		250,434	
A 作業区分	=4	横断設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施工内訳表

0-0044

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.633	人	62,600	39,625	RA627 0.55*1.15
技師（B） 内業	0.949	人	49,300	46,785	RA632 0.825*1.15
技師（C） 内業	1.265	人	42,500	53,762	RA637 1.1*1.15
技術員 内業	1.265	人	36,700	46,425	RA642 1.1*1.15
直接人件費			186,597	186,597	+00 186597*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	186,597	3,731	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		186,597	186,597	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		186,597	186,597	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		186,597	
A 作業区分	=5	道路付帯構造物・小構造物設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2			特殊法面設計なし		
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2			工区ごとの成果品分割なし		
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2			路床入替に対する設計のみあり		
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500						
設計歩掛						
技師 (A) = 1.000*0.550 = 0.5500						
技師 (B) = 1.500*0.550 = 0.8250						
技師 (C) = 2.000*0.550 = 1.1000						
技術員 = 2.000*0.550 = 1.1000						

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（Ｂ） 内業	0.316	人	49,300	15,578	RA632 0.275*1.15
技師（Ｃ） 内業	0.949	人	42,500	40,332	RA637 0.825*1.15
直接人件費			55,910	55,910	+00 55910*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	55,910	1,118	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		55,910	55,910	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		55,910	55,910	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		55,910	
A 作業区分	=6	仮設構造物・用排水設計			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正（1+（地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計）） =（1+（0.00+（-0.05）+0.00+0.00+0.10+（0.00）+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00））=1.15（小数第三位四捨五入） 設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					

施 工 内 訳 表

0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計歩掛 技師（B） = 0.500*0.550 = 0.2750 技師（C） = 1.500*0.550 = 0.8250					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 内業	1.265	人	42,500	53,762	RA637 1.1*1.15
技術員 内業	1.898	人	36,700	69,656	RA642 1.65*1.15
直接人件費			123,418	123,418	+00 123418*18
電子計算機使用料	2.000	%	123,418	2,468	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		123,418	123,418	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		123,418	123,418	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		123,418	
A 作業区分	=7	設計図			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			
M 特殊法面設計の有無	=2	特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2	工区ごとの成果品分割なし			
O 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2	路床入替に対する設計のみあり			
補正（1+（地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計）） =（1+（0.00+（-0.05）+0.00+0.00+0.10+（0.00）+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00））=1.15（小数第三位四捨五入） 設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500					

施 工 内 訳 表

0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
設計歩掛 技師（C） = 2.000*0.550 = 1.1000 技術員 = 3.000*0.550 = 1.6500					

数量計算

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

0-0051

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 内業	0.633	人	62,600	39,625	RA627 0.55*1.15
技師（B） 内業	0.949	人	49,300	46,785	RA632 0.825*1.15
技師（C） 内業	2.214	人	42,500	94,095	RA637 1.925*1.15
技術員 内業	2.530	人	36,700	92,851	RA642 2.2*1.15
直接人件費			273,356	273,356	+00 273356*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	273,356	5,467	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		273,356	273,356	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		273,356	273,356	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		273,356	
A 作業区分	=8	数量計算			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施 工 内 訳 表

0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
M 特殊法面設計の有無	=2		特殊法面設計なし			
N 工区ごとの成果品分割の有無	=2		工区ごとの成果品分割なし			
0 路床入替及び車線変更に対する設計の有無	=2		路床入替に対する設計のみあり			
補正 (1+(地形+車線数+複断面+暫定計画+歩道設計+取付道路等設計+道路環境施設設計+特殊法面設計+成果品分割+路床入替設計+車線変更設計)) =(1+(0.00+(-0.05)+0.00+0.00+0.10+(0.00)+0.00+0.00+0.00+0.10+0.00))=1.15(小数第三位四捨五入)						
設計延長 = 0.5*0.100+0.5 = 0.5500						
設計歩掛						
技師 (A) = 1.000*0.550 = 0.5500						
技師 (B) = 1.500*0.550 = 0.8250						
技師 (C) = 3.500*0.550 = 1.9250						
技術員 = 4.000*0.550 = 2.2000						

照査

SJ038

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

0-0053

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.316	人	70,900	22,404	RA622 0.275*1.15
技師（A） 内業	0.949	人	62,600	59,407	RA627 0.825*1.15
技師（B） 内業	1.265	人	49,300	62,364	RA632 1.1*1.15
技師（C） 内業	1.898	人	42,500	80,665	RA637 1.65*1.15
直接人件費			224,840	224,840	+00 224840*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	224,840	4,496	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		224,840	224,840	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		224,840	224,840	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		224,840	
A 作業区分	=9	照査			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施工内訳表

0-0054

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	0.633	人	70,900	44,879	RA622 0.55*1.15
技師（A） 内業	0.949	人	62,600	59,407	RA627 0.825*1.15
技師（B） 内業	1.581	人	49,300	77,943	RA632 1.375*1.15
技師（C） 内業	0.633	人	42,500	26,902	RA637 0.55*1.15
直接人件費			209,131	209,131	+00 209131*1 8
電子計算機使用料	2.000	%	209,131	4,182	#08 別途計上（直接人件費）×率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		209,131	209,131	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		209,131	209,131	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	式		209,131	
A 作業区分	=10	報告書作成			
B 単独区間あたりの設計延長（k m）	=0.1	単独区間あたりの設計延長（k m）			
C 地形区分	=1	平地			
E 車線数区分	=1	1～2車線			
G 断面区分	=1	単断面			
I 暫定計画の有無	=2	暫定計画なし			
J 歩道設計の有無	=1	歩道設計あり			
K 取付道路、付替水路、横断管渠等設計の有無	=1	取付道路、付替水路、横断管渠いずれかあり			
L 道路環境関連施設設計の有無	=2	道路環境関連施設設計なし			

施工内訳表

0-0056

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 内業	0.500	人	49,300	24,650	RA632
技師（C） 内業	1.000	人	42,500	42,500	RA637
電子計算機使用料	1.000		1,343	1,343	E0020 施工単価には含まれない
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		67,150	67,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		67,150	67,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	km		67,150	
A 成果品作成費設計種別	=1	概略・予備・詳細設計			
B 電子計算機使用料の率（%）	=2	電子計算機使用料の率（%）			
C 主任技術者（人）	=0	主任技術者（人）			
D 技師長外業（人）	=0	技師長外業（人）			
E 主任技師外業（人）	=0	主任技師外業（人）			
F 技師（A）外業（人）	=0	技師（A）外業（人）			
G 技師（B）外業（人）	=0	技師（B）外業（人）			
H 技師（C）外業（人）	=0	技師（C）外業（人）			
I 技術員外業（人）	=0	技術員外業（人）			
J 理事外業（人）	=0	理事外業（人）			
K 技師長内業（人）	=0	技師長内業（人）			
L 主任技師内業（人）	=0	主任技師内業（人）			
M 技師（A）内業（人）	=0	技師（A）内業（人）			
N 技師（B）内業（人）	=0.5	技師（B）内業（人）			
O 技師（C）内業（人）	=1	技師（C）内業（人）			
P 技術員内業（人）	=0	技術員内業（人）			
Q 理事内業（人）	=0	理事内業（人）			
R 製図工（人）	=0	製図工（人）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	2.500	人	70,900	177,250	RA622
技師（A） 内業	2.500	人	62,600	156,500	RA627
技師（B） 内業	2.500	人	49,300	123,250	RA632
直接人件費			457,000	457,000	+00 457000*1
成果品作成費算出対象直接人件費（概略等）	1.000		457,000	457,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		457,000	457,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		457,000	
A 打合せ回数 B 中間打合せ回数（回） C 成果品作成費設計種別	=1 =3 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回） 概略・予備・詳細設計			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表紙 A4 チューブファイル（幅10cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 A4 200枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7677
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A 表紙の規格	=4	チューブファイル（幅10cm以下）			
B 用紙の規格	=2	A4判			
C 製本する枚数	=6	200枚まで			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A4 材料費を含む 片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A 用紙の規格 B 複写種別	=4 =2	A 4判 両面			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電子複写 A3 材料費を含む 片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A 用紙の規格 B 複写種別	=3 =1	A 3判 片面			