

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00723-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8道路排水工事 赤見馬門線その1（補助街路）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	30,723,000	本工事費	27,930,000		
		計	27,930,000	2,793,000	30,723,000
法定福利費概算額	1,010,000				
労務費調査水準	13,479,417				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
管路										Y10ZZ	
				1	式			13,896,307			
管きょ工（開削）										Y103W	
				1	式			12,291,483			
管路土工										Y103W2DV	
				1	式			894,203			
管路掘削										Y103W2DV51I	
				1	式			137,319			
	床掘り 土砂 標準	88	m 3	244.2				21,489		SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1	
	床掘り 土砂 標準	224	m 3	517.1				115,830		SZA161 0 A=1, B=1, C=4, D=2, E=1	
管路埋戻										Y103W2DV51J	
				1	式			238,447			
	埋戻工2 RC40 最大埋戻幅1m以上4m未満	53	m3	4,499				238,447		G0100 0	
										科目 第0001号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土運搬			1 式		518,437	Y103W2DV6VU
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.5km以下	311	m 3		1,667	518,437	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=8 施工 第0-0010号内訳表
管布設工			1 式		7,057,713	Y103W2DW
強化プラスチック複合管			1 式		6,932,713	Y103W2DW51L
強化プラスチック複合管布設工 φ1350 C形2種管	41.7	m		10,511	438,308	G0110 0 科目 第0002号内訳表
強化プラスチック複合管 φ1350×4.0m C形2種管 標準管	9	本		501,000	4,509,000	F0010 0
強化プラスチック複合管 φ1350×1.0m C形2種管 マンホール短管(差口短管)	1	本		216,000	216,000	F0030 0
強化プラスチック複合管 φ1350×2.0m C形2種管 短管	1	本		771,000	771,000	F0040 0
強化プラスチック複合管 φ1350×2.685m C形2種管 調整管	1	本		944,000	944,000	F0050 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強コンクリート工 FRPM管 φ1350 早強 18-8-25	1		箇所	54,405	54,405	G0120 0 科目 第0003号内訳表
マンホール削孔接続			1 式		125,000	Y103W2DW51T
矩形人孔削孔費 180×150矩形人孔削孔 FRPM管 φ1350	1		箇所	125,000	125,000	F0060 0
管基礎工			1 式		1,064,000	Y103W2DX
碎石基礎			1 式		1,064,000	Y103W2DX52S
碎石基礎工（機械施工）	160		m 3	6,650	1,064,000	SK988 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=4 施工 第0-0011号内訳表
管路土留工			1 式		1,713,662	Y103W2E0
たて込み簡易土留			1 式		1,713,662	Y103W2E052D
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 3.5m以下 FRPM管 φ1350 W=2.45m 平均H=3.20m	41.7		m	4,674	194,905	SK070 0 A=1, B=5, C=2, F=1 施工 第0-0012号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 3. 5 m以下 FRPM管 φ 1350 W=2. 45m 平均H=3. 20m	41. 7	m		2, 693	112, 298	SK070 0 A=2, B=5, F=1 施工 第0-0014号内訳表
杭丸太（松） 3. 0 m× 1 5 c m 皮付き	15	本		3, 040	45, 600	TE316 0
建込簡易土留賃料 FRPM管 φ 1350 W=2. 45m 平均H=3. 20m 主たる土留め	1	式		347, 760	347, 760	F0070 0
切梁・腹起し設置工	8. 6	t		63, 657	547, 450	V0010 0 施工 第0-0015号内訳表
切梁・腹起し撤去工	8. 6	t		33, 139	284, 995	V0020 0 施工 第0-0016号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 山留主部材 H-250	1	式		52, 963	52, 963	S0396 0 A=4, B=125, C=125, D=146000, E=4700, F=2, G=25, H=4. 9 施工 第0-0017号内訳表
山留主部材の副部材 副部材（A）	1	式		27, 701	27, 701	S0410 0 A=1, B=2, C=25, D=1. 1, E=250, F=9400, G=330000 施工 第0-0018号内訳表
山留主部材の副部材 副部材（B）	1	式		99, 990	99, 990	S0410 0 A=2, B=2, D=0. 2, G=330000 施工 第0-0019号内訳表
管路路面覆工		1 式			1, 561, 905	Y103W2E2

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
覆工				1 式		1,561,905	Y103W2E252I
	覆工板・覆工板受桁設置 覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下	125	m 2	6,055	756,875	SB669 0 A=1, B=1 施工 第0-0020号内訳表	
	覆工板・覆工板受桁撤去 覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下	125	m 2	3,770	471,250	SB669 0 A=2, B=1 施工 第0-0021号内訳表	
	仮設材 覆工板	90	m 2	3,197	287,730	S0412 0 A=1480, B=1480, C=60600, D=2, E=0.8, F=1100 施工 第0-0022号内訳表	
	仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 杭用H型鋼 覆工板受桁	1	式	46,050	46,050	S0396 0 A=3, B=95, C=95, D=105000, E=3650, F=2, G=25, H=3.0, I=1 施工 第0-0023号内訳表	
	付帯工			1 式	873,663	Y1043	
構造物取壊し工				1 式	240,986	Y0H0921D	
	コンクリート構造物取壊し			1 式	85,304	Y0H0921D43Y	
	構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	4	m 3	11,180	44,720	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0024号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	2	m 3	20,292	40,584	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0025号内訳表
舗装版切断		1 式		66,432	YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	44.2	m	1,503	66,432	SZD321 0 A=1, B=2, E=1, F=1 施工 第0-0026号内訳表
舗装版破碎		1 式		89,250	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用	105	m 2	850	89,250	SZD311 0 A=1, B=1, C=2, D=3, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0027号内訳表
運搬処理工		1 式		120,755	YOH092HO
殻運搬		1 式		53,215	YOH092HOA0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	4	m 3	1,623	6,492	SZA961 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1, G=4.4 施工 第0-0028号内訳表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	2	m 3	2,015	4,030	SZA961 0 A=2, B=1, C=2, E=1, F=1, G=4.4 施工 第0-0029号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 5.5km以下 全ての費用	21	m	3	1,953	41,013	SZA961 0 A=3, B=2, C=2, E=1, F=1, G=4.4 施工 第0-0030号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10kmまで	0.2	m	3	8,400	1,680	T8231 0
殻処分			1 式		67,540	Y0H092H0A0L
# 処分費（直接工事費用） #			1 式		67,540	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	4	m	3	2,200	8,800	S0020 0 A=2 施工 第0-0031号内訳表
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	2	m	3	3,800	7,600	S0020 0 A=1 施工 第0-0032号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	21	m	3	2,000	42,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0033号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.2	m	3	45,700	9,140	S0020 0 A=5 施工 第0-0034号内訳表
アスファルト舗装復旧工			1 式		511,922	Y10432J5

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		199,434	Y10432J5A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 3 5 0 mm 2層施工 全ての費用	129	m 2		1,546	199,434	SZD005 0 A=350, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0035号内訳表
基層（車道・路肩部）			1 式		312,488	Y10432J5A1N
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	134	m 2		2,332	312,488	SZD021 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=22, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0036号内訳表
仮設工			1 式		731,161	Y1000
防護施設工			1 式		66,161	Y1000217
仮設防護柵工			1 式		66,161	Y10002175GB
仮設防護柵撤去工(置き式ガードレール) 独立基礎ブロック 支柱間隔2m	8.0	m		2,230	17,840	F0120 0
仮設防護柵設置工(置き式ガードレール) 独立基礎ブロック 支柱間隔2m	16.0	m		2,610	41,760	F0130 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊 DID区間あり	0.6	t	1,606	963	SZA082 0 A=1, B=2, C=3, D=1 施工 第0-0037号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t積、2.9t吊	0.6	t	9,331	5,598	SZA084 0 A=1, B=1 施工 第0-0038号内訳表
＊支給品データ＊		1 式		88,000	#0020
ガードレール G r - C - 4 E 塗装 白	8.0	m	8,180	65,440	TG816 0
移動式ガードレール用基礎ブロック 5 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0	3	個	7,520	22,560	T1852 0
交通管理工		1 式		665,000	Y1000232
交通誘導警備員		1 式		665,000	Y1000232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	665,000	665,000	S0914 0 A=19, B=2, C=2 施工 第0-0039号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
					13,896,307	支給品 88,000
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		633,248	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 6 . 3 k m (×往復)	51.4	t		12,320	633,248	SA005 0 A=1, B=16. 3, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0041号内訳表
現場環境改善費			1 式		203,000	Z0010
算定式……203184=13916767*0.0146 対象額……13,916,767 率……0.0146					203,184	
共通仮設費 (率分) 算定式……2140997=13984307*0.1531 <<0.1531 =(0.1178 * 1.3 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……13,984,307 率……0.1178			1 式		2,140,997	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,977,245	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					16,873,552	
現場管理費	算定式……6079020=16961552*0.3584 <<0.3584 =(0.3258*1.1*1.0)*1.00>>					
	対象額……16,961,552					
	率……0.3258		1 式		6,079,020	
うち法定福利費事業主分	算定式……					
			1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……					
			1 式			
＊＊工事原価＊＊					22,952,572	
うち安全衛生経費	算定式……					
			1 式			
一般管理費等	算定式……4973822=22952572*0.2167 <<率の補正 0.2167 = 0.2167 * 1.00 >>					
	対象額……22,952,572			前払補正係数1.0000		
	率……0.2167		1 式		4,973,822	
契約保証費	算定式……9181=22952572*0.0004					
	対象額……22,952,572					
	率……0.0004		1 式		9,181	
＊＊一般管理費等計＊＊					4,983,003	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								27,930,000		
＊＊工事価格計＊＊								27,930,000		
消費税・地方消費税額 算定式……2793000=27930000*0.10 対象額……27,930,000 率……0.1000				1 式				2,793,000		
＊＊請負工事費＊＊								30,723,000		

埋戻工2

科目内訳表

頁0-0015

RC40		G0100		科目 第0001号内訳表		10.0	m3	当り
最大埋戻幅1m以上4m未満								
施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考		
埋戻し						SZA181 0		
最大埋戻幅1m以上4m未満						A=3, D=1		
		10.0	m 3	1,979	19,790	施工 第0-0001号内訳表		
再生クラッシュラン						TCF04 0		
RC-40								
10.0×0.95/1.20(ロス率)=12.6		12.6	m 3	2,000	25,200			
小計		10.0	m3		44,990			
計		1	m3		4,499			

強化プラスチック複合管布設工

G0110

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0016

φ 1350 C形2種管		10.0	m	当り		
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
強化プラスチック複合管布設工 呼び径 φ 1 3 5 0 mm	10.0	m	9,321	93,210	SK051 0 A=15, B=3 施工 第0-0002号内訳表	
基面整正	24.5	m 2	486	11,907	SZA169 0 施工 第0-0004号内訳表	
小計	10.0	m		105,117		
計	1	m		10,511		

補強コンクリート工

科目内訳表

頁0-0017

FRPM管φ1350

G0120
早強18-8-25

科目第0003号内訳表

1

箇所

当り

施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	0.55	m 3		38,690	21,279	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=3, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=2 施工 第0-0005号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.5	m 2		9,352	32,732	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0006号内訳表
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	0.25	m 2		1,579	394	SZA391 0 A=4, C=4, D=1 施工 第0-0007号内訳表
計	1		箇所		54,405	

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表 1 m 3 当り

頁0-0018

最大埋戻幅1m以上4m未満

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 979	
A 施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.450	人	32,600	14,670	RA125 9
特殊作業員	0.900	人	27,500	24,750	RA005 9
普通作業員	1.350	人	24,300	32,805	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.45m3 排出ガス対策型2次基準	0.450	日	45,040	20,268	SX060 施工 第0-0003号内訳表
諸雑費	1.000	%	72,225	722	#09 (労) × 率
計	10	m		93,215	
小計	1	m		9,321	
A 呼び径 B バックホウ排出ガス対策型区分 A<17時=3	=15 時=3	呼び径 φ 1 3 5 0 mm 排出ガス対策型2次基準			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス２次山積０．４５ｍ³	1.500	供用日	6,560	9,840	KQ030
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	50.000	L	146	7,300	TSX24
小計	1	日		45,040	
A 規格	=6	クローラ型・クレーン付山積０．４５ｍ³			
B 排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C バックホウ（供用日／日）	=1.5	バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=50	軽油（L／日）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) 早強 (W / C 6 0 %以下)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			38,690	
A 構造物種別	=2	小型構造物		
B 打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設		
E 養生工の種類	=2	一般養生		
K コンクリートセメント種類	=3	早強セメント		
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
R 水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,579	
A 砕石の厚さ =4 17.5cmを超え20.0cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

床掘り
土砂

SZ A161

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

床掘り			SZA161		施 工 内 訳 表		施工 第0-0009号内訳表		頁0-0026	
土砂			標準				1		m 3 当り	
代 表 機 労 材 規 格							金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料										
山積0. 8 m 3										
普通作業員										
運転手 (特殊)										
軽油										
積算単価										
小計							517. 1			
A 土質			=1	土砂						
B 施工方法			=1	標準						
C 土留方式の種類			=4	切梁腹起式						
D 障害の有無			=2	障害あり						
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ						

SZ A105

9.5km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

砕石基礎工（機械施工）

SK988

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表 0-0028

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャラン R C - 4 0	1. 200	m 3	2, 000	2, 400	TCF04
砕石基礎工 設置 機械施工	1. 000	m 3	4, 250	4, 250	RN554 4250*1
小 計	1	m 3		6, 650	
A 施工規模	=1	施工規模 1 0 m 3 以上			
B 時間的制約の有無（A = 1 時選択）	=1	時間的制約なし			
C 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
D 砕石計上の有無	=1	砕石計上あり			
E 砕石規格（D = 1 時選択）	=4	再生クラッシャラン R C - 4 0			
市場単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.310	人	32,600	10,106	RA125
特殊作業員	0.310	人	27,500	8,525	RA005
普通作業員	0.630	人	24,300	15,309	RA010
バックホウ運転（機－1） クローラ型・標準山積0.28m3 排出ガス対策型2次基準	1.700	時間	7,534	12,807	SX040 施工 第0-0013号内訳表
計	10	m		46,747	
小計	1	m		4,674	
A 作業区分	=1	建込み			
B 掘削深	=5	掘削深 3.5m以下			
C バックホウ機種（A＝1時選択）	=2	排出ガス対策型2次基準			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 二種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

0-0030

バックホウ運転（機－１）

SX040

施工 第0-0013号内訳表

クローラ型・標準山積0. 2 8 m 3

排出ガス対策型 2 次基準

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス 2 次山積0. 2 8 m 3	1. 000	時間	1, 930	1, 930	MA181
運転手（特殊）	0. 170	人	27, 900	4, 743	RA070
軽油	5. 900	L	146	861	TSX24
小計	1	時間		7, 534	
A 規格	=1	クローラ型・標準山積0. 2 8 m 3			
B 機種	=2	排出ガス対策型 2 次基準			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略	=0	特殊運転手（人／h）標準＝省略			
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1, 930円					
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=700/120=5. 8 小数1位止め					
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=41. 000*0. 144=5. 9L 有効数字2桁					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.180	人		32,600	5,868	RA125
特殊作業員	0.180	人		27,500	4,950	RA005
普通作業員	0.370	人		24,300	8,991	RA010
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊	0.180	日		39,600	7,128	KQ305
計	10	m			26,937	
小計	1	m			2,693	
A 作業区分	=2	引抜き				
B 掘削深	=5	掘削深 3.5m以下				
E クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準＝省略）				
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 二種条件と同じ				

特単単価適用日：08年07月10日
0-0032

切梁・腹起し設置工

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.250	人	32,600	105,950	RA125 1
とび工	3.500	人	29,800	104,300	RA030 1
溶接工	3.250	人	37,300	121,225	RA065 1
普通作業員	3.500	人	24,300	85,050	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	3.250	日	53,200	172,900	KQ4C5 1
諸雑費	8.000	%	589,425	47,154	#01 (労+機)×率
計	10	t		636,579	
小計	1	t		63,657	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0033

切梁・腹起し撤去工

V0020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.750	人	32,600	57,050	RA125 1
とび工	1.750	人	29,800	52,150	RA030 1
溶接工	1.500	人	37,300	55,950	RA065 1
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	1.750	日	53,200	93,100	KQ4C5 1
諸雑費	8.000	%	306,850	24,548	#01 (労+機)×率
計	10	t		331,398	
小計	1	t		33,139	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	4.900	t	3,125	15,312	
鋼材修理費及び損耗費	4.900	t	7,684	37,651	
小計	1	式		52,963	
A 仮設材種別	=4	山留主部材			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=125	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=125	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=146000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=4700	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=2	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=25	供用日数（日）			
H 重量（t）	=4.9	重量（t）			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

山留主部材の副部材
副部材 (A)

S0410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

0-0035

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材賃料	1.100	t	9,250	10,175	
副部材修理費及び損耗費	1.100	t	15,933	17,526	
小計	1	式		27,701	
A 仮設材種別	=1	副部材 (A)			
B 使用回数 (回)	=2	使用回数 (回)			
C 供用日数 (日)	=25	供用日数 (日)			
D 重量 (t)	=1.1	重量 (t)			
E 鋼製山留材部品質料 (円／t)	=250	鋼製山留材部品質料 (円／t)			
F 鋼製山留材部品整備費 (円／t)	=9400	鋼製山留材部品整備費 (円／t)			
G 鋼製山留材部品不足分弁償金(新品) (円／t)	=330000	鋼製山留材部品不足分弁償金(新品) (円／t)			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

山留主部材の副部材
副部材（B）

S0410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

0-0036

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（B）修理費及び損耗費	0.200	t	499,950	99,990	
小計	1	式		99,990	
A 仮設材種別	=2	副部材（B）			
B 使用回数（回）	=2	使用回数（回）			
D 重量（t）	=0.2	重量（t）			
G 鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／t)=330000		鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／t)			
1 現場当たり修理費及び損耗費を計上					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.900	人	32,600	94,540	RA1259
とび工	4.600	人	29,800	137,080	RA0309
溶接工	2.100	人	37,300	78,330	RA0659
普通作業員	5.100	人	24,300	123,930	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201125t吊	2.900	日	53,200	154,280	KQ4B5
諸雑費	4.000	%	433,880	17,355	#09 (労)×率
計	100	m ²		605,515	
小計	1	m ²		6,055	
A 作業区分 B 覆工板設置面積 C R T C賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =1 =0	設置 覆工板設置面積 700m ² 以下 R T C賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.800	人	32,600	58,680	RA1259
とび工	2.700	人	29,800	80,460	RA0309
溶接工	1.300	人	37,300	48,490	RA0659
普通作業員	3.200	人	24,300	77,760	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201125t吊	1.800	日	53,200	95,760	KQ4B5
諸雑費	6.000	%	265,390	15,923	#09 (労)×率
計	100	m ²		377,073	
小計	1	m ²		3,770	
A 作業区分	=2	撤去			
B 覆工板設置面積	=1	覆工板設置面積 700m ² 以下			
C R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C賃料補正係数 (標準=省略)			

仮設材
覆工板

S0412

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

0-0039

H-200 1ロット分を転用 1 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	1.000	m 2	1,184	1,184	
鋼材修理費及び損耗費	1.000	m 2	2,013	2,013	1342*1.5
小 計	1	m 2		3,197	
A 当該期間賃料（円／月・m 2）	=1480	当該期間賃料（円／月・m 2）			
B 当該次期間賃料（円／月・m 2）	=1480	当該次期間賃料（円／月・m 2）			
C 仮設材市中価格（円／m 2）	=60600	仮設材市中価格（円／m 2）			
D 使用回数（回）	=2	使用回数（回）			
E 供用月数（月）	=0.8	供用月数（月）			
F 仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費	=1100	仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

仮設材（鋼矢板・H型鋼）
当初より撤去する

S0396

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

0-0040

杭用H型鋼

覆工板受桁

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	3.000	t	2,375	7,125	
鋼材修理費及び損耗費	3.000	t	12,975	38,925	
小計	1	式		46,050	
A 仮設材種別	=3	杭用H型鋼			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=95	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=95	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=105000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=3650	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=2	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=25	供用日数（日）			
H 重量（t）	=3	重量（t）			
I 補助工法の有無	=1	無			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

施工内訳表

0-0041

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工

S4638

低騒音・低振動対策 必要

施工 第0-0024号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	20,292	20,292	T3G06 17800*1.14
小計	1	m 3		20,292	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=2	低騒音・低振動対策 必要			
標準単価補正係数K 1：1.14					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0026号内訳表	頁0-0043	
アスファルト舗装版			15cmを超え30cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深3 0 c m級		B径7 5 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径3 0 インチ (7 5 c m)						
ブレード (コンクリートカッタ)			径2 2 インチ (5 6 c m)						
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 4 インチ (3 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小計						1, 503			
A	舗装版種別		=1	アスファルト舗装版					
B	アスファルト舗装版厚		=2	15cmを超え30cm以下					
E	豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F	費用の内訳		=1	全ての費用					

08-*****00723-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工	第0-0027号内訳表	頁0-0044	
アスファルト舗装版			騒音振動対策必要	全ての費用				1	m 2 当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考		
コンクリート圧砕装置 [大割機]						7 3 5 ～ 8 5 0 mm	5 5 0 ～ 9 8 0 k N		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料						山積0.	4 5 m 3		
運転手 (特殊)									
普通作業員									
土木一般世話役									
軽油									
積算単価									
小計						850.0			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無	=1	障害等なし						
C	騒音振動対策	=2	騒音振動対策必要						
D	舗装版厚	=3	15cmを超え35cm以下						
F	積込作業の有無	=1	積込作業あり						
G	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳	=1	全ての費用						

SZA961

全ての費用

5.7km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金	額
---	---

備 考

1,623

積算単価

小計

$$=1$$

=2

=1

$$=1$$

$\equiv 4.4$

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0029号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

5. 7km以下

全ての費用

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1,953	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=2	機械積込 (対策不要厚15cm超) 又は (対策必要)		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4.4	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	45, 700	4, 570, 000	T8230
計	100	m 3		4, 570, 000	
小計	1	m 3		45, 700	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014 ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,546	
A 全仕上り厚(mm)	=350	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=2	2層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,332	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0054

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 2 t 積 2. 9 t 吊				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			1,606	
A	トラック機種	=1	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、2.9t吊	
B	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
C	片道運搬距離(km)	=3	3.0km以下	
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

頁0-0056

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

SZA084

施工内訳表

施工 第0-0038号内訳表

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員B

S0914

施 工 内 訳 表

0-0057
施工 第0-0039号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	38.000	人・日	17,500	665,000	SA063 施工 第0-0040号内訳表
小計	1	式		665,000	
A 必要日数	=19	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表 0-0058

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005
運搬距離 1 6 . 3 k m (×往復)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表
0-0059
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	9, 320	9, 320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		12, 320	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=16. 3	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 660円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 660*(1+0/10)+0=4, 660円/t 整数止め					