

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07166-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】その26舗装修繕工事佐野環状線. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 06 舗装工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	19,305,000	本工事費	17,550,000		
		計	17,550,000	1,755,000	19,305,000
法定福利費概算額	670,000				
労務費調査水準	7,603,529				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊事＊＊						X1000
道路維持				1 式		7,838,690	Y0IZZ
舗装工【夜間】				1 式		6,064,281	Y0I24 A=1
路面切削工				1 式		1,100,583	Y0I24212
路面切削				1 式		910,296	Y0I24212A1N
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし 全ての費用	1,410	m 2	645.6		910,296	SZD301 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0001号内訳表	
殻運搬				1 式		48,287	Y0H092H0A0K
殻運搬（路面切削） DID区間あり 1.5km以下 全ての費用	71	m 3	680.1		48,287	SZD305 0 A=2, D=1, E=1.4 施工 第0-0002号内訳表	
殻処分				1 式		142,000	Y0H092H0A0L

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 アスファルト									S0020 A=3	0
グループコード内には使用しないこと。	71		m	3	2,000		142,000		施工	第0-0003号内訳表
アスファルト舗装工				1	式		4,963,698		Y0I24212	
表層（車道・路肩部）				1	式		4,963,698		Y0I24212A1S	
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	1,410		m	2	2,825		3,983,250		SZD023 A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=2, I=1, J=1, K=1	0
成形目地材設置工 t=5mm, H=40mm, W=25mm									施工	第0-0004号内訳表
	672		m		1,459		980,448		G0100	0
区画線工【昼間】				1	式		1,145,409		科目	第0001号内訳表
区画線工				1	式		1,145,409		Y0I33	
溶融式区画線				1	式		1,145,409		Y0I33200	
				1	式		1,145,409		Y0I3320043T	
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	65		m		433		28,145		S4600 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1	0
									施工	第0-0005号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 1 5 c m 全ての費用	113	m	462	52,206	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0006号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） ゼブラ 4 5 c m 全ての費用	65	m	1,104	71,760	S4600 0 A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0007号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 全ての費用	60.5	m	818	49,489	S4600 0 A=1, B=13, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0008号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 1 5 c m 全ての費用	311	m	519	161,409	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0009号内訳表
区画線設置工（青） 溶融式（手動） 実線15cm 塗布厚1.5mm	226	m	1,850	418,100	W0100 999
路面標示設置工（青矢羽根） H150cm×W75cm 塗布厚1.5mm	14	個	22,600	316,400	W0200 999
区画線設置 矢印・自転車マーク組合せ 総数9枚以下	1	組	47,900	47,900	T0110 0
仮設工		1 式		629,000	Y0I36
交通管理工		1 式		629,000	Y0I36232

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員【昼間】			1 式		105,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	105,000	105,000	S0914 0 A=3, B=2, C=2 施工 第0-0010号内訳表
交通誘導警備員【夜間】			1 式		524,000	Y0I36232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	524,000	524,000	S0914 0 A=4, B=5, C=2 施工 第0-0012号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,838,690	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		162,600	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離13.9 km	1		台	162,600	162,600	SA001 0 A=5, B=13.9, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0014号内訳表
共通仮設費（率分） 算定式…… $1774679=7838690 \times 0.2264 < 0.2264 = (0.1617 \times 1.4 \times 1.0) \times 1.00 >$ 対象額……7,838,690 率……0.1617			1 式		1,774,679	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,937,279	
＊＊純工事費＊＊					9,775,969	
現場管理費 算定式…… $4524318=9775969 \times 0.4628 < 0.4628 = (0.3857 \times 1.2 \times 1.0) \times 1.00 >$ 対象額……9,775,969 率……0.3857			1 式		4,524,318	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					14,300,287	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $3251885=14300287*0.2274$ <<率の補正 0.2274 = $0.2274 * 1.00$ >> 対象額……14,300,287 率……0.2274			前払補正係数1.0000 1 式		3,251,885	
契約保証費 算定式…… $5720=14300287*0.0004$ 対象額……14,300,287 率……0.0004			1 式		5,720	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					3,257,605	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					17,550,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					17,550,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

[illegible]

成形目地材設置工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0010

						100	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
成形目地材 L型止水テープ t=5mm, H=40mm, W=25mm		105	m	875	91,875	W0100	1	999
土木一般世話役 労務単価 5 割増		0.29	人	48,900	14,181	RA125	0	
普通作業員 労務単価 5 割増		0.83	人	36,400	30,212	RA010	0	
諸雑費 材料費の10.5%		10.5	%	91,875	9,646	#0001		
小計		100	m		145,914			
計		1	m		1,459			
A=1								

施 工 内 訳 表

路面切削

SZD301

施工 第0-0001号内訳表

全面切削6cm以下(4000m2以下)

段差すりつけの撤去作業なし

全ての費用

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]				
排ガス3次切削幅2.0m×深23cm				
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]				
ホッパ容量1.5m3				
その他(機械)				
普通作業員				
労務単価5割増				
土木一般世話役				
労務単価5割増				
運転手 (特殊)				
労務単価5割増				
特殊作業員				
労務単価5割増				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			645.6	
A	施工区分・平均切削深さ	=1	全面切削6cm以下(4000m2以下)	
B	段差すりつけの撤去作業	=1	段差すりつけの撤去作業なし	
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
D	費用の内訳	=1	全ての費用	

殻運搬（路面切削）			SZD305	施 工 内 訳 表		施工	第0-0002号内訳表	頁0-0012	
DID区間あり		1.5km以下		全ての費用		1	m 3	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級									
運転手（一般） 労務単価 5 割増									
軽油									
積算単価									
小計						680.1			
A DID区間の有無		=2	DID区間あり						
C 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
D 費用の内訳		=1	全ての費用						
E 運搬距離 [k m]		=1.4	運搬距離 [k m]						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員 労務単価5割増				
運転手 (特殊) 労務単価5割増				
特殊作業員 労務単価5割増				
土木一般世話役 労務単価5割増				
その他(労務)				
改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型 (13) (耐流動用)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,825	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=13	耐流動用密粒ギャップAs改質Ⅱ型 (13)	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施 工 内 訳 表

頁0-0015

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	785	19,625	T4A11 1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24 1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0017

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	279	279,000	T3A24 279*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	785	19,625	T4A11 1
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24 1
雑材料	5.000	%	174,364	8,718	#01
計	1,000	m		462,082	
小計	1	m		462	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0019

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] ゼブラ 45 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	564	564,000	T3A57 564*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	k g	252	428,400	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	75.000	k g	187	14,025	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	75.000	k g	785	58,875	T4A11 1
軽油	89.000	L	146	12,994	TSX24 1
雑材料	5.000	%	514,294	25,714	#01
計	1,000	m		1,104,008	
小計	1	m		1,104	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=12	ゼブラ 45 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0021

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	627	627,000	T3A72 627*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	785	19,625	T4A11 1
軽油	100.000	L	146	14,600	TSX24 1
雑材料	5.000	%	182,540	9,127	#01
計	1,000	m		818,667	
小計	1	m		818	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=13	矢印・記号・文字 15cm換算			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0023

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	395	225, 150	T4A08 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号(0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm) 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	785	19, 625	T4A11 1
軽油	40. 000	L	146	5, 840	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	255, 290	12, 764	#01
計	1, 000	m		519, 054	
小計	1	m		519	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0025

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063 施工 第0-0011号内訳表
小計	1	式		105,000	
A 必要日数	=3	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表 0-0027

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	20.000	人・日	26,200	524,000	SA063 施工 第0-0013号内訳表
小計	1	式		524,000	
A 必要日数	=4	必要日数			
B 配置人数	=5	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表 0-0029
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 労務単価5割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0030

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 13.9 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	供用日	103,000	20,600	KAX18 0.1*2
小計	1	台		162,600	
A 運搬車規格	=5	20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=13.9	片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=13.900/(30*8)=0.1日		小数1位止め			