総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09041-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)	
適用単価世代	0-080810(0)	
諸経費体系	3　委託業務	
ファイル名	当初_修正_測量業務委託　繊維技術支援センターその４１.ES5	
	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	3,190,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	2,900,000		
計	2,900,000	290,000	3,190,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
基準点測量		1式		291,035	Y1A1000
基準点測量		1式		291,035	Y2A1100
基準点測量		1式		245,801	Y3A1110
３級基準点測量		1式		134,765	Y4A1113
３級基準点測量 永久標識設置あり　伐採なし 市街地乙／平　地	1	点	134,765	134,765	SH007　　0 A=1,B=2,C=3,E=3 施工　第0-0001号内訳表
４級基準点測量		1式		111,036	Y4A1114
４級基準点測量 永久標識設置なし　伐採なし 市街地乙／平　地	3	点	37,012	111,036	SH010　　0 A=2,B=3,D=3 施工　第0-0002号内訳表
基準点設置		1式		45,234	Y3A1120

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
屋上埋設		１式		45,234	Y4A1124
基準点設置 屋上埋設 市街地乙／平　地	1	点	45,234	45,234	SH013　　0 A=3,B=4,C=3,E=3 施工　第0-0003号内訳表
地形測量		１式		992,688	Y1A2000
現地測量		１式		992,688	Y2A2100
現地測量		１式		992,688	Y3A2110
現地測量		１式		992,688	Y4A2111
現地測量（作業計画） 縮尺　１／５００ 市街地乙／平　地	1	業務	60,600	60,600	SH420　　0 A=3,B=3 施工　第0-0004号内訳表
現地測量 作業量０．０１１ｋｍ２ 縮尺　１／５００　市街地乙／平　地 数値基準：0.001km2	1	業務	932,088	932,088	SH421　　0 A=0.011,B=3,C=3,E=3 施工　第0-0005号内訳表
打合せ		１式		164,850	Y1A6000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
打合せ		1式		164,850	Y2A6100
打合せ協議		1式		164,850	Y3A6110
打合せ		1式		164,850	Y4A6111
打合せ 着手・中間・納入（中間１回）	1	業務	164,850	164,850	SH591　0 A=1,B=1 施工　第0-0006号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				1,448,573	
＊＊旅費交通費＊＊		1式		7,295	Z0006
算定式……7295=1302828*0.0056 対象額……1,302,828 率……0.0056		1式		7,295	
＊＊安全費＊＊		1式		36,691	Z0008
金額……　36691		1式		36,691	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		53,000	Z0018
算定式……53000=2.3*1302^0.44*1000 対象額……1,302		1式		53,000	
＊＊その他＊＊		1式		6,677	Z0004
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　２５０枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834　0 A=4,B=2,C=7 施工　第0-0007号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	10	枚	28	280	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0008号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	200	枚	15	3,000	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0009号内訳表
＊＊直接経費＊＊				103,663	
＊＊直接測量費＊＊				1,552,236	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……1351997=1552236*0.871 対象額……1,552,236 率……0.8710		1式		1,351,997	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊測量業務価格＊＊				2,900,000	
＊＊業務価格計＊＊				2,900,000	
消費税・地方消費税額 算定式……290000=2900000*0.10 対象額……2,900,000 率……0.1000		1式		290,000	
＊＊業務費＊＊				3,190,000	

施 工 内 訳 表

３級基準点測量　　SH007　　施工　第0-0001号内訳表

永久標識設置あり　伐採なし　　市街地乙／平　地　　20　点　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	RA730 12 13-1.5 外業
測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	RA735 12 13-1.5 外業
測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	RA740 12 外業
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 12 内業
測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	RA732 12 内業
測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	RA737 12 内業
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	2,359,650	58,991	#01 2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	1.500	%	2,359,650	35,394	#01 （直接人件費）×率
材料費	1.000	%	2,359,650	23,596	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	2,418,641	217,677	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			2,695,308	2,695,308	+00 2695308*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費（交通整理等）	1.000	式	80,859	80,859	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3400 2359650*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,359,650	2,359,650	E3500 2359650*1 施工単価には含まれない
計	20	点		2,695,308	
小計	1	点		134,765	
A 永久標識設置の有無 B 伐採の有無 C 地域区分	=1 =2 =3	永久標識設置あり 伐採なし 市街地乙／平　地			
E 安全費（交通整理等）区分	=3	市街地乙　都市近郊（現道上）			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　3.00%					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝80,859円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

４級基準点測量　　SH010

永久標識設置なし　伐採なし　　市街地乙／平　地　　35　点　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730 12 6-0.5 外業
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735 12 6-0.5 外業
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740 12 外業
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727 12 内業
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732 12 内業
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737 12 内業
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,295,443	1,295,443	+00 1295443*1 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費（交通整理等）	1.000	式	38,863	38,863	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3400 1114600*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,114,600	1,114,600	E3500 1114600*1 施工単価には含まれない
計	35	点		1,295,443	
小計	1	点		37,012	
A 伐採の有無 B 地域区分 D 安全費（交通整理等）区分	=2 =3 =3	伐採なし 市街地乙／平　地 市街地乙　都市近郊（現道上）			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ；　安全費率　3.00％					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝38,863円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

基準点設置　　SH013　　施工　第0-0003号内訳表

屋上埋設　　市街地乙／平　地　　10　点　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 12 外業
測量技師補 外業	4.500	人	41,300	185,850	RA735 12 外業
測量補助員 外業	4.500	人	29,600	133,200	RA744 12 外業
機械経費	2.000	%	371,750	7,435	#01 2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	1.500	%	371,750	5,576	#01 （直接人件費）×率
材料費	9.000	%	371,750	33,457	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	379,185	34,126	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			452,344	452,344	+00 452344*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	13,570	13,570	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		371,750	371,750	E3400 371750*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		371,750	371,750	E3500 371750*1 施工単価には含まれない
計	10	点		452,344	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	点		45,234	
A　測量区分 B　設置区分 C　地域区分	=3 =4 =3	３級基準点測量 屋上埋設 市街地乙／平　地			
E　安全費（交通整理等）区分	=3	市街地乙　都市近郊（現道上）			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;　　安全費率　　3.00％					
;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝13,570円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

現地測量（作業計画）　SH420　施工　第0-0004号内訳表

縮尺　１／５００　市街地乙／平　地　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	0.200	人	61,000	12,200	RA727 内業
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732 内業
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737 内業
変化率補正			40,400	60,600	+00 40400*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		60,600	60,600	E3400 40400*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		60,600	60,600	E3500 40400*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	業務		60,600	
A　縮尺 B　地域区分	=3 =3	縮尺　１／５００ 市街地乙／平　地			
変化率　1+地域･縮尺による変化率=1+(0.50)=1.50 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

現地測量　　SH421　　施工　第0-0005号内訳表

作業量０．０１１ｋｍ２　　縮尺　１／５００　市街地乙／平　地　　数値基準：0.001km2　　1　　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	6.100	人	52,700	321,470	RA730 12 外業
測量技師補 外業	9.400	人	41,300	388,220	RA735 12 外業
測量助手 外業	8.200	人	37,700	309,140	RA740 12 外業
測量主任技師 内業	0.300	人	61,000	18,300	RA727 12 内業
測量技師 内業	3.100	人	52,700	163,370	RA732 12 内業
測量技師補 内業	8.000	人	41,300	330,400	RA737 12 内業
機械経費	5.000	%	1,530,900	76,545	#01 2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	0.500	%	1,530,900	7,654	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	1,530,900	30,618	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	5.000	%	1,607,445	80,372	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
作業量による補正			1,726,089	621,392	+00 1726089*0.36
変化率補正			621,392	932,088	+00 621392*1.5 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

数値基準：0.001km2　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
安全費（交通整理等）	1.000	式	27,962	27,962	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		826,686	826,686	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		826,686	826,686	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		932,088	
A　作業量（ｋｍ２） B　縮尺 C　地域区分	=0.011 =3 =3	作業量（ｋｍ２） 縮尺　１／５００ 市街地乙／平　地			
E　安全費（交通整理等）区分	=3	市街地乙　都市近郊（現道上）			
作業量による補正　y/100=(718.95*作業量+28.105)/100=(718.95*0.011+28.105)/100=0.36　小数2位止め 変化率　1+地域･縮尺による変化率=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額　＝　｛（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費）｝×（作業量による補正）					
;　安全費率　3.00％ ;安全費（交通整理等）＝｛（直接測量費）－（往復経費）－（成果検定費）｝×（安全費率）＝27,962円 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）＝1,530,900×0.36×1.50＝826,686					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（作業量による補正）×（変化率）＝1,530,900×0.36×1.50＝826,686					

打合せ　　SH591

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

着手・中間・納入（中間１回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	1.500	人	61,000	91,500	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		164,850	164,850	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		164,850	164,850	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		164,850	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =1	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　S2834　施工　第0-0007号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　Ａ４　２５０枚まで　1　冊　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　２５０枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7678
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =7	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ２５０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			