

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****20010-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 電線共同溝工事 293号その1（快安道補）【R08当初】.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 35 C・C・BOX工事 01 率計上する 11 市街地 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	76,252,000	本工事費	69,320,000		
		計	69,320,000	6,932,000	76,252,000
法定福利費概算額	2,960,000				
労務費調査水準	32,499,263				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
電線共同溝			1 式		31,627,220	Y0PZZ
仮設工			1 式		1,469,038	Y0P30
土留・仮締切工			1 式		1,469,038	Y0P30203
軽量鋼矢板（電線共同溝）			1 式		1,469,038	Y0P302035P0
軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）	179.5	m		3,755	674,022	SZD889 0
土留材質料 軽量鋼矢板	1	式		795,016	795,016	G0300 0
舗装版撤去工			1 式		457,319	Y0P31
舗装版破碎工			1 式		457,319	Y0P31200

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬		1 式		17,696	Y0P31200A0K
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10kmまで	0.3	m 3	8,400	2,520	T8231 0
運搬（電線共同溝工） アスファルト塊 DID区間あり	8	m 3	1,897	15,176	SZD887 0 A=2, B=2, C=3, D=1
舗装版切断		1 式		212,648	Y0P31200485
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	302.1	m	703.9	212,648	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1
舗装版破碎		1 式		226,975	Y0P312005WF
舗装版破碎積込（電線共同溝工）	175	m 2	1,297	226,975	SZD881 0
舗装工（電線共同溝）		1 式		1,010,390	Y0I24
舗装工		1 式		1,010,390	Y0I24212

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		53,025	Y0I24212A1J
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚150mm	35	m ²		1,515	53,025	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=150 施工 第0-0046号内訳表
下層路盤（歩道部）			1 式		345,348	Y0I24212A1K
路盤工（人力施工） 歩道部路盤 仕上り厚100mm	90	m ²		1,452	130,680	S1808 0 A=1, B=1, C=2, D=100 施工 第0-0047号内訳表
路盤工（人力施工） 乗入れ部路盤 仕上り厚460mm	36	m ²		5,963	214,668	S1808 0 A=2, B=1, C=2, D=460 施工 第0-0048号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		65,835	Y0I24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚150mm	35	m ²		1,881	65,835	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0049号内訳表
基層（車道・路肩部）			1 式		118,545	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm 全ての費用	35	m ²		3,387	118,545	SZD021 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0050号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部）			1 式		116,795	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	35	m 2		3,337	116,795	SZD023 0 A=1, B=50, C=1, D=1, E=25, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0051号内訳表
表層（歩道部）			1 式		310,842	Y0I24212A1T
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm 全ての費用	126	m 2		2,467	310,842	SZD027 0 A=1, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0052号内訳表
開削土工			1 式		3,180,838	Y0P2S
掘削工			1 式		1,357,790	Y0P2S200
開削掘削			1 式		1,357,790	Y0P2S2005WD
床掘り（電線共同溝工）						SZD883 0
	326	m 3		4,165	1,357,790	施工 第0-0053号内訳表
埋戻し工			1 式		1,312,964	Y0P2S27N

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し・締固め			1 式		1,312,964	Y0P2S27NB0J
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 中埋砂	74	m 3		8,222	608,428	SZD885 0 A=2 施工 第0-0054号内訳表
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	119	m 3		5,032	598,808	SZD885 0 A=1 施工 第0-0011号内訳表
碎石埋戻工 RC40	14	m 3		7,552	105,728	G0100 0 科目 第0002号内訳表
残土処理工			1 式		510,084	Y0P2S205
整地			1 式		24,696	Y0P2S205A03
整地 残土受入れ地での処理	194	m 3		127.3	24,696	SZA109 0 A=1 施工 第0-0055号内訳表
土砂等運搬			1 式		485,388	Y0P2S205A01
運搬（電線共同溝工） 土砂 DID区間あり	194	m 3		2,502	485,388	SZD887 0 A=1, B=2, C=6, D=1 施工 第0-0056号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線共同溝工			1 式		25,509,635	Y0P2W
管路工（管路部）			1 式		9,829,288	Y0P2W280
埋設管路（電力管）			1 式		4,397,910	Y0P2W280580
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 ECVP φ 130 直管	243.2	m		4,539	1,103,884	SZD893 0 A=2, B=1 施工 第0-0057号内訳表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 ECVP φ 130 曲管 5mR	120.0	m		6,168	740,160	SZD893 0 A=2, B=1 施工 第0-0058号内訳表
伸縮接手 ECVP管 φ 130 L=590mm	9	個		9,900	89,100	F0500 0
ダクトスリーブ取付費	18	箇所		2,530	45,540	T2150 0
電力用管路材（硬質塩化ビニール管） CCVP管 φ 130用ダクトスリーブ L=450mm射出成型品	18	本		5,960	107,280	T8722 0
管枕 φ 130用 175mmピッチ	432	個		482	208,224	F0505 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 ECVPφ100 直管	162.1	m	3,510	568,971	SZD893 0 A=2, B=1 施工 第0-0059号内訳表					
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 ECVPφ100 曲管 5mR	80.0	m	5,275	422,000	SZD893 0 A=2, B=1 施工 第0-0060号内訳表					
伸縮接手 ECVP管φ100 L=590mm	6	個	8,780	52,680	F0510 0					
ダクトスリーブ取付費	12	箇所	2,530	30,360	T2150 0					
電力用管路材（硬質塩化ビニール管） CCVP管 φ100用 ダクトスリーブ	12	本	4,420	53,040	T8702 0					
管枕 φ100用 175mmピッチ	144	個	604	86,976	F0515 0					
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 VPφ100（SUDⅡ-V） 直管	82.3	m	4,466	367,551	SZD893 0 A=2, B=1 施工 第0-0061号内訳表					
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 VPφ100（SUDⅡ-V） 曲管	40.0	m	9,896	395,840	SZD893 0 A=2, B=1 施工 第0-0062号内訳表					
ヤリトリ継手 VP管（SUDⅡ-V）φ100 L=528mm	3	個	11,000	33,000	F0520 0					

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ダクトスリーブ取付費									T2150	0
	6		箇所		2,530		15,180			
SUDⅡ－V φ100用ダクトストリップ	6		個		3,190		19,140		T8734	0
SUDⅡ－V φ100用管枕 150mmピッチ	146		個		404		58,984		T8732	0
埋設管路（通信管）									Y0P2W280580	
				1式			5,297,992			
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置 FAφ150 直管	82.1		m		6,589		540,956		SZD893 A=2, B=2	0
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 FA管設置 FAφ150 曲管	40.0		m		16,640		665,600		SZD893 A=2, B=2	0
ヤリトリ継手 FA管φ150 L=580mm	3		個		14,500		43,500		F0550	0
ダクトスリーブ取付費	6		箇所		2,530		15,180		T2150	0
フリーアクセスV管 ダクトスリーブ φ150用	6		個		4,490		26,940		T8739	0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フリーアクセスV管 φ150用管枕 220mmピッチ	73		個		512		37,376		T8737	0
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） ボディ管φ200 直管	73.6		m		13,890		1,022,304		SZD893	0 A=2, B=3, C=1 施工 第0-0065号内訳表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む） ボディ管φ200 曲管	40.0		m		30,580		1,223,200		SZD893	0 A=2, B=3, C=1 施工 第0-0066号内訳表
スライド管 φ200 L=1.0m	3		本		34,500		103,500		F0560	0
ダクトスリーブ取付費	6		箇所		2,530		15,180		T2150	0
ダクトスリーブ ボディ管φ200 インサート付	6		個		21,600		129,600		F0565	0
ロータス管 ボディ管φ200 起点側 L=1.60m	3		本		67,000		201,000		F0570	0
ロータス管 ボディ管φ200 終点側 L=1.35m	3		本		55,600		166,800		F0575	0
管枕 ボディ管φ200 300mmピッチ	138		個		642		88,596		F0580	0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクトスリーブ取付費						T2150 0
	4		箇所	2,530	10,120	
通信用管路材（硬質塩化ビニール管） P V 管 φ 7 5 用 ダクトスリーブ	4		本	2,140	8,560	T8712 0
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 PV φ 50 直管	164.0		m	2,815	461,660	SZD893 0 A=2, B=1 施工 第0-0067号内訳表
管路材設置（電線共同溝工） 埋設部 単管設置 PV φ 50 曲管	80.0		m	5,023	401,840	SZD893 0 A=2, B=1 施工 第0-0068号内訳表
ヤリトリ継手 PV管 φ 50 L=470mm	6		個	4,740	28,440	F0590 0
ダクトスリーブ取付費	12		箇所	2,530	30,360	T2150 0
通信用管路材（硬質塩化ビニール管） P V 管 φ 5 0 用 ダクトスリーブ	12		本	1,670	20,040	T8709 0
管枕 PV管 φ 50 130mm ピッチ	216		個	265	57,240	F0595 0
埋設表示シート			1 式		133,386	Y0P2W28050P

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート W=400 ダブル						G0500 0
	246.1	m		542	133,386	科目 第0003号内訳表
プレキャストボックス工（特殊部）			1 式		15,680,347	Y0P2W281
プレキャストボックス			1 式		15,680,347	Y0P2W2815Q8
プレキャストボックス設置工 I 型 1200×1800×4000						G0600 0
特L-11	1	基		3,233,985	3,233,985	科目 第0004号内訳表
プレキャストボックス設置工 I 型 1200×1800×3800						G0610 0
特L-12	1	基		3,084,062	3,084,062	科目 第0005号内訳表
プレキャストボックス設置工 I 型 1200×1800×4500						G0620 0
特L-13	1	基		4,136,199	4,136,199	科目 第0006号内訳表
プレキャストボックス設置工 I 型 1200×1350×5000						G0630 0
特L-14	1	基		4,919,141	4,919,141	科目 第0007号内訳表
横断用サイドボックス設置工 1000×600×650						G0650 0
	2	基		153,480	306,960	科目 第0008号内訳表
道路改良			1 式		333,299	Y0HZZ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工			1 式		333,299	Y0H09
構造物取壊し工			1 式		101,460	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		101,460	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	5	m 3		20,292	101,460	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0069号内訳表
伐採工			1 式		123,992	Y0H092HI
伐採			1 式		123,992	Y0H092HI5MA
伐採工 幹周 60～89cm	8	本		15,499	123,992	V0100 0 施工 第0-0070号内訳表
運搬処理工			1 式		107,847	Y0H092H0
殻運搬			1 式		21,737	Y0H092HOA0K

* 本工事費 * 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	5	m 3	2,015	10,075	SZA961 0 A=2, B=1, C=2, E=1, F=1, G=3.5 施工 第0-0072号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 2tダンプ車 片道10kmまで	1.7	t	6,860	11,662	T2773 0
殻処分		1 式		86,110	Y0H092H0A0L
#処分費（直接工事費用）#		1 式		86,110	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	5	m 3	3,800	19,000	S0020 0 A=1 施工 第0-0073号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	8	m 3	2,000	16,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0074号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.3	m 3	45,700	13,710	S0020 0 A=5 施工 第0-0075号内訳表
処分費 伐採樹木 グループコード内には使用しないこと。	1.7	t	22,000	37,400	S0022 0 A=2 施工 第0-0076号内訳表
舗装		1 式		1,543,876	Y0IZZ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工			1 式		138,451	Y0I31
縁石工			1 式		138,451	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		138,451	Y0I3120143N
L型街渠撤去・再設置工			1 式		138,451	G0400 0
	25.1	m		5,516	138,451	科目 第0009号内訳表
区画線工			1 式		10,825	Y0I33
区画線工			1 式		10,825	Y0I33200
溶融式区画線			1 式		10,825	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	25	m		433	10,825	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0077号内訳表
仮設工			1 式		1,394,600	Y0I36

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工			1 式		1,394,600	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		1,394,600	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A	1		式	729,600	729,600	S0914 0 A=38, B=1, C=1 施工 第0-0078号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	665,000	665,000	S0914 0 A=38, B=1, C=2 施工 第0-0080号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					33,504,395	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		187,200	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2. 7 k m (×往復) 軽量鋼矢板、切梁、腹起し	16.0	t		11,700	187,200	SA005 0 A=1, B=2. 7, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0082号内訳表
準備費			1 式		15,930	Z0005
運搬費 (準備費配下用)	1		式	3,430	3,430	SA053 0 A=3. 43 施工 第0-0083号内訳表
処分費 (準備費配下用) 根 0. 5 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	12,500	12,500	S0024 0 A=0. 5, B=1, C=1 施工 第0-0084号内訳表
現場環境改善費			1 式		929,000	Z0010

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
算定式……929028=33418285*0.0278 対象額……33,418,285 率……0.0278					929,028	
共通仮設費(率分) 算定式……4008620=33516895*0.1196 <<0.1196=(0.0854*1.4*1.0)*1.00>> 対象額……33,516,895 率……0.0854			1 式		4,008,620	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)			1 式		7,800	Z0041
環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム	1		検体	7,800	7,800	T9260 0
＊＊共通仮設費計＊＊					5,148,550	
＊＊純工事費＊＊					38,652,945	
現場管理費 算定式……19310978=38645145*0.4997 <<0.4997=(0.4164*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……38,645,145 率……0.4164			1 式		19,310,978	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					57,963,923	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $11342013=57956123 \times 0.1957$ <<率の補正 0.1957 = 0.1957×1.00 >> 対象額……………57,956,123 率……………0.1957			前払補正係数1.0000 1 式		11,342,013	
契約保証費 算定式…………… $23182=57956123 \times 0.0004$ 対象額……………57,956,123 率……………0.0004			1 式		23,182	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					11,365,195	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					69,320,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					69,320,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $6932000=69320000 \times 0.10$ 対象額……………69,320,000 率……………0.1000			1 式		6,932,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					76,252,000	

土留材質料

G0300

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0021

1 式 当り					
施工名称など	数	量	単	位	単 価 金 額 備 考
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 軽量矢板 軽量鋼矢板 H=2.0m	1		式	190,957	190,957 S0396 0 A=2, B=132, C=127, D=220000, E=5750, F=4, G=22 , H=4.5, I=1 施工 第0-0001号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 軽量矢板 軽量鋼矢板 H=2.5m	1		式	161,377	161,377 S0396 0 A=2, B=132, C=127, D=220000, E=5750, F=4, G=14 , H=3.9, I=1 施工 第0-0002号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 軽量矢板 軽量鋼矢板 H=3.0m	1		式	47,681	47,681 S0396 0 A=2, B=132, C=127, D=220000, E=5750, F=1, G=14 , H=2.7, I=1 施工 第0-0003号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 軽量矢板 軽量鋼矢板 H=4.0m	1		式	143,381	143,381 S0396 0 A=2, B=132, C=127, D=220000, E=5750, F=4, G=20 , H=3.4, I=1 施工 第0-0004号内訳表
アルミ腹起し材質料 110×130 L=2.0m	6		本	1,790	10,740 V0300 0 A=30 施工 第0-0005号内訳表
アルミ腹起し材質料 110×130 L=3.0m	12		本	2,060	24,720 V0310 0 A=30 施工 第0-0006号内訳表
アルミ腹起し材質料 110×130 L=4.0m	20		本	2,540	50,800 V0320 0 A=30 施工 第0-0007号内訳表
アルミ水圧サポート材質料 調整長：770～1300mm	20		本	3,800	76,000 V0330 0 A=30 施工 第0-0008号内訳表
アルミ水圧サポート材質料 調整長：1500～2200mm	12		本	7,020	84,240 V0340 0 A=30 施工 第0-0009号内訳表

土留材賃料

G0300

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0022

軽量鋼矢板

式 当り

[illegible]

08-*****20010-40

栃木県 県土整備部

RC40

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0023

100 m 3 当り

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し・締固め（電線共同溝工） 土砂	100	m ³	5,032	503,200	SZD885 0 A=1 施工 第0-0011号内訳表
再生クラッシュラン R C - 4 0 変化率 1.20/0.95=1.26	126	m ³	2,000	252,000	TCF04 0
小計	100	m ³		755,200	
計	1	m ³		7,552	

W=400 ダブル

100.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋設標識シート W=400mm L=50m	2	個	27,100	54,200	T8371 0
小計	100.0	m		54,200	
計	1	m		542	

プレキャストボックス設置工

G0600

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0025

I 型 1200×1800×4000

特L-11

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 Box本体 1200×1800×2000 分割1 φ750穴付、昇降用梯子ステップ付	1		個	1,053,000	1,053,000	SZD901 0 A=3 施工 第0-0012号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 Box本体 1200×1800×2000 分割2 機器直上用穴付	1		個	981,800	981,800	SZD901 0 A=3 施工 第0-0013号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 端壁 1460×2080×150	2		個	175,900	351,800	SZD901 0 A=2 施工 第0-0014号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1560×100×1200 (3分割) 分割1 (A4-2)、分割3 (C3-2)	2		個	66,940	133,880	SZD901 0 A=1 施工 第0-0015号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1560×100×2000 (3分割) 分割2 (B4-2)	1		個	104,900	104,900	SZD901 0 A=1 施工 第0-0016号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 地上機器上部ブロック 595×1195×350	1		個	137,900	137,900	SZD901 0 A=1 施工 第0-0017号内訳表
地上機器仮蓋 445×1095	1		個	97,400	97,400	F0600 0
蓋設置 (電線共同溝工) 200kgを超え800kg以下 97.2kg+210kg=307.2kg	1		組	5,354	5,354	SZD903 0 A=2 施工 第0-0018号内訳表
鋳鉄製蓋 φ750 (CCBOX用) 歩道用化粧蓋 受枠含む 仮舗装なし 97.2kg/個	1		個	308,000	308,000	T2746 0

プレキャストボックス設置工

G0600

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0026

I 型 1200×1800×4000

特L-11

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整リング φ 7 5 0 (C C B O X用) H = 2 0 0 mm ステップ付 210kg/個	1	個	38,600	38,600	T2742 0
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.12	m 3	105,400	12,648	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0019号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC - 4 0 全ての費用	6.5	m 2	1,339	8,703	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0020号内訳表
計	1	基		3,233,985	

プレキャストボックス設置工

G0610

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0027

I 型 1200×1800×3800

特L-12

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 Box本体 1200×1800×1900 横断開口 分割1	1		個	862,000	862,000	SZD901 0 A=2 施工 第0-0021号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 4000kgを超え11000kg以下 Box本体 1200×1800×1900 横断開口 分割2 φ750穴付、昇降用梯子ステップ付	1		個	1,073,000	1,073,000	SZD901 0 A=3 施工 第0-0022号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 端壁 1460×2080×150	2		個	175,900	351,800	SZD901 0 A=2 施工 第0-0014号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1560×100×1200 (3分割) 分割1 (A4-2)、分割3 (C3-2)	2		個	66,940	133,880	SZD901 0 A=1 施工 第0-0015号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1560×100×1800 (3分割) 分割2 (B5-2)	1		個	95,940	95,940	SZD901 0 A=1 施工 第0-0023号内訳表
蓋設置 (電線共同溝工) 800kgを超え2,000kg以下 97.2kg+210kg×6個=1357.2kg	1		組	6,893	6,893	SZD903 0 A=3 施工 第0-0024号内訳表
鋳鉄製蓋 φ750 (CCBOX用) 歩道用化粧蓋 受枠含む 仮舗装なし 97.2kg/個	1		個	308,000	308,000	T2746 0
調整リング φ750 (CCBOX用) H=200mm ステップ付 210kg/個	6		個	38,600	231,600	T2742 0
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.12		m ³	105,400	12,648	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0019号内訳表

プレキャストボックス設置工

G0610

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0028

I型 1200×1800×3800

特L-12

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	6.2	m ²	1,339	8,301	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0020号内訳表
計	1	基		3,084,062	

プレキャストボックス設置工

G0620

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0029

I 型 1200×1800×4500

特L-13

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 Box本体 1200×1800×1500 分割1 機器直上用穴付	1		個	759,000	759,000	SZD901 0 A=2 施工 第0-0025号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 Box本体 1200×1800×1500 横断開口 分割2	1		個	719,000	719,000	SZD901 0 A=2 施工 第0-0026号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 Box本体 1200×1800×1500 横断開口 分割3 φ750穴付、昇降用梯子ステップ付	1		個	938,000	938,000	SZD901 0 A=2 施工 第0-0027号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 端壁 1460×2080×150	2		個	175,900	351,800	SZD901 0 A=2 施工 第0-0014号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1560×100×705 (3分割) 分割1 (A1-2)	1		個	42,130	42,130	SZD901 0 A=1 施工 第0-0028号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1560×100×1500 (3分割) 分割2 (B1-2)	1		個	80,040	80,040	SZD901 0 A=1 施工 第0-0029号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1560×100×1195 (3分割) 分割3 (C2-2)	1		個	66,940	66,940	SZD901 0 A=1 施工 第0-0030号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 地上機器上部ブロック 595×1195×1350	1		個	511,000	511,000	SZD901 0 A=2 施工 第0-0031号内訳表
地上機器仮蓋 445×1095	1		個	97,400	97,400	F0600 0

プレキャストボックス設置工

G0620

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0030

I 型 1200×1800×4500

特L-13

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋設置（電線共同溝工） 800kgを超え2,000kg以下 97.2kg+210kg×6個=1357.2kg	1	組	6,893	6,893	SZD903 0 A=3 施工 第0-0024号内訳表
鋳鉄製蓋 φ 7 5 0（C C B O X用） 歩道用化粧蓋 受枠含む 仮舗装なし 97.2kg/個	1	個	308,000	308,000	T2746 0
調整リング φ 7 5 0（C C B O X用） H＝2 0 0 mm ステップ付 210kg/個	6	個	38,600	231,600	T2742 0
モルタル練 セメント（普通ポルトランド）25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.14	m 3	105,400	14,756	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0019号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C－4 0 全ての費用	7.2	m 2	1,339	9,640	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0020号内訳表
計	1	基		4,136,199	

プレキャストボックス設置工

G0630

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0031

I 型 1200×1350×5000

特L-14

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 U型本体 1200×1350×2000 分割3	1		個	1,116,000	1,116,000	SZD901 0 A=2 施工 第0-0032号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 U型本体 1200×1350×1500 分割1、2	2		個	15,880	31,760	SZD901 0 A=2 施工 第0-0033号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 端壁 1480×1490×150	2		個	116,900	233,800	SZD901 0 A=1 施工 第0-0034号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1580×100×705 (4分割) 分割1 (A1-3)	1		個	198,900	198,900	SZD901 0 A=1 施工 第0-0035号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1580×100×1500 (4分割) 分割2 (B1-3)	1		個	6,822	6,822	SZD901 0 A=1 施工 第0-0036号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1580×100×1995 (4分割) 分割3 (B3-3)	1		個	6,822	6,822	SZD901 0 A=1 施工 第0-0037号内訳表
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kg以下 敷板 1580×100×1200 (4分割) 分割4 (C3-3)	1		個	6,822	6,822	SZD901 0 A=1 施工 第0-0038号内訳表
蓋設置 (電線共同溝工) 800kgを超え2,000kg以下 1117.4kg	1		組	6,893	6,893	SZD903 0 A=3 施工 第0-0024号内訳表
地上機器設置型鋳鉄製コンクリート蓋 1200×5000用 1117.4kg/個	1		組	3,090,000	3,090,000	F0630 0

プレキャストボックス設置工

G0630

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0032

I 型 1200×1350×5000

特L-14

1

基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地上機器仮蓋 445×1095	2	個	97,400	194,800	F0600 0
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満 全ての費用	0.15	m 3	105,400	15,810	SZB405 0 B=3, C=1 施工 第0-0019号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	8.0	m 2	1,339	10,712	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0020号内訳表
計	1	基		4,919,141	

横断用サイドボックス設置工

G0650

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0033

1000×600×650							1	基	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
プレキャストボックスブロック設置 電共溝 1000kgを超え4000kg以下 横断用サイドボックス 1000×600×650		1		個	149,900	149,900	SZD901 A=2 0	施工 第0-0039号内訳表	
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満		0.02		m 3	105,400	2,108	SZB405 B=3, C=1 0	施工 第0-0019号内訳表	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		1.1		m 2	1,339	1,472	SZA391 A=2, C=4, D=1 0	施工 第0-0020号内訳表	
計		1		基		153,480			

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	10.0	m	1,450	14,500	SZD231 0 A=2 施工 第0-0040号内訳表
歩車道境界ブロック 再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10.0	m	4,066	40,660	SZD241 0 A=2, B=5, C=1, D=2, F=4, K=1 施工 第0-0041号内訳表
小計	10.0	m		55,160	
計	1	m		5,516	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	4.500	t	2,904	13,068	
鋼材修理費及び損耗費	4.500	t	39,531	177,889	
小計	1	式		190,957	
A 仮設材種別	=2	軽量矢板			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=132	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=127	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=220000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=5750	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=4	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=22	供用日数（日）			
H 重量（t）	=4.5	重量（t）			
I 補助工法の有無	=1	無			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

仮設材（鋼矢板・H型鋼）
当初より撤去する

S0396

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

0-0036

軽量矢板

軽量鋼矢板 H=2.5m

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	3.900	t	1,848	7,207	
鋼材修理費及び損耗費	3.900	t	39,531	154,170	
小計	1	式		161,377	
A 仮設材種別	=2	軽量矢板			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=132	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=127	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=220000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=5750	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=4	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=14	供用日数（日）			
H 重量（t）	=3.9	重量（t）			
I 補助工法の有無	=1	無			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	2.700	t	1,848	4,989	
鋼材修理費及び損耗費	2.700	t	15,812	42,692	
小計	1	式		47,681	
A 仮設材種別	=2	軽量矢板			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=132	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=127	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=220000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=5750	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=14	供用日数（日）			
H 重量（t）	=2.7	重量（t）			
I 補助工法の有無	=1	無			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	3.400	t	2,640	8,976	
鋼材修理費及び損耗費	3.400	t	39,531	134,405	
小計	1	式		143,381	
A 仮設材種別	=2	軽量矢板			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=132	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=127	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=220000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)	=5750	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費(円／t)			
F 使用回数（回）	=4	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=20	供用日数（日）			
H 重量（t）	=3.4	重量（t）			
I 補助工法の有無	=1	無			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

特単単価適用日：08年08月10日
0-0039

施 工 内 訳 表

アルミ腹起し材賃料
110×130 L=2.0m

V0300

施工 第0-0005号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ腹起し賃料 110～120 120～130 2000	30	本・日	43	1,290	F0300
アルミ腹起し基本料金 110～120 120～130 2000	1	本	500	500	F0305
小計	1	本		1,790	
A=30 賃料日数（1ヶ月以内は30日計上）					

施 工 内 訳 表

アルミ腹起し材賃料
110×130 L=3.0m

V0310

施工 第0-0006号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ腹起し賃料 110～120 120～130 3000	30	本・日	52	1,560	F0310
アルミ腹起し基本料金 110～120 120～130 3000	1	本	500	500	F0315
小計	1	本		2,060	
A=30 賃料日数（1ヶ月以内は30日計上）					

特単単価適用日：08年08月10日
0-0041

施 工 内 訳 表

アルミ腹起し材賃料
110×130 L=4.0m

V0320

施工 第0-0007号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ腹起し賃料 110～120 120～130 4000	30	本・日	68	2,040	F0320
アルミ腹起し基本料金 110～120 120～130 4000	1	本	500	500	F0325
小計	1	本		2,540	
A=30 賃料日数（1ヶ月以内は30日計上）					

特単単価適用日：08年08月10日
0-0042

施 工 内 訳 表

アルミ水圧サポート材賃料
調整長：770～1300mm

V0330

施工 第0-0008号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ水圧サポート賃料 調整長：770～1300	30	本・日	110	3,300	F0330
アルミ水圧サポート基本料金 調整長：770～1300	1	本	500	500	F0335
小計	1	本		3,800	
A=30 賃料日数（1ヶ月以内は30日計上）					

特単単価適用日：08年08月10日
0-0043

施 工 内 訳 表

アルミ水圧サポート材賃料
調整長：1500～2200mm

V0340

施工 第0-0009号内訳表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ水圧サポート賃料 調整長：1500～2200	30	本・日	205	6,150	F0340
アルミ水圧サポート基本料金 調整長：1500～2200	1	本	870	870	F0345
小計	1	本		7,020	
A=30 賃料日数（1ヶ月以内は30日計上）					

特単単価適用日：08年08月10日
0-0044

施 工 内 訳 表

手動水圧ポンプ賃料
タンク水量 15～19L

V0350

施工 第0-0010号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量 15～19L	30	台・日	154	4,620	F0350
水圧手動ポンプ基本料金 タンク水量 15～19L	1	台	500	500	F0355
小計	1	台		5,120	
A=30 賃料日数（1ヶ月以内は30日計上）					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 2 8 m 3		
普通作業員		
運転手（特殊）		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	5,032	
A 土質 =1 土砂		

1 個 当り

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		959,000 円／個
積算単価		
小計	981,800	
A ボックスブロック1個当り質量 =3 4000kgを超え11000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置 電共溝 SZD901
1000kgを超え4000kg以下 端壁 1460×2080×150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表 1 個 当り
頁0-0048

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		160,000 円／個
積算単価		
小計	175,900	
A ボックスブロック1個当り質量 =2 1000kgを超え4000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		60,100 円／個
積算単価		
小計	66,940	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		98,000 円／個
積算単価		
小計	104,900	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		131,000 円／個
積算単価		
小計	137,900	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

蓋設置（電線共同溝工）

SZD903

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

200kgを超え800kg以下

$$\underline{97.2\text{kg} + 210\text{kg} = 307.2\text{kg}}$$

組 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
セメント（普通ポルトランド）	袋物（2 5 k g）	2 t 未満		
砂（コンクリート用）	0 ～ 5 m m			
積算単価				
小計			105, 400	
B セメント種類	=3	セメント(普通ポルトランド)25kg袋入 2t未満		
C 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,339	
A 砕石の厚さ =2 7.5cmを超え12.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

施工 第0-0021号内訳表

個 当り

施工 第0-0022号内訳表

分割2 φ750穴付、昇降用梯子ステップ付

1 個 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		89,100 円／個
積算単価		
小計	95,940	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
積算単価		
小計	6,893	
A 蓋1組当り質量 =3 800kgを超え2,000kg以下		

1 個 当り

栃木県 県土整備部

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		703,000 円／個
積算単価		
小計	719,000	
A ボックスブロック1個当り質量 =2 1000kgを超え4000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

施工 第0-0027号内訳表

個 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		35,300 円／個
積算単価		
小計	42,130	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		73,200 円／個
積算単価		
小計	80,040	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		60,100 円／個
積算単価		
小計	66,940	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		495,000 円／個
積算単価		
小計	511,000	
A ボックスブロック1個当り質量 =2 1000kgを超え4000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 個 当り
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		1, 100, 000 円／個
積算単価		
小計	1, 116, 000	
A ボックスブロック1個当り質量 =2 1000kgを超え4000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 個 当り
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		0 円／個
積算単価		
小計	15,880	
A ボックスブロック1個当り質量 =2 1000kgを超え4000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

プレキャストボックスブロック設置 電共溝 SZD901
1000kg以下 端壁 1480×1490×150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表 1 個 当り
頁0-0068

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		110,000 円／個
積算単価		
小計	116,900	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		192,000 円／個
積算単価		
小計	198,900	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		0 円／個
積算単価		
小計	6,822	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		0 円／個
積算単価		
小計	6,822	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		0 円／個
積算単価		
小計	6,822	
A ボックスブロック1個当り質量 =1 1000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕 賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
プレキャストボックスブロック ★		134,000 円／個
積算単価		
小計	149,900	
A ボックスブロック1個当り質量 =2 1000kgを超え4000kg以下		
B ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

歩車道境界ブロック撤去 再利用

SZD231

施工内訳表

施工 第0-0040号内訳表

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

歩車道境界ブロック
再利用設置

SZD241

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

頁0-0075

各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			クレーン付き山積0. 0 9 m 3	
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積0. 8 m 3	
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
軽油				
再生クラッシュラン			R C - 4 0	
積算単価				
小計			4, 066	
A 作業区分	=2	再利用設置		
B ブロック規格	=5	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
F 基礎碎石規格	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1m 当り
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 2 8 m 3		
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	3,755	

運搬（電線共同溝工）

SZD887

施工内訳表

施工 第0-0043号内訳表

1 m 3 当り

アスファルト塊

DID区間あり

[illegible]

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0044号内訳表	頁0-0078	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8インチ (4 5 c m)			
ガソリン						レギュラー		スタンド	
その他(材料)									
積算単価									
小計						703.9			
A 舗装版種別			=1	アスファルト舗装版					
B アスファルト舗装版厚			=1	15cm以下					
E 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F 費用の内訳			=1	全ての費用					

08-*****20010-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 2 8 m 3		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	1, 297	

路盤工（人力施工）
車道部下層路盤

S1808
仕上り厚 1 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表
0-0080
100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.600	人	24,300	87,480	RA010 3.6*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン R C - 4 0	19.350	m 3	2,000	38,700	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	87,480	25,369	#01
計	100	m 2		151,549	
小計	1	m 2		1,515	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ (mm)	=150	路盤厚さ (mm)			
仕上げ層数=150.000／1 5 0=1層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン RC-40	12.900	m 3	2,000	25,800	TCF04 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m 2		145,210	
小計	1	m 2		1,452	
A 路盤種別	=1	歩道部路盤			
B 施工幅	=1	W≦1.6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン RC-40			
D 路盤厚さ（mm）	=100	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=100.000／150=1層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	15.600	人	24,300	379,080	RA010 3.9*4 路盤材敷均し・小運搬 1
再生クラッシャーラン RC-40	59.340	m3	2,000	118,680	TCF04 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	379,080	98,560	#01
計	100	m2		596,320	
小計	1	m2		5,963	
A 路盤種別	=2	乗入れ部路盤			
B 施工幅	=1	W≤1.6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン RC-40			
D 路盤厚さ（mm）	=460	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=460.000／150=4層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M-40	19.350	m ³	3,550	68,692	TCD20 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m ²		188,102	
小計	1	m ²		1,881	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W≤1.6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M40～0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／150=1層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（2 0）	
アスファルト乳剤			P K－3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 387	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0085

全ての費用

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0086

表層（車道・路肩部）

SZD023

施工 第0-0051号内訳表

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（2 0）	
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤			P KM－T	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3, 337	
A	平均幅員	=1	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=25	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-75	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0087

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			運転質量0.5～0.6t	
振動コンパクタ〔前進型〕			機械質量40～60kg	
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物			エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）	
アスファルト乳剤			PK-3 プライムコート用	
ガソリン			レギュラー スタンド	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,467	
A	平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.20t/m3	
D	瀝青材料種類	=2	プライムコート	
E	材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50	
F	瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3	
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし	
I	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

施工内訳表

頁0-0089

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 3 当り
バックホウ〔クローラ型・超小旋回〕賃料 クレーン付き山積0. 2 8 m 3		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	4,165	

埋戻し・締固め（電線共同溝工）
中埋砂

SZD885

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0092

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	127. 3	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,502	
A 積載区分	=1	土砂		
B DID区間の有無	=2	DID区間あり		
C 運搬距離	=6	10.5km以下		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材 ★		2,590 円／m
積算単価		
小計	4,539	
A 作業区分 =2 埋設部		
B 設置区分 =1 単管設置		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材 ★		4,140 円／m
積算単価		
小計	6,168	
A 作業区分 =2 埋設部		
B 設置区分 =1 単管設置		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材 ★		1,610 円／m
積算単価		
小計	3,510	
A 作業区分 =2 埋設部		
B 設置区分 =1 単管設置		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 当り
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材 ★		3,290 円／m
積算単価		
小計	5,275	
A 作業区分 =2 埋設部		
B 設置区分 =1 単管設置		

管路材設置（電線共同溝工）			SZD893	施 工 内 訳 表		施工 第0-0061号内訳表	頁0-0098	
埋設部	単管設置		VP φ 100（SUDⅡ-V）		施工 直管	1	m	当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考	
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
管路材			★				2, 520 円／m	
積算単価								
小計						4, 466		
A 作業区分	=2	埋設部						
B 設置区分	=1	単管設置						

08-*****20010-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材 ★		7,690 円／m
積算単価		
小計	9,896	
A 作業区分 =2 埋設部		
B 設置区分 =1 単管設置		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材 ★		4,940 円／m
積算単価		
小計	6,589	
A 作業区分 =2 埋設部		
B 設置区分 =2 FA管設置		

管路材設置（電線共同溝工）			SZD893	施 工 内 訳 表		施工	第0-0064号内訳表	1		m	当り	頁0-0101
埋設部			FA管設置	FA φ 150 曲管								
代 表 機 労 材 規 格							金 額	備 考				
普通作業員												
特殊作業員												
土木一般世話役												
その他(労務)												
管路材			★					14, 500 円／m				
積算単価												
小 計							16, 640					
A 作業区分			=2	埋設部								
B 設置区分			=2	FA管設置								

代 表 機 労 材 規 格			金 額	1 m 当り
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
管路材	★			8,110 円／m
さや管	φ 5 0			
さや管	φ 3 0			
積算単価				
小計			13,890	
A 作業区分	=2	埋設部		
B 設置区分	=3	ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む）		
C さや管の条数	=1	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	1 m 当り
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
管路材	★			24,000 円／m
さや管	φ 5 0			
さや管	φ 3 0			
積算単価				
小 計			30,580	
A 作業区分	=2	埋設部		
B 設置区分	=3	ボディ管（φ200mm）設置（さや管含む）		
C さや管の条数	=1	標準:8条(6条(φ50)+2条(φ30))		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
特殊作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
管路材 ★		948 円／m
積算単価		
小計	2,815	
A 作業区分 =2 埋設部		
B 設置区分 =1 単管設置		

管路材設置（電線共同溝工）

SZD893

施工内訳表

施工 第0-0068号内訳表

埋設部

单管設置

PV ϕ 50 曲管

1 m 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	20,292	20,292	T3G06 17800*1.14
小計	1	m 3		20,292	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=2	低騒音・低振動対策 必要			
標準単価補正係数K1：1.14					

特単単価適用日：08年08月10日
0-0107

施 工 内 訳 表

伐採工
幹周 60～89cm

V0100

施工 第0-0070号内訳表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	1.75	人	27,000	47,250	RA020
普通作業員	3.37	人	24,300	81,891	RA010
チェーンソー運転 鋸長600mm	0.89	日	29,052	25,856	V0200 施工 第0-0071号内訳表
計	10	本		154,997	
小計	1	本		15,499	

特単単価適用日：08年08月10日
0-0108

施 工 内 訳 表

チェーンソー運転
鋸長600mm

V0200

施工 第0-0071号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	5.4	L	150	810	TSX32 1
油脂類	20	%	810	162	#01 (主燃料) × 率
造園工	1	人	27,000	27,000	RA020
チェーンソー [ガソリンエンジン] 鋸長600mm	1	日	1,080	1,080	MD322
小計	1	日		29,052	

SZA961

全ての費用

5. 7km以下

代表機 労 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

2,015

A	殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=2	DID区間あり
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=3.5	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	45, 700	4, 570, 000	T8230
計	100	m 3		4, 570, 000	
小計	1	m 3		45, 700	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

処分費
伐採樹木

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

0-0113

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	785	19, 625	T4A11 1
軽油	40. 000	L	146	5, 840	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	173, 780	8, 689	#01
計	1, 000	m		433, 469	
小計	1	m		433	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0115

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

交通誘導警備員の計上
交通誘導警備員A

S0914

施 工 内 訳 表

0-0116
施工 第0-0078号内訳表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	38.000	人・日	19,200	729,600	SA063 施工 第0-0079号内訳表
小計	1	式		729,600	
A 必要日数	=38	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員 A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

0-0117

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員 A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	38.000	人・日	17,500	665,000	SA063 施工 第0-0081号内訳表
小計	1	式		665,000	
A 必要日数	=38	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表 0-0119
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

施 工 内 訳 表

0-0120

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005

運搬距離 2. 7 k m (×往復)

施工

第0-0082号内訳表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	8, 700	8, 700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		11, 700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=2. 7	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4, 350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4, 350*(1+0/10)+0=4, 350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	3,430	3,430	TTA02
小計	1	式		3,430	
A 運搬費用（千円／式）	=3.43	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 根	0.500	t	25,000	12,500	T2769 Sコードを使用すること
小計	1	式		12,500	
A 数量	=0.5	数量			
B 廃材種別	=1	根			
C 単位	=1	t			