

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08171-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080810(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 護床工事 家富町堀込線その1 3 (補助街路)			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	41,217,000	本工事費	37,470,000		
		計	37,470,000	3,747,000	41,217,000
法定福利費概算額	1,460,000				
労務費調査水準	18,889,278				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
築堤・護岸			1 式		19,473,483	Y00ZZ
根固め工			1 式		18,904,534	Y0006
作業土工			1 式		200,232	Y000620B
基面整正			1 式		200,232	Y000620BB09
基面整正			1 式		200,232	SZA169 0
根固めブロック工	412	m 2	486	200,232	施工 第0-0007号内訳表	Y000620T
根固めブロック製作			1 式		18,694,275	Y000620T42S
消波根固めブロック製作 2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満	245	個	58,090	14,232,050	SZC003 0 A=2, D=17, F=17, H=1, I=1, J=1, K=12, L=1, N=1, O=3 施工 第0-0008号内訳表	

08-*****08171-40

栃木県 県土整備部

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
挿入鉄筋 SR235 φ19	872		個	743	647,896	G0500 0 科目 第0001号内訳表
吊鉄筋 SD345 D22	245		個	1,791	438,795	G0600 0 科目 第0002号内訳表
根固めブロック据付			1 式		2,585,730	Y000620T42T
消波根固めブロック横取り 2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	245		個	2,259	553,455	SZC005 0 A=2, D=1 施工 第0-0009号内訳表
消波根固めブロック据付け 2.5tを超え5.5t以下 陸上据付	245		個	8,295	2,032,275	SZC007 0 A=2, B=1, E=17.8, F=2, G=1 施工 第0-0010号内訳表
吸出し防止材			1 式		789,804	Y000620U42X
吸出し防止材設置	412		m 2	1,917	789,804	SZA831 0 施工 第0-0011号内訳表
間詰工			1 式		10,027	Y000620U
間詰玉石			1 式		10,027	Y000620U42V

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工	積込（ルーズ） 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 現場発生材流用	35	m	3		286.5		10,027		SZA125 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0012号内訳表	
				1	式			568,949		Y0012	
	水替工			1	式			568,949		Y0012205	
	ポンプ排水			1	式			568,949		Y00122055G0	
	締切排水工（常時排水） 0～120m3／h未満	1			式	568,949		568,949		S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=17, E=1, F=1 施工 第0-0013号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					19,473,483	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		593,000	Z0010
算定式…… $593941=19473483*0.0305$ 対象額……19,473,483 率……0.0305					593,941	
共通仮設費（率分） 算定式…… $2344607=19473483*0.1204 \ll 0.1204 =(0.1003 * 1.2 * 1.0) * 1.00 \gg$ 対象額……19,473,483 率……0.1003			1 式		2,344,607	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,937,607	
＊＊純工事費＊＊					22,411,090	
現場管理費 算定式…… $8552071=22411090*0.3816 \ll 0.3816 =(0.3469*1.1*1.0)*1.00 \gg$ 対象額……22,411,090 率……0.3469			1 式		8,552,071	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					30,963,161	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $6499167=30963161 \times 0.2099$ <<率の補正 0.2099 = 0.2099×1.00 >> 対象額……30,963,161 率……0.2099			前払補正係数1.0000 1 式		6,499,167	
契約保証費 算定式…… $12385=30963161 \times 0.0004$ 対象額……30,963,161 率……0.0004			1 式		12,385	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					6,511,552	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					37,470,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					37,470,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税・地方消費税額 算定式……3747000=37470000*0.10 対象額……37,470,000 率………0.1000				1 式			3,747,000			
＊＊請負工事費＊＊							41,217,000			

SR235 ϕ 19

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0009

100

個 当り

08-*****08171-40

栃木県 県土整備部

SD345 D22

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0010

100

個 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	230,658	230,658	SB502 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	123,528	123,528	SB502 施工 第0-0003号内訳表
小計	1	t		354,186	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=28	SR 2 3 5 ϕ 1 9			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
鉄筋用小型丸鋼 SR235 径19★	1.030	t	155,000	159,650	TA108
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 (労)×率
小計	1	t		230,658	
A 作業区分	=1	加工			
C 鉄筋材料規格・径	=28	SR235 φ19			
D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）

SB502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

0-0013

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 9
鉄筋工	2.900	人	31,400	91,060	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	108,960	8,716	#09 (労)×率
小計	1	t		123,528	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=28	SR235 φ19			
D RTC賃料補正係数（標準＝省略）	=0	RTC賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	198,728	198,728	SB502 施工 第0-0005号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	123,528	123,528	SB502 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	t		322,256	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=8	SD345 D22			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D22★	1.030	t	124,000	127,720	TA210
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 (労)×率
小計	1	t		198,728	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =8 =0	加工 SD345 D22 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 9
鉄筋工	2.900	人	31,400	91,060	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	108,960	8,716	#09 (労)×率
小計	1	t		123,528	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=8	SD345 D22			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

1 個 当り

消波根固めブロック製作
2.5tを超え5.5t以下

SZC003

鋼製型枠 異形ブロック10t未満

代 表 機 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (24-12-25) 高炉 (W/C 55%以下)				
消波根固めブロック型枠賃料 鋼製 10t未満				
軽油				
積算単価				
小計			58,090	
A 消波根固めブロック規格	=2	2.5tを超え5.5t以下		
D 1個当りコンクリート体積(m3/個)	=17	1.25m3を超え1.37m3以下		
F 1個当り型枠面積(m2/個)	=17	7.41m2を超え8.32m2以下		
H 養生工の種類別	=1	一般養生		
I 型枠の種類	=1	鋼製型枠 異形ブロック10t未満		
J 生コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
K 生コンクリート規格	=12	24-12-25		
L 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
N 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (km) ≤ 10		
O 水セメント比	=3	水セメント比55%以下		

代 表 機 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
土木一般世話役				
特殊作業員				
普通作業員				
その他(労務)				
積算単価				
小計			2,259	
A	消波根固めブロック規格	=2	2.5tを超え5.5t以下	
D	クレーン規格	=1	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	
E	クレーンの賃料補正係数(標準=省略)	=0	クレーンの賃料補正係数(標準=省略)	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
連結金具 ★		2,130 円／個
積算単価		
小計	8,295	
A 消波根固めブロック規格 =2 2.5tを超え5.5t以下		
B 据付場所 =1 陸上据付		
E 消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量 =17.8 消波根固めブロック10個当り連結金具設置数量		
F 据付方法 =2 層積		
G クレーン規格 =1 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊		
H クレーンの賃料補正係数(標準=省略) =0 クレーンの賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
吸出し防止材★		1,570 円／m2
積算単価		
小計	1,917	

積込 (ルーズ)

SZ A125

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 3 当り

岩塊·玉石

土量50,000m³未満

現場発生材流用

[illegible]

締切排水工（常時排水）
 0～120m³/h未満

S0390

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
 0-0023
 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	17.000	日	28,042	476,714	SB705 施工 第0-0014号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,235	92,235	SB709 施工 第0-0017号内訳表
小計	1	式		568,949	
A 排水方法 B 排水量（／h） C 締切現場数（箇所）	=2 =1 =1	常時排水 0～120未満 締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日） E 全揚程 F 豪雪割増	=17 =1 =1	水替日数（日） 全揚程 10m 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0015号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,048	22,048	SX805 施工 第0-0016号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,226	816	#09 (労+機)×率
小計	1	日		28,042	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表
0-0025
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1. 100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1. 1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	146	20,002	TSX24
小計	1		日		22,048	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ				
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）				
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）				
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）				

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表 1 箇所 当り 0-0027

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,170	24,585	SX060 施工 第0-0018号内訳表
小計	1	箇所		92,235	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	146	6,570	TSX24
小計	1		日		49,170	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				