

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08201-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 護岸工事 家富町堀込線その10（補助街路）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	89,056,000	本工事費	80,960,000		
		計	80,960,000	8,096,000	89,056,000
法定福利費概算額	3,170,000				
労務費調査水準	40,294,541				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
築堤・護岸				1 式		41,540,764	Y00ZZ
河川土工				1 式		737,231	Y0000
掘削工				1 式		199,262	Y0000200
掘削				1 式		199,262	Y0000200A00
掘削 土砂 オープンカット		602	m 3	331		199,262	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0030号内訳表
盛土工				1 式		537,969	Y0000201
路体（築堤）盛土				1 式		537,969	Y0000201A06
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満		2,268	m 3	237.2		537,969	SZA113 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0031号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不足土処理工			1 式		0	Y0000205
不足土			1 式		0	Y0000205A01
不足土 他工事流用 無代	2,039	m 3		0	0	F0100 0
法覆護岸工			1 式		37,797,729	Y0004
作業土工			1 式		892,612	Y000420B
床掘り			1 式		246,886	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準	1,011	m 3		244.2	246,886	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0032号内訳表
埋戻し			1 式		645,726	Y000420BA6M
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	286	m 3		516.4	147,690	SZA181 0 A=1, D=1 施工 第0-0033号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	444	m	3	1,078	478,632	SZA181 0 A=2, D=1 施工 第0-0034号内訳表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	6	m	3	3,234	19,404	SZA181 0 A=4, D=1 施工 第0-0035号内訳表
コンクリートブロック工（連節ブロック張）			1 式		36,905,117	Y00042M3
現場打基礎コンクリート			1 式		1,650,587	Y00042M3B22
基礎コンクリートH=500 高水護岸	69.3	m		23,818	1,650,587	G0120 0 科目 第0001号内訳表
現場打小口止コンクリート			1 式		877,764	Y00042M3C9G
小口止めコンクリートH=700	42.4	m		20,702	877,764	G0128 0 科目 第0002号内訳表
現場打横帯（隔壁）コンクリート			1 式		1,241,741	Y00042M3C9J
縦帯コンクリートH=500	64.6	m		19,222	1,241,741	G0124 0 科目 第0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
連節ブロック張			1 式		24,326,653	Y00042M3B2N
大型連節ブロック工(P 4 橋脚) 350kg/m2 t=140 アルミメッキ鋼線φ8 ブロック支給品 吸出防止材あり	718	m2		5,676	4,075,368	G0107 0 科目 第0004号内訳表
大型連節ブロック工(高水護岸) 350kg/m2 t=140 アルミメッキ鋼線φ8 ブロック購入品 遮水シートあり	408	m2		21,580	8,804,640	G0108 0 科目 第0005号内訳表
大型連節ブロック工(高水護岸) 350kg/m2 t=140 アルミメッキ鋼線φ8 ブロック支給品 遮水シートあり	1,261	m2		7,968	10,047,648	G0109 0 科目 第0006号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	3	m 2		5,993	17,979	SZA841 0 A=1, C=2, D=2 施工 第0-0036号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	513	m 2		913.1	468,420	SZA301 0 A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0037号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	1,252	m 2		450.2	563,650	SZA301 0 A=1, B=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0038号内訳表
基面整正	718	m 2		486	348,948	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
＊支給品データ＊			1 式		26,914,400	#0020

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
大型連節ブロック 支給品	1,979	m2	13,600	26,914,400	F0200	0				
支給品運搬		1 式	8,808,372	Y00092H05CZ						
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊 1979×350=692.7 t	692.7	t	9,881	6,844,568	SZA084	0	A=2, B=1	施工	第0-0039号内訳表	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊 DID区間あり	692.7	t	2,835	1,963,804	SZA082	0	A=2, B=2, C=5, D=1	施工	第0-0040号内訳表	
橋面排水工		1 式	1,792,345	Y0H25						
水叩き工		1 式	699,780	Y0H25205						
水叩き		1 式	699,780	Y0H25205458						
水叩きコンクリート(1)	87.5	m	4,417	386,487	G0132	0	科目	第0007号内訳表		
水叩きコンクリート(2)	15.9	m	19,704	313,293	G0134	0	科目	第0008号内訳表		

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工			1 式		551,662	Y0H25201
プレキャストU型側溝			1 式		551,662	Y0H2520143G
U型側溝 (1) PU-300×300 (蓋付)	0.7	m		12,760	8,932	G0110 0 科目 第0009号内訳表
U型側溝 (2) PU-600×600 (蓋付)	20.2	m		20,020	404,404	G0112 0 科目 第0010号内訳表
蓋版据付 40kg／枚以下 300×300用 参考重量：32kg	2	枚		1,673	3,346	S4622 0 A=1, B=1270, C=1, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0041号内訳表
蓋版据付 40kgを超え170kg／枚以下 600×600用 参考重量：77kg	34	枚		3,970	134,980	S4622 0 A=1, B=2970, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0042号内訳表
集水桝・マンホール工			1 式		540,903	Y0H25203
現場打ち集水桝			1 式		540,903	Y0H25203B1R
集水桝(1) 800×800×900	2	箇所		92,600	185,200	G0140 0 科目 第0011号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝(2) 800×1150×800	1		箇所	110,723	110,723	G0142 0 科目 第0012号内訳表
集水桝(3) 800×800×900	1		箇所	85,110	85,110	G0144 0 科目 第0013号内訳表
集水桝(4) 800×800×900	1		箇所	78,210	78,210	G0146 0 科目 第0014号内訳表
集水桝(5) 800×800×900	1		箇所	81,660	81,660	G0148 0 科目 第0015号内訳表
坂路工			1 式		512,167	Y0008
アスファルト舗装工			1 式		223,730	Y0008212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		51,669	Y0008212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm 1層施工 全ての費用	73		m 2	707.8	51,669	SZD005 0 A=150, B=1, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0043号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		172,061	Y0008212A1S

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	73	m ²	2,357	172,061	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0044号内訳表
縁石工		1 式		288,437	Y0008217
歩車道境界ブロック		1 式		288,437	Y000821743N
歩車道境界ブロック(1) 片面R	24.5	m	6,795	166,477	G0170 0 科目 第0016号内訳表
歩車道境界ブロック(2) 両面R	15.8	m	7,719	121,960	G0172 0 科目 第0017号内訳表
構造物撤去工		1 式		701,292	Y0009
構造物取壊し工		1 式		540,510	Y000921D
コンクリート構造物取壊し		1 式		487,008	Y000921D43Y
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	24	m ³	20,292	487,008	S4638 0 A=2, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0045号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断		1 式		9,221	Y000921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	13.1	m	703.9	9,221	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0046号内訳表
舗装版破碎		1 式		44,281	Y000921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用	73	m 2	606.6	44,281	SZD311 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0047号内訳表
運搬処理工		1 式		160,782	Y00092H0
殻運搬		1 式		57,012	Y00092H0A0K
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	24	m 3	2,015	48,360	SZA961 0 A=2, B=1, C=2, E=1, F=1, G=4.4 施工 第0-0048号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 5.5km以下 全ての費用	4	m 3	1,953	7,812	SZA961 0 A=3, B=2, C=2, E=1, F=1, G=4.4 施工 第0-0049号内訳表
舗装版切断運搬費(汚泥) 2 t 車 片道10kmまで L=4.9km	0.1	m 3	8,400	840	T8231 0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分			1 式		103,770	Y00092HOA0L
#処分費（直接工事費用）#			1 式		103,770	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋）						S0020 0 A=1
グループコード内には使用しないこと。	24	m 3		3,800	91,200	施工 第0-0050号内訳表
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	4	m 3		2,000	8,000	施工 第0-0051号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥						S0020 0 A=5
グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3		45,700	4,570	施工 第0-0052号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
					41,540,764	支給品 26,914,400
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		724,000	Z0010
算定式……724524=68351394*0.0106 対象額……68,351,394 率……0.0106					724,524	
共通仮設費（率分） 算定式……5414803=68455164*0.0791 <<0.0791 =(0.0791 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……68,455,164 率……0.0791			1 式		5,414,803	
＊＊共通仮設費計＊＊					6,138,803	
＊＊純工事費＊＊					47,679,567	
現場管理費 算定式……20214965=74593967*0.2710 <<0.2710 =(0.2710*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……74,593,967 率……0.2710			1 式		20,214,965	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					67,894,532	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $13042539=67894532*0.1921$ <<率の補正 0.1921 = 0.1921 * 1.00 >> 対象額……67,894,532 率……0.1921			前払補正係数1.0000 1 式		13,042,539	
契約保証費 算定式…… $27157=67894532*0.0004$ 対象額……67,894,532 率……0.0004			1 式		27,157	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					13,069,696	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					80,960,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					80,960,000	

内訳表

頁0-0015

[illegible]

基礎コンクリートH=500

G0120

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0016

高水護岸

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 基礎碎石あり	2.4	m 3	83,820	201,168	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=12, F=1, H=1, I=3 施工 第0-0001号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 0	0.030	t	373,501	11,205	SB501 0 A=3, B=1, C=4 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.060	t	373,501	22,410	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0005号内訳表
基面整正	7.0	m 2	486	3,402	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		238,185	
計	1	m		23,818	

小口止めコンクリートH=700

G0128

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0017

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 一般養生	2.1	m 3	74,760	156,996	SZA413 0 B=1, C=1, D=12, E=1, G=1, H=3 施工 第0-0009号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー R C - 4 0 全ての費用	5.0	m 2	1,459	7,295	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 0	0.032	t	373,501	11,952	SB501 0 A=3, B=1, C=4 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.080	t	373,501	29,880	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0005号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	0.21	m 2	4,285	899	SZA841 0 A=1, C=2, D=1 施工 第0-0011号内訳表
小計	10.0	m		207,022	
計	1	m		20,702	

縦帯コンクリートH=500

G0124

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0018

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	1.5	m 3	31,120	46,680	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=3 施工 第0-0012号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.0	m 2	10,380	103,800	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0013号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	5.0	m 2	1,459	7,295	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D10	0.024	t	373,501	8,964	SB501 0 A=3, B=1, C=4 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 SD345 D13	0.060	t	373,501	22,410	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0005号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	0.15	m 2	4,285	642	SZA841 0 A=1, C=2, D=1 施工 第0-0011号内訳表
基面整正	5.0	m 2	486	2,430	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		192,221	
計	1	m		19,222	

大型連節ブロック工(P 4 橋脚)

科目内訳表

頁0-0019

350kg/m2 t =140

G0107
アルミメッキ鋼線φ8

科目 第0004号内訳表

ブロック支給品 吸出防止材あり

10.0 m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
連節ブロック張 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線	10.0	m 2	5,676	56,760	SZA427 0 A=2, B=1, D=2, E=1, F=7 施工 第0-0014号内訳表
小計	10.0	m2		56,760	
計	1	m2		5,676	

大型連節ブロック工(高水護岸)

科目内訳表

頁0-0020

350kg/m2 t =140

G0108
アルミメッキ鋼線φ8

科目 第0005号内訳表

ブロック購入品 遮水シートあり

10.0

m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
連節ブロック張 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線	10.0	m 2	21,580	215,800	SZA427 0 A=2, B=1, D=1, E=2, F=7, G=1 施工 第0-0015号内訳表
小計	10.0	m2		215,800	
計	1	m2		21,580	

大型連節ブロック工(高水護岸)

科目内訳表

頁0-0021

350kg/m2 t =140

G0109
アルミメッキ鋼線φ8

科目 第0006号内訳表
ブロック支給品 遮水シートあり

10.0

m2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
連節ブロック張 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線	10.0	m 2	7,968	79,680	SZA427 0 A=2, B=1, D=1, E=2, F=7, G=1 施工 第0-0016号内訳表
小計	10.0	m2		79,680	
計	1	m2		7,968	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	1.0	m 3	36,880	36,880	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0017号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0 全ての費用	5.0	m 2	1,459	7,295	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表
小計	10.0	m		44,175	
計	1	m		4,417	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 全ての費用	2.8	m 3	36,880	103,264	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0017号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	8.0	m 2	9,352	74,816	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0018号内訳表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	13.0	m 2	1,459	18,967	SZA391 0 A=3, C=4, D=1 施工 第0-0010号内訳表
小計	10.0	m		197,047	
計	1	m		19,704	

U型側溝（1）

G0110

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0024

PU-300×300（蓋付）

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 6 0 0 mm 3 0 0 B （ J I S A 5 3 7 2 ）	10.0	m	9,958	99,580	S4624 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=0.75, I=2 施工 第0-0019号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.5	m 3	30,050	15,025	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0020号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0021号内訳表
基面整正	5.0	m 2	486	2,430	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		127,605	
計	1	m		12,760	

U型側溝（2）

G0112

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0025

PU-600×600（蓋付）

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝据付 L = 6 0 0 mm 6 0 0 （ J I S A 5 3 7 2 ）	10.0	m	16,171	161,710	S4624 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1.2, I=2 施工 第0-0022号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.8	m 3	30,050	24,040	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0020号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0021号内訳表
基面整正	8.0	m 2	486	3,888	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		200,208	
計	1	m		20,020	

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18－8－25 高炉 0.61m3を超え0.65m3以下	1		箇所	91,920	91,920	SZA633 0 B=18, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0023号内訳表
基面整正	1.4		m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1		箇所		92,600	

集水桝(2)

G0142

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0027

800×1150×800

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18－8－25 高炉 0.77m3を超え0.82m3以下	1	箇所	109,800	109,800	SZA633 0 B=22, C=2, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=1 施工 第0-0024号内訳表
基面整正	1.9	m 2	486	923	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所		110,723	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18－8－25 高炉 0.55m3を超え0.58m3以下	1	箇所	84,430	84,430	SZA633 0 B=16, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0025号内訳表
基面整正	1.4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所		85,110	

集水桝(4)

G0146

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0029

800×800×900

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18－8－25 高炉 0.49m3を超え0.52m3以下	1	箇所	77,530	77,530	SZA633 0 B=14, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0026号内訳表
基面整正	1.4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所		78,210	

集水桝(5)

G0148

科目内訳表

科目 第0015号内訳表

頁0-0030

800×800×900

1 箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18－8－25 高炉 0.52m3を超え0.55m3以下	1	箇所	80,980	80,980	SZA633 0 B=15, C=1, D=1, E=1, F=4, G=1, I=1, J=2 施工 第0-0027号内訳表
基面整正	1.4	m 2	486	680	SZA169 0 施工 第0-0008号内訳表
計	1	箇所		81,660	

歩車道境界ブロック(1)

G0170

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0031

片面R

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)	10.0	m	6,795	67,950	SZD241 0 A=1, B=3, C=1, D=2, F=4, K=1, M=1 施工 第0-0028号内訳表
	小計	10.0	m		67,950	
	計	1	m		6,795	

歩車道境界ブロック(2)

G0172

科目内訳表

科目 第0017号内訳表

頁0-0032

両面R		10.0	m	当り		
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)	10.0	m	7,719	77,190	SZD241 0 A=1, B=3, C=1, D=2, F=4, K=1, M=2
		施工 第0-0029号内訳表				
	小計	10.0	m		77,190	
	計	1	m		7,719	

SZA463

基礎碎石あり

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0003号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0004号内訳表
小計	1	t		373,501	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=4	SD345 D10			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D10★	1.030	t	124,000	127,720	TA202
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		223,480	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =4 =0	加工 SD345 D10 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=4	SD345 D10			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD345 D13

施 工 内 訳 表

0-0037
施工 第0-0005号内訳表
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502 施工 第0-0006号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	t		373,501	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		223,480	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
普通作業員		
型わく工		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (2 4 - 1 2 - 2 5) 高炉 (W / C 5 5 % 以下)		
軽油		
積算単価		
小計	74,760	
B 養生工の種類 =1 一般養生		
C 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
D 生コンクリート規格 =12 2 4 - 1 2 - 2 5		
E 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
G 生コン運搬距離L (Km) =1 0 < L (k m) ≤ 1 0		
H 水セメント比 =3 水セメント比5 5 % 以下		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,459	
A 砕石の厚さ =3 12.5cmを超え17.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
瀝青繊維質目地板厚 1 0 m m		
積算単価		
小計	4, 285	
A 1工事当り使用量=130m2未満		
C 目地板の種類=2瀝青繊維質目地板		
D 目地板の規格=1t=10mm		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (2 4 - 1 2 - 2 5)				
高炉 (W / C 5 5 % 以下)				
積算単価				
小計			31,120	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=12	2 4 - 1 2 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=3	水セメント比 5 5 % 以下	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10,380	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =1 鉄筋・無筋構造物		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
ブロック工				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
連節ブロック	★			0 円／m 2
吸出し防止材	★			765 円／m 2
軽油				
鉄筋用小型丸鋼	★			464,000 円／ t
積算単価				
小計			5,676	
A ブロックの質量	=2	150kg/個以上		
B 連結方式	=1	鉄筋又は鋼線		
D 遮水シートの有無	=2	遮水シート不要		
E 吸出し防止材の有無	=1	吸出し防止材あり		
F 連節鉄筋(鋼線)規格	=7	鉄筋コンクリート用棒鋼 各種		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
ブロック工				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
連節ブロック	★			13,600 円／m 2
遮水シート		厚1. 0 + 1 0. 0 mm		
軽油				
鉄筋用小型丸鋼	★			464,000 円／ t
積算単価				
小計			21,580	
A	ブロックの質量	=2 150kg/個以上		
B	連結方式	=1 鉄筋又は鋼線		
D	遮水シートの有無	=1 遮水シートあり		
E	吸出し防止材の有無	=2 吸出し防止材なし		
F	連節鉄筋(鋼線)規格	=7 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種		
G	遮水シート規格	=1 遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
ブロック工				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
連節ブロック	★			0 円／m 2
遮水シート		厚1. 0 + 1 0. 0 mm		
軽油				
鉄筋用小型丸鋼	★			464, 000 円／ t
積算単価				
小計			7, 968	
A	ブロックの質量	=2 150kg/個以上		
B	連結方式	=1 鉄筋又は鋼線		
D	遮水シートの有無	=1 遮水シートあり		
E	吸出し防止材の有無	=2 吸出し防止材なし		
F	連節鉄筋(鋼線)規格	=7 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 各種		
G	遮水シート規格	=1 遮水シートA(厚1. 0+10. 0mm)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36,880	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000		m	6,940	69,400	T3F01
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5 3 7 2 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	16.500		個	1,720	28,380	TGH10
再生クラッシュラン R C - 4 0	0.900		m 3	2,000	1,800	TCF04 基礎碎石 0.75*1.2
計	10		m		99,580	
小計	1		m		9,958	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）				
B 側溝規格	=2	3 0 0 B (J I S A 5 3 7 2)				
C 時間的制約の有無	=1	無し				
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし				
E 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない				
F 法面縦排水	=1	法面縦排水でない				
G 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する				
H 1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）	=0.75	1 0 m@基礎碎石設計数量（m 3）				
I 基礎碎石規格	=2	R C - 4 0				
;設計単価＝標準単価＊K 3 ＊K 4 ＊		K 5 ＊K 6				
;（標準単価）＝ 6,940.00						
;法面小段面補正係数 K 3 ＝		1.00				
;法面縦排水補正係数 K 4 ＝		1.00				
;基礎碎石施工補正係数 K 5 ＝		1.00				
;再利用撤去補正係数 K 6 ＝		1.00				
;（設計単価）＝ 6,940.00						
標準単価 補正なし						

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			30,050	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =5 均しコンクリート		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 L=600mm 60を超え300kg／個以下 時期的制約：無 昼間	10.000	m	6,940	69,400	T3F01
鉄筋コンクリートU形側溝 J I S 5 3 7 2 6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0	16.500	個	5,420	89,430	TGH20
再生クラッシャラン R C - 4 0	1.440	m 3	2,000	2,880	TCF04 基礎碎石 1.2*1.2
計	10	m		161,710	
小計	1	m		16,171	
A 作業区分	=1	設置（側溝材料費計上）			
B 側溝規格	=5	6 0 0 （ J I S A 5 3 7 2 ）			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
F 法面縦排水	=1	法面縦排水でない			
G 基礎碎石施工の有無	=1	基礎碎石施工する			
H 10m@基礎碎石設計数量（m3）	=1.2	10m@基礎碎石設計数量（m3）			
I 基礎碎石規格	=2	R C - 4 0			
;設計単価＝標準単価＊K3＊K4＊		K5＊K6			
;（標準単価）＝ 6,940.00					
;法面小段面補正係数 K3＝		1.00			
;法面縦排水補正係数 K4＝		1.00			
;基礎碎石施工補正係数 K5＝		1.00			
;再利用撤去補正係数 K6＝		1.00			
;（設計単価）＝ 6,940.00					
標準単価 補正なし					

現場打ち集水桷・街渠桷（本体）
1 8－8－2 5 高炉

SZA633

0.61m3を超え0.65m3以下

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0055

1 箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			91,920	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=18	0.61m3を超え0.65m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料				山積0. 8 m 3
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）				(W／C指定なし)
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			109,800	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=22	0.77m3を超え0.82m3以下	
C	コンクリート打設工法	=2	人力打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（Km）	=1	0＜L（k m）≤1 0	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			84,430	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=16	0.55m3を超え0.58m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			77,530	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=14	0.49m3を超え0.52m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0. 8 m 3	
その他(機械)				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（1 8－8－2 5）			高炉（W／C 6 0 %以下）	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			80, 980	
B	1箇所当りコンクリート使用量	=15	0. 52m3を超え0. 55m3以下	
C	コンクリート打設工法	=1	バックホウ(クレーン機能付)打設	
D	養生工の種類	=1	一般養生・特殊養生(練炭)	
E	コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L（K m）	=1	0 < L （k m） ≤ 1 0	
J	水セメント比	=2	水セメント比6 0 %以下	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			クレーン付き山積0. 0 9 m 3	
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積0. 8 m 3	
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック			C 1 8 0 / 2 1 0 × 3 0 0 × 6 0 0	
軽油				
再生クラッシュラン			R C - 4 0	
積算単価				
小計			6,795	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=3	C種(180/210×300×600)		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
F 基礎碎石規格	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		
M ブロック規格	=1	C種(180/210×300×600)		

歩車道境界ブロック			SZD241	施工		第0-0029号内訳表	1	m	当り
設置			C種(180/210×300×600)	施工		第0-0029号内訳表	1	m	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				クレーン付き山積0. 0 9 m 3					
バックホウ [クローラ型] 賃料				山積0. 8 m 3					
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
運転手 (特殊)									
その他(労務)									
歩車道境界ブロック C種両面R				1 8 0 mm×3 0 0 mm×長6 0 0 mm					
軽油									
再生クラッシュラン				R C - 4 0					
積算単価									
小計				7,719					
A	作業区分	=1	設置						
B	ブロック規格	=3	C種(180/210×300×600)						
C	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり						
D	均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし						
F	基礎碎石規格	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0						
K	生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0						
M	ブロック規格	=2	C種両面R(180/210×300×600)						

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

331.0

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量 1 1 ～ 1 2 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	237.2	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

床掘り
土砂

SZA161

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

施工内訳表

SZA181

最小埋戻幅4m以上

埋戻し

[illegible]

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅4m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0066

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 078	
A 施工方法	=2	最大埋戻幅4m以上		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅1m未満

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0067

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
超低・排ガス2014山積0.45m3				
タンパ（ランマ）賃料				
質量60～80kg				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3,234	
A 施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
瀝青繊維質目地板 厚 2 0 m m				
積算単価				
小計			5, 993	
A 1工事当り使用量	=1	30m2未満		
C 目地板の種類	=2	瀝青繊維質目地板		
D 目地板の規格	=2	t=20mm		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			913. 1	
A 整形箇所	=2	切土部		
C 現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D 土質	=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			450.2	
A	整形箇所	=1	盛土部	
B	法面締固めの有無	=2	法面締固めなし	
C	現場制約の有無	=2	現場制約なし	
D	土質	=2	け質土、砂及び砂質土、粘性土	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
積算単価		
小計	9,881	
A トラック機種 =2 トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊		
B 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,835	
A	トラック機種	=2	トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊	
B	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
C	片道運搬距離(km)	=5	5.0km以下	
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40kg／枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
蓋版材料	1.000	枚	1,270	1,270	
小計	1	枚		1,673	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円／枚）	=1270	蓋版単価（円／枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=1	40kg／枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊K3＊K6 ;標準単価 ＝ 403.000 ;法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
;再利用撤去補正係数 K6＝ 標準単価 補正なし	1.00				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 時期的制約：無 昼間	1.000	枚	1,000	1,000	T3F49
蓋版材料	1.000	枚	2,970	2,970	
小計	1	枚		3,970	
A 作業区分	=1	設置（蓋版材料費計上）			
B 蓋版単価（円/枚）	=2970	蓋版単価（円/枚）			
C 蓋版1枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=2	40kgを超え170kg/枚以下			
D 時間的制約の有無	=1	無し			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
F 法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
；設計単価＝標準単価＊K3＊K6					
；標準単価 ＝ 1,000.000					
；法面小段面補正係数 K3＝	1.00				
；再利用撤去補正係数 K6＝	1.00				
標準単価 補正なし					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			707.8	
A 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=1	1層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,357	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0077

全ての費用

当り

[illegible]

構造物とりこわし工
 鉄筋構造物 機械施工

S4638
 低騒音・低振動対策 必要

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表
 0-0078
 1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	20,292	20,292	T3G06 17800*1.14
小計	1	m 3		20,292	
A 構造物区分	=2	鉄筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=2	低騒音・低振動対策 必要			
標準単価補正係数K1：1.14					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音切削深20cm級 B径56cm				
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				
ガソリン レギュラー スタンド				
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

舗装版破碎
アスファルト舗装版

SZD311

騒音振動対策必要

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0080

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリート圧砕装置 [大割機]			7 3 5 ～ 8 5 0 mm 5 5 0 ～ 9 8 0 k N	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			山積0. 4 5 m 3	
運転手 (特殊)				
普通作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			606. 6	
A 舗装版種別	=1	アスファルト舗装版		
B 障害等の有無	=1	障害等なし		
C 騒音振動対策	=2	騒音振動対策必要		
D 舗装版厚	=1	15cm以下		
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用		

SZA961

全ての費用

5.7km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

2,015

A	殻発生作業	=2	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=2	DID区間あり
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=4.4	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			1,953	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=2	機械積込 (対策不要厚15cm超) 又は (対策必要)		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=4.4	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	m 3	3,800	380,000	T2600 Sコードを使用すること
計	100	m 3		380,000	
小計	1	m 3		3,800	
A 廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	45, 700	4, 570, 000	T8230
計	100	m 3		4, 570, 000	
小計	1	m 3		45, 700	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			