

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00033-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8 護岸工事 秋山葛生線その1（快安道補）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 02 河川・道路構造物工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	55,957,000	本工事費	50,870,000		
		計	50,870,000	5,087,000	55,957,000
法定福利費概算額	1,780,000				
労務費調査水準	26,078,391				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
鋼橋上部					1 式			15,351,041		Y0JZZ	
床版工					1 式			8,743,036		Y0J2B	
床版工					1 式			8,513,116		Y0J2B21I	
型枠					1 式			1,372,750		Y0J2B21I659	
型枠（鋼橋床版） 0.06以上0.10以下 現場		95	m 2			14,450		1,372,750		SZE501 0 A=3, B=2	
鉄筋					1 式			5,312,710		Y0J2B21I42L	
鉄筋加工・組立 橋梁用床版 S D 3 4 5 D 1 9		14.035	t			308,717		4,332,843		SB501 0 A=3, B=2, C=7	
鉄筋加工・組立 橋梁用床版 S D 3 4 5 D 2 2		3.174	t			308,717		979,867		SB501 0 A=3, B=2, C=8	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート			1 式		1,330,736	Y0J2B21I42K
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	44	m 3		28,440	1,251,360	SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=1, F=1, K=2, L=14, M=1, O=1, P=1 , Q=4, R=3 施工 第0-0013号内訳表
養生工	164	m2		484	79,376	G0100 0 科目 第0001号内訳表
架設足場			1 式		496,920	Y0J2F2005K1
主体足場（パイプ吊足場）兼用使用 プレートガータ	1	式		199,588	199,588	S1212 0 A=1, B=3, C=1.4, D=164 施工 第0-0014号内訳表
中段足場 プレートガータ	1	式		87,576	87,576	S1218 0 A=1, B=3, C=1.4, D=164 施工 第0-0016号内訳表
両側朝顔 プレートガータ	1	式		205,000	205,000	S1224 0 A=1, B=1, C=1, D=1.3, E=164 施工 第0-0018号内訳表
床版追加足場	1	式		4,756	4,756	S1226 0 A=1.3, B=164 施工 第0-0020号内訳表
橋台二次施工			1 式		229,920	Y0J2B2ML

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
後打ちコンクリート			1 式		229,920	Y0J2B2MLC89
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	3	m 3		31,660	94,980	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=2, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=4 , R=3 施工 第0-0022号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	13	m 2		10,380	134,940	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0023号内訳表
橋梁付属物工			1 式		6,608,005	Y0J2D
伸縮装置工			1 式		4,516,915	Y0J2D26E
鋼・ゴム製伸縮装置			1 式		4,516,915	Y0J2D26E46Y
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	20.8	m		203,300	4,228,640	SF449 0 A=2, B=1, C=1, D=153000 施工 第0-0024号内訳表
シール材 シリコン系	10.0	L		6,000	60,000	F0010 0
バックアップ材 ポリエチレン	33.5	L		450	15,075	F0070 0

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
遮水エッジ 伸縮量40mm用 斜角用 SS400 弾性シール	4		個		31,500		126,000		F0040	0
排水パイプ SUS 15A×5000	4		本		21,800		87,200		F0050	0
排水装置工			1	式			1,223,618		Y0J2D26G	
排水柵			1	式			743,830		Y0J2D26G5JL	
排水柵 排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下 DL1～DL4、DR2～DR4	7		箇所		91,190		638,330		SZD261 A=3	0
排水柵 排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下 DR1	1		箇所		105,500		105,500		SZD261 A=3	0
排水管			1	式			276,778		Y0J2D26G472	
排水管設置 足場あり	24.2		m		5,244		126,904		SZE781 A=2	0
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-150	19.8		m		3,130		61,974		TQ316	0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管(加工管) VP40 L=3103	1		本	45,200	45,200	F0090 0
硬質塩化ビニル管(加工管) VP40 L=1302	1		本	42,700	42,700	F0100 0
床版排水材設置			1 式		203,010	Y0J2D26GB8N
床版水抜パイプ設置工						V0020 0
R7橋梁架設工事の積算3-298	2		箇所	15,295	30,590	施工 第0-0028号内訳表
床版排水材 偏心タイプ 有効床版厚300mm	2		本	81,100	162,200	F0020 0
鉄筋加工・組立 一般構造物 S R 2 3 5 φ 9	0.001		t	420,881	420	SB501 0 A=3, B=1, C=25 施工 第0-0029号内訳表
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工						V0030 0
R7橋梁架設工事の積算3-300	0.8		m	1,275	1,020	施工 第0-0032号内訳表
フレキシブルチューブ 樹脂用 φ 25	2		本	4,390	8,780	F0030 0
地覆工			1 式		867,472	Y0J2D26H

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打地覆			1 式		867,472	Y0J2D26H473
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	8	m 3		31,660	253,280	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=2, L=12, M=1, O=1, P=1, Q=4 , R=3 施工 第0-0022号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	28	m 2		10,380	290,640	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0023号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.805	t		368,351	296,522	SB501 0 A=3, B=1, C=5 施工 第0-0033号内訳表
Vカット目地工 シール材 シリコーン系	5.0	m		5,406	27,030	G0150 0 科目 第0002号内訳表
橋梁下部			1 式		11,533,899	Y0LZZ
河川土工			1 式		242,703	Y0000
掘削工			1 式		197,588	Y0000200
掘削			1 式		6,951	Y0000200A00

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
掘削 土砂 オープンカット										SZA101	0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1
		21	m	3		331		6,951		施工	第0-0036号内訳表
積込（ルーズ）										Y0000200A05	
				1	式			190,637			
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 岩鼻橋での積込										SZA125	0 A=1, B=1, C=1
		793	m	3		240.4		190,637		施工	第0-0037号内訳表
盛土工										Y0000201	
				1	式			45,115			
路体（築堤）盛土										Y0000201A06	
				1	式			45,115			
路体（築堤）盛土 2.5m未満										SZA113	0 A=1
		7	m	3		6,445		45,115		施工	第0-0038号内訳表
法覆護岸工										Y0L20	
				1	式			9,425,948			
作業土工										Y0L2020B	
				1	式			4,228,681			
床掘り										Y0L2020BA5R	
				1	式			21,448			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 軟岩 オープンカット	14	m 3		1,532	21,448	SZA101 0 A=3, B=1, D=1, E=9, G=1, H=1, I=1 施工 第0-0039号内訳表
埋戻し		1 式			232,800	YOL2020BA6M
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用 間詰コンクリート	8	m 3		29,100	232,800	SZB401 0 A=1, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=4, R=1 施工 第0-0040号内訳表
積込 (ルーズ)		1 式			3,365	YOL2020BA05
積込 (ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 軟岩積込	14	m 3		240.4	3,365	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0037号内訳表
土砂等運搬		1 式			3,971,068	YOL2020BA01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不足土搬入(岩鼻橋～工事箇所)	336	m 3		1,667	560,112	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=8.0 施工 第0-0041号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 残土搬出(工事箇所～渡良瀬川SY)	403	m 3		3,889	1,567,267	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=47.4 施工 第0-0042号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 残土搬出(岩鼻橋～渡良瀬川SY)	457	m 3		3,889	1,777,273	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=38.6 施工 第0-0043号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 軟岩 残土搬出(工事箇所～渡良瀬川SY)	14	m 3		4,744	66,416	SZA105 0 A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=47.4 施工 第0-0044号内訳表
コンクリートブロック工 (C oブロック積)			1 式		5,197,267	YOL202M0
岩盤清掃			1 式		13,981	YOL202M0C84
岩盤清掃	11	m 2		1,271	13,981	SC480 0 施工 第0-0045号内訳表
コンクリート (間知) ブロック積			1 式		3,963,360	YOL202M0B0W
間知ブロック積 鉄筋なし	138	m 2		28,720	3,963,360	SZA419 0 A=2 施工 第0-0046号内訳表
胴込・裏込コンクリート			1 式		854,250	YOL202M0B0X
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック	25	m 3		34,170	854,250	SZA443 0 A=1, C=1, E=1, F=4, G=1, I=4, J=1 施工 第0-0047号内訳表
胴込・裏込材 (砕石)			1 式		309,426	YOL202M0B0Y

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック 再生クラッシャラン RC-80	39	m ³		7,934	309,426	SZA447 0 A=1, B=1, C=5 施工 第0-0048号内訳表
目地板			1 式		8,400	Y0L202M0B2T
瀝青繊維質目地板 厚10mm 5.2×1.22(ロス率)=6.3	6	m ²		1,400	8,400	TG606 0
現場打天端コンクリート			1 式		47,850	Y0L202M0A67
現場打天端コンクリート 18-8-25	27.5	m		1,740	47,850	G0130 0 科目 第0003号内訳表
仮設工			1 式		1,865,248	Y0L2Q
水替工			1 式		288,529	Y0L2Q205
ポンプ排水			1 式		288,529	Y0L2Q2055G0
締切排水工（常時排水） 0～120m ³ /h未満	1	式		288,529	288,529	S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=7, E=1, F=1 施工 第0-0049号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮水路工			1 式		1,422,865	Y0L2Q209
コルゲートパイプ			1 式		1,082,240	Y0L2Q20944Y
コルゲートパイプ 据付・撤去 フラジ型 全ての費用	64.0	m		16,910	1,082,240	SZA621 0 A=3, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0055号内訳表
土のう			1 式		340,625	Y0L2Q2095EV
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	69	袋		1,809	124,821	SB746 0 A=3, B=3, C=1 施工 第0-0056号内訳表
大型土のう撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	64	袋		1,001	64,064	SB746 0 A=4, B=3, C=1 施工 第0-0058号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 10tタンク コンテナ車 片道25kmまで	6	m3		7,690	46,140	T2790 0
#処分費（直接工事費用）#			1 式		105,600	#0042
処分費 プラスチック						S0020 0 A=4
グループコード内には使用しないこと。	6	m 3		17,600	105,600	施工 第0-0060号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業ヤード整備工			1 式		153,854	YOL2Q211
ヤード造成			1 式		153,854	YOL2Q2115MD
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)	336	m 3	126.9	42,638	SZA109 0 A=2, B=1, C=1	施工 第0-0061号内訳表
掘削 土砂 オープンカット	336	m 3	331	111,216	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	施工 第0-0036号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					26,884,940	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		45,408	Z0004
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 3 6. 8 k m (×往復) コルゲートパイプ	3.3	t		13,760	45,408	SA005 0 A=1, B=36. 8, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0062号内訳表
技術管理費			1 式		65,910	Z0006
土質試験費	1		式	65,910	65,910	G0160 0 科目 第0004号内訳表
現場環境改善費			1 式		342,000	Z0010
算定式……342775=26779340*0.0128 対象額……26,779,340 率……0.0128					342,775	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分） 算定式……3774645=26884940*0.1404 <<0.1404 =(0.1404 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……26,884,940 率……0.1404			1 式		3,774,645	
共通仮設費計積上（現場、一般管理費対象外）			1 式		371,700	Z0041
ダイオキシン類含有量試験	1		検体	123,000	123,000	F0130 0
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	38,700	38,700	T9300 0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1		式	210,000	210,000	T9302 0
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					4,599,663	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					31,484,603	
現場管理費 算定式……10858403=31112903*0.3490 <<0.3490 =(0.3490*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……31,112,903 率……0.3490			1 式		10,858,403	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					42,343,006	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $8520175=41971306*0.2030$ <<率の補正 0.2030 = $0.2030 * 1.00$ >> 対象額……41,971,306 率……0.2030			前払補正係数1.0000 1 式		8,520,175	
契約保証費 算定式…… $16788=41971306*0.0004$ 対象額……41,971,306 率……0.0004			1 式		16,788	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					8,536,963	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					50,870,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					50,870,000	
消費税・地方消費税額 算定式…… $5087000=50870000*0.10$ 対象額……50,870,000 率……0.1000			1 式		5,087,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0018

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生（鋼橋床版）					SZE505 0
	100.0	m 2	388.8	38,880	施工 第0-0001号内訳表
養生マット（材料費）					SZE506 0
標準使用量=養生面積×110%	110.0	m 2	87	9,570	施工 第0-0002号内訳表
小計	100.0	m2		48,450	
計	1	m2		484	

Vカット目地工

G0150

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0020

シール材 シリコン系

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シール材	10.0	m	2,382	23,820	SZA847 0
シール材 (材料費)	4.0	L	7,560	30,240	施工 第0-0003号内訳表 SZA848 0
0.04×0.02÷2×10=0.004m3≒4.0L					施工 第0-0004号内訳表
小計	10.0	m		54,060	
計	1	m		5,406	

現場打天端コンクリート

G0130

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0021

18-8-25

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打天端コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 一般養生	0.26	m 3	66,950	17,407	SZA415 0 B=1, C=1, D=4, E=1, G=4, H=1 施工 第0-0005号内訳表
小計	10.0	m		17,407	
計	1	m		1,740	

土質試験費

G0160

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0022

1 式 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 個	1		件	6,990	6,990	T7481 0
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1		件	1,620	1,620	T7482 0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料 0.5 kg 未満 1 試料につき 1 個	1		件	8,300	8,300	T7484 0
土の液性限界試験 1 試料につき 6 個	1		件	8,840	8,840	T7488 0
土の塑性限界試験 1 試料につき 3 個	1		件	4,260	4,260	T7489 0
土の突固め試験（乾燥法） モールド 10 cm ランマー 2.5 kg	1		件	25,400	25,400	T7495 0
締め固めた土のコーン指数試験	1		件	10,500	10,500	T7515 0
計	1		式		65,910	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	388.8	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
養生マット		
小計	87.00	

シール材

SZA847

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0025

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	2,382	

シーラ材（材料費）

SZA848

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0026

0.04×0.02÷2×10=0.004m3≒4.0L 1 L 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
シーラ材		
小計	7,560	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0. 8 m 3				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小計			66, 950	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=4	2 0 < L (k m) ≤ 2 5		
H 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
正割材（杉）	4 m × 6 c m × 6 c m	1 等		
型枠用合板（ J A S 板面品質 B - C ）	1 2 × 9 0 0 × 1 8 0 0			
その他(材料)				
積算単価				
小 計			14,450	
A 型枠の補正係数(K)	=3	0.06以上0.10以下		
B 吊金具取付(材料費含む)	=2	現場		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	191,518	191,518	SB502 施工 第0-0008号内訳表
鉄筋組立（橋梁用床版）	1.000	t	117,199	117,199	SB502 施工 第0-0009号内訳表
小計	1	t		308,717	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=2	橋梁用床版			
C 鉄筋材料規格・径	=7	SD345 D19			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D19★	1.030	t	117,000	120,510	TA208
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 (労)×率
小計	1	t		191,518	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =7 =0	加工 SD345 D19 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 9
鉄筋工	2.600	人	31,400	81,640	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.070	日	53,200	3,724	KQ4C5
諸雑費	14.000	%	99,540	13,935	#09 (労)×率
小計	1	t		117,199	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=2	橋梁用床版			
C 鉄筋材料規格・径	=7	\$D345 D19			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	191,518	191,518	SB502 施工 第0-0011号内訳表
鉄筋組立（橋梁用床版）	1.000	t	117,199	117,199	SB502 施工 第0-0012号内訳表
小計	1	t		308,717	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=2	橋梁用床版			
C 鉄筋材料規格・径	=8	SD345 D22			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D22★	1.030	t	117,000	120,510	TA210
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#09 (労)×率
小計	1	t		191,518	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =8 =0	加工 SD345 D22 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA1259
鉄筋工	2.600	人	31,400	81,640	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.070	日	53,200	3,724	KQ4C5
諸雑費	14.000	%	99,540	13,935	#09 (労)×率
小計	1	t		117,199	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=2	橋梁用床版			
C 鉄筋材料規格・径	=8	\$D345 D22			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物

SZB401
コンクリートポンプ車打設

施工 第0-0013号内訳表

全ての費用

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (3 0 - 1 2 - 2 5)				
普通 (W / C 5 5 % 以下)				
軽油				
積算単価				
小計			28,440	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設		
D 設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満		
E 養生工の種類	=1	養生無し		
F 圧送管延長距離区分	=1	延長無し		
K コンクリートセメント種類	=2	普通セメント		
L コンクリート規格	=14	3 0 - 1 2 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離 L (K m)	=4	2 0 < L (k m) ≤ 2 5		
R 水セメント比	=3	水セメント比 5 5 % 以下		

主体足場（パイプ吊足場）兼用使用
プレートガーダ

S1212

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0036

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場（パイプ吊り足場） プレートガーダ 撤去+賃料	164.000	m 2	1,217	199,588	SE407 施工 第0-0015号内訳表
小計	1	式		199,588	
A 橋梁の種類	=1	プレートガーダ			
B 作業区分	=3	撤去+賃料			
C 供用月数T 1（月）B = 1 ~ 3，6時入力	=1.4	供用月数T 1（月）B = 1 ~ 3，6時入力			
D 橋面積A（m 2）	=164	橋面積A（m 2）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場工	1.000	m 2	1,217	1,217	E0001
小計	1	m 2		1,217	
A 足場の種類	=1	パイプ吊り足場			
B 橋梁の種類	=1	プレートガーダ			
C 作業区分	=3	撤去+賃料			
D 供用月数 T 1（月）C = 1 ~ 3，6時入力=1.4		供用月数 T 1（月）C = 1 ~ 3，6時入力			
橋梁特殊工単価 y=37,600円 賃料係数 L1=201 L2=108 設置歩掛係数 N1=0.000 撤去歩掛係数 N2=0.023 主体足場工 L1+L2*T1+(N1+N2)*y=201+108*1.4+(0.000+0.023)*37,600=1,217円 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中段足場 プレートガーダ 撤去+賃料	164.000	m 2	534	87,576	SE411 施工 第0-0017号内訳表
小計	1	式		87,576	
A 橋梁の種類	=1	プレートガーダ			
B 作業区分	=3	撤去+賃料			
C 供用月数T 2 (月) B = 1 ~ 3 , 6 時入力	=1.4	供用月数T 2 (月) B = 1 ~ 3 , 6 時入力			
D 橋面積A (m 2)	=164	橋面積A (m 2)			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中段足場工	1.000	m 2	534	534	E0001
小計	1	m 2		534	
A 橋梁の種類	=1	プレートガーダ			
B 作業区分	=3	撤去+賃料			
C 供用月数 T 2 (月) B = 1 ~ 3 , 6 時入力	=1.4	供用月数 T 2 (月) B = 1 ~ 3 , 6 時入力			
橋梁特殊工単価 y=37,600円					
賃料係数 L1=126 L2=77					
設置歩掛係数 N1=0.000					
撤去歩掛係数 N2=0.008					
中段足場工 L1+L2*T2+(N1+N2)*y=126+77*1.4+(0.000+0.008)*37,600=534円 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
朝顔 プレートガーダ 両側朝顔 設置・撤去＋賃料	164.000	m 2	1,250	205,000	SE423 施工 第0-0019号内訳表
小計	1	式		205,000	
A 橋梁の種類	=1	プレートガーダ			
B 朝顔の区分	=1	両側朝顔			
C 作業区分	=1	設置・撤去＋賃料			
D 供用月数T 5（月） C＝1～3，6時入力	=1.3	供用月数T 5（月） C＝1～3，6時入力			
E 橋面積A（m 2）	=164	橋面積A（m 2）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
朝顔工	1.000	m 2	1,250	1,250	E0001
小計	1	m 2		1,250	
A 橋梁の種類	=1	プレートガーダ			
B 朝顔の区分	=1	両側朝顔			
C 作業区分	=1	設置・撤去＋賃料			
D 供用月数 T 5 (月) C = 1 ~ 3 , 6 時入力=1.3		供用月数 T 5 (月) C = 1 ~ 3 , 6 時入力			
橋梁特殊工単価 y=37,600円					
賃料係数 L1=134 L2=78					
設置歩掛係数 N1=0.016					
撤去歩掛係数 N2=0.011					
朝顔工 L1+L2*T5+(N1+N2)*y=134+78*1.3+(0.016+0.011)*37,600=1,250円 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版追加足場 供用月数1．3月	164.000	m 2	29	4,756	SE427 施工 第0-0021号内訳表
小計	1	式		4,756	
A 供用月数T 6（月） B 橋面積A（m 2）	=1.3 =164	供用月数T 6（月） 橋面積A（m 2）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版追加足場工	1. 000	m 2	29	29	E0001
小計	1	m 2		29	
A 供用月数 T 6 (月)	=1. 3	供用月数	T 6 (月)		
賃料係数 L1=15 L2=11 床版追加足場工 L1+L2*T6=15+11*1. 3=29円	整数止め				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (2 4 - 1 2 - 2 5) 普通 (W / C 5 5 % 以下)				
積算単価				
小計			31,660	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=2	普通セメント	
L	コンクリート規格	=12	2 4 - 1 2 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=4	2 0 < L (k m) ≤ 2 5	
R	水セメント比	=3	水セメント比 5 5 % 以下	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	10,380	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =1 鉄筋・無筋構造物		

橋梁用伸縮継手装置設置工
新設 普通型

SF449

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表 0-0046
1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	1.000	m	50,300	50,300	RFQ15 50300*1
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m	153,000	153,000	TJT00
小計	1	m		203,300	
A 施工区分	=2	新設 普通型			
B 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
C 橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無	=1	橋梁用伸縮継手装置本体計上あり			
D 伸縮継手装置本体単価（円／m） C = 1 時=153000		伸縮継手装置本体単価（円／m）	C = 1 時		
市場単価 補正なし					

頁0-0047

排水枋

SZD261

施工内訳表

施工 第0-0025号内訳表

箇所 当り

排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下

DL1~DL4、DR2~DR4

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
排水桧B ★		92,486 円／個
積算単価		
小計	105,500	
A 排水桧の種類 =3 排水桧B 20kg/個以上 110kg/個以下		

排水管設置
足場あり

SZE781

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表

頁0-0049

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,244	
A 足場の有無 =2 足場あり		

特単単価適用日：08年08月10日
0-0050

床版水抜パイプ設置工

V0020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

R7橋梁架設工事の積算3-298

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125 1
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005 1
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 1
諸雑費	15.000	%	13,300	1,995	#01 労×率
小計	1	箇所		15,295	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	270,860	270,860	SB502 施工 第0-0030号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0031号内訳表
小計	1	t		420,881	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=25	SR235φ9			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
鉄筋用小型丸鋼 SR235 径9★	1.030	t	170,000	175,100	TA102
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		270,860	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =25 =0	加工 SR235 φ9 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=25	SR235 φ9			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

特単単価適用日：08年08月10日
0-0054

床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置工

V0030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

R7橋梁架設工事の積算3-300 10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.500	人	24,300	12,150	RA010 1
諸雑費	5.000	%	12,150	607	#01 労×率
計	10	m		12,757	
小計	1	m		1,275	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	218,330	218,330	SB502 施工 第0-0034号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0035号内訳表
小計	1	t		368,351	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA1259
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA0509
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD345 D13★	1.030	t	119,000	122,570	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 (労)×率
小計	1	t		218,330	
A 作業区分 C 鉄筋材料規格・径 D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =5 =0	加工 SD345 D13 R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

掘削
土砂

SZ A101

施工内訳表

施工 第0-0036号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

積込 (ルーズ)

SZA125

施工内訳表

施工 第0-0037号内訳表

1 m 3 当り

土砂 土量50,000m3未満

岩鼻橋での積込

[illegible]

路体（築堤）盛土
2.5m未満

SZA113

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0060

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

掘削
軟岩

SZA101

施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0061

オープンカット

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			超低騒音・排ガス3次山積0.8m3	
大型ブレーカ〔油圧式〕			1300kg級	
その他(機械)				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,532	
A 土質	=3	軟岩		
B 施工方法	=1	オープンカット		
D 障害の有無	=1	障害なし		
E 施工数量	=9	1,000m3未満		
G 破砕片除去の有無	=1	破砕片除去なし		
H 集積押土の有無	=1	集積押土なし		
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			29,100	
A 構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物		
B 打設工法	=4	人力打設		
E 養生工の種類	=1	養生無し		
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント		
L コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5		
M 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
O 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用		
Q 生コン運搬距離L (Km)	=4	2 0 < L (k m) ≤ 2 5		
R 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施工 第0-0041号内訳表

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

不足土搬入(岩鼻橋～工事箇所)

1 m 3 当り

土砂等運搬標準

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

残土搬出(工事箇所～渡良瀬川SY)

1 m 3 当り

土砂等運搬 標準

SZ A105

1 m 3 当り

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

3,889

A	土砂等発生現場	=1	標準
B	積込機種・規格	=1	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
D	DID区間の有無	=1	DID区間なし
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
G	運搬距離 [k m]	=38.6	運搬距離 [k m]

土砂等運搬標準			SZA105	施 工 内 訳 表		施工 第0-0044号内訳表		頁0-0066	
			軟岩	残土搬出(工事箇所～渡良瀬川SY)		1		m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級									
運転手 (一般)									
軽油									
積算単価									
小計					4,744				
A	土砂等発生現場	=1	標準						
B	積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)						
C	土質	=2	軟岩						
D	DID区間の有無	=1	DID区間なし						
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
G	運搬距離 [k m]	=47.4	運搬距離 [k m]						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA1259
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA0059
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA0109
諸雑費	17.000	%	10,870	1,847	#09 (労) × 率
計	10	m ²		12,717	
小計	1	m ²		1,271	

間知ブロック積
鉄筋なし

SZA419

施 工 内 訳 表

施工 第0-0046号内訳表
1 m 2 当り
頁0-0068

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
ブロック工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他 (労務)		
間知ブロック ★		16,600 円 / m 2
軽油		
積算単価		
小計	28,720	
A 鉄筋の有無 =2 鉄筋なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m3				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小計			34,170	
A	ブロックの種類	=1	間知ブロック・緑化ブロック	
C	生コンクリートの有無	=1	生コンクリートあり	
E	生コンクリートセメント種類	=1	高炉	
F	生コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
G	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
I	生コン運搬距離L (Km)	=4	2 0 < L (k m) ≤ 2 5	
J	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

1 m 3 当り

再生クラッシュラン RC-80

栃木県 県土整備部

締切排水工（常時排水）
 0～120m³/h未満

S0390

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表
 1 式 当り
 0-0071

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	7.000	日	28,042	196,294	SB705 施工 第0-0050号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,235	92,235	SB709 施工 第0-0053号内訳表
小計	1	式		288,529	
A 排水方法	=2	常時排水			
B 排水量（/h）	=1	0～120未満			
C 締切現場数（箇所）	=1	締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日）	=7	水替日数（日）			
E 全揚程	=1	全揚程 10m			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0051号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,048	22,048	SX805 施工 第0-0052号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,226	816	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,042	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表
0-0073
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1. 100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1. 1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	146	20,002	TSX24
小計	1		日		22,048	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ				
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）				
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）				
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）				

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

0-0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,170	24,585	SX060 施工 第0-0054号内訳表
小計	1	箇所		92,235	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	146	6,570	TSX24
小計	1		日		49,170	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				

SZA621

フランチ型

1	m	当り
---	---	----

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125 9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.130	日	54,654	7,105	SX060 施工 第0-0057号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 (労) × 率
計	10	袋		18,098	
小計	1	袋		1,809	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=77袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 普通作業員 1*10/D=1*10/77=0.130人 バックホウ運転 10/D=10/77=0.130日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230		供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000		L	146	14,454	TSX24
小計	1		日		54,654	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=99	軽油（L／日）				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA1259
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA0059
バックホウ運転（機−28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.087	日	54,746	4,762	SX060 施工 第0-0059号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 (労) × 率
計	10	袋		10,010	
小計	1	袋		1,001	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=4 =3 =1	撤去 作業半径 6 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
日当り施工量 D=115袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員 1*10/D=1*10/115=0.087人 バックホウ運転 10/D=10/115=0.087日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210		供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000		L	146	14,746	TSX24
小計	1		日		54,746	
A 規格	=7		クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.21		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=101		軽油（L／日）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

整地			SZA109	施 工 内 訳 表		施工 第0-0061号内訳表		頁0-0083	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)				1	m 3	当り
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3				
運転手 (特殊)									
軽油									
積算単価									
小計					126.9				
A	作業区分		=2	敷均し(ルーズ)					
B	施工数量		=1	標準(10,000m3未満)					
C	障害の有無		=1	障害なし					

仮設材等の運搬		SA005	施工内訳表		施工 第0-0062号内訳表	0-0084
製品長 1 2 m以内		運搬距離 3 6 . 8 k m (×往復)		コルゲートパイプ		1 t 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	10, 760	10, 760	E0001 5380*2	
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503	
小 計	1	t		13, 760		
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内				
B 片道運搬距離 (k m)	=36. 8	片道運搬距離 (k m)				
C 運搬区分	=3	往復運搬				
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし				
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし				
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし				
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)				
基本運賃 E=5, 380円/t						
仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=5, 380*(1+0/10)+0=5, 380円/t 整数止め						